



AQUATIS a. s.  
Botanická 834/56  
602 00 Brno

AQUATIS AQUATIS a.s.	
Došlo dne:	17 -05- 2017
31	963

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1092592122VYŘIZUJE / LINKA  
Hamp/800850860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Val. Meziříčí / 2. 5. 2017

**Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. Číslo 1092592122, vydané pro účely územního řízení.**

**Název stavby:** Bečva, km 41,91 - 42,37 - revitalizace toku Ústí

**Kat. území:** Ústí, Černotín **Parc.číslo** : viz. PD

**Předložené podklady:** Situační výkres, technická zpráva

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s vydáním územního rozhodnutí** pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- sdělení DSO k zařízení energetické společnosti č. **0100668965**.
- zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu (OP) stávajícího podzemního kabelového vedení nízkého napětí (NN) zásadně ručně. Před započítím stavby si zajistí zhotovitel u naší servisní organizace ČEZ Distribuční služby, s.r.o., vytýčení kabelového vedení v terénu. Po odkrytí kabelového vedení, bude přizván zástupce společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o., který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- hloubka uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou ČSN 73 6005 a PNE 34 1050.
- před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením distribuční soustavy (DS) musí být přizván zástupce ČEZ Distribuční služby, s.r.o., který provede kontrolu před záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěr vedení vysokého napětí (VN) nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 3 m od stávajících podpěrných bodů tohoto vedení. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení VN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
- v místech kde bude stavba zasahovat do ochranného pásma trafostanice 22/0,4 kV, nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 4 m od svislé roviny proložené krajními body trafostanice. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti trafostanice VN bude její stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
- **při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy (DS) dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence ochranného pásma (OP) zařízení DS, zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005. Při práci v ochranném pásmu nadzemního vedení VN je nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.**

**ČEZ Distribuce, a. s.** Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860 e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

- před započítáním práce požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s. o vydání souhlasu s činností v OP zařízení DS.

Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 29 035 287.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Broskevič', written in a cursive style.

Ing. Miroslav Broskevič  
Vedoucí oddělení Správy energetického majetku – region