



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje:

Michal Štefek

Tel.:

+420 596 657 346

E-mail:

michal.stefek@pod.cz

Datum:

22.9.2025

Uveřejněno na profilu zadavatele

Povodí Odry, státní podnik

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

Zadavatel:	Povodí Odry, státní podnik Sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26 IČO: 70890021
Název veřejné zakázky:	02.040 Opatření v úseku Zátor-Loučky, OHO, stavba č. 4396
Číslo VZ dle evidence zadavatele:	1775
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ:	Z2025-045614
VZ podle předmětu:	stavební práce
Limit veřejné zakázky:	nadlimitní
Forma zadávacího řízení:	otevřené řízení
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Zadavatel k výše uvedenému zadávacímu řízení obdržel následující dotaz:

DOTAZ DODAVATELE Č. 1 ZE DNE 17.9.2025

Vážený zadavateli,

projektová dokumentace se odkazuje na vhodnost provedení zkušebního ražení štětovnic ještě před finálním řešením, a pokud budou geologické podmínky nevhodné pro zabíraní, tak se předpokládá realizace předvrtů. IGP ukazuje R5/R4, což je prostředí obecně neberanitelné. Předvrtání pomocí CFA to je také otázka (R5). Nacenění prací dle položky č. 153112122 Zabíraní ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu a všech souvisejících položek je poměrně nesmyslné, když už teď je jasné, že se o standardní podmínky nejedná. Zadavatel by měl zvážit provedení beranících pokusů ještě před uzavřením soutěže.

Dále u SO Nová lávka jsou ve VV štětovnice jako dočasné, v PD jako trvale ponechané. Co tedy platí? U SO Nová lávka pro pěší stejná situace, budou tedy dočasné nebo trvalé?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

IG poměry jsou v délce stavby 02.040 proměnlivé, pod vrstvou fluvialních štěrků se v různé hloubce vyskytuje kulmské podloží, jehož povrch je zvětralý, nebo rozložený do podoby sutí. Štětové stěny se předpokládají (s výjimkou zakládání mostu a lávek) jako dočasné. Štětové stěny mají 2 funkce: těsnící a statickou.

Z důvodu zvládnutí průsaků do stavební jámy se předpokládá zaražení štětovnic do zóny zvětralého kulmu max. cca 0,5 m (předpokládá se použití vhodného beranícího mechanismu). Předpokládá se, že existují místa, kde z důvodu statických (např. v případě základové spáry nízko nad rozhraním štěrků a zvětralého skalního podloží) bude nutné zajistit hlubší vetknutí štětové stěny do skalního podloží. Pro tyto případy je navrženo předvrtání před ražením štětovnic – viz rozsah uvedený v TZ a výkazu výměr. V SO 040.13.1 se předpokládá předvrtání v celém rozsahu štětových stěn (vyjma úseku zakládaného na pilotách), v SO 040.13.2. v odhadovaném rozsahu 25 % délky štětových stěn.

Proveditelnost zaražení štětovnic přes štěrky do zvětralé zóny kulmu byla ověřena na stavbách se shodnými IGP poměry, které probíhaly, případně probíhají na stejném toku.



Trvalé štětovnice v SO lávek

V SO 040.31.1 Nová lávka v km 0,001 75 a SO 040.31.2 Nová pěší lávka v km 0,950 63 budou štětovnice stavební jámy ponechané jako trvalé a nad úrovní konstrukce základu budou upáleny. Položky v soupisu prací obou SO byly upraveny:

SO 31.1

pol. 6 – upravena výměra

pol. 7 – zrušena

pol. 53 – přidána

SO 31.2

pol. 11 – upravena výměra

pol. 12 – zrušena

pol. 98 – přidána

INFORMACE ZADAVATELE

Nedílnou součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je aktualizovaný výkaz výměr nazvaný „1775 P02-3 Rozpocet - Soupis_praci_02_040_aktualizace5“, který je dodavatel povinen použít při zpracování své nabídky.

S pozdravem

.....
Mgr. Petr Prešer

vedoucí obchodně-kontrakčního odboru

Povodí Odry,

státní podnik 150

701 26 Ostrava, Varenská 49