



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje: Michal Štefek

Tel.: +420 596 657 346

E-mail: michal.stefek@pod.cz

Datum: 1.10.2025

Uveřejněno na profilu zadavatele

Povodí Odry, státní podnik

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10

Zadavatel:	Povodí Odry, státní podnik Sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26 IČO: 70890021
Název veřejné zakázky:	02.030 Opatření pod přehradní hrází, OHO, stavba č. 4395
Číslo VZ dle evidence zadavatele:	1782
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ:	Z2025-046832
VZ podle předmětu:	stavební práce
Limit veřejné zakázky:	nadlimitní
Forma zadávacího řízení:	otevřené řízení
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Zadavatel k výše uvedenému zadávacímu řízení obdržel následující dotazy:

DOTAZ DODAVATELE Č. 1 ZE DNE 26.9.2025

V objektu 030.11.1 Úprava koryta v úsek km 0,000-0,55178 je u položky 171151131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně 4998,10 m3 odkaz na VV pol 1.15 a 1,36 . Tyto položky ve VV však nekorespondují s množstvím dle soupisu prací. Žádáme zadavatele o prověření tohoto rozporu.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel odstranil položku č. 27 ze soupisu prací. Položky 1.15 a 1.36 z VV jsou již zohledněny v soupisu prací. Vlivem odstranění pol. č. 27 ze soupisu prací došlo k upřesnění pol. č. 13 soupisu prací, kde byla doplněna pol. č. 1.11 z VV. Upřesnění položek jsou zapracovány do aktualizovaného souboru Soupisu prací, který tvoří přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace s názvem „1782 P02 Soupis stavebních prací, dodavek a služeb s vykazem vymer_aktualizace6“.

DOTAZ DODAVATELE Č. 2 ZE DNE 26.9.2025

V objektu SO 030.23.1 Nový pevný jez v km 0,664 (TPE km 83,940) je položka 767 R 002 Ocelová pozinkovaná plošina s pororoštem u dané položky není žádný odkaz na VV ani na výkres s tím související. Prosíme o doplnění.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Jedná se o pol. 7.2 VV Z.3 Ocelová plošina nad jalovou propustí (sestává z pol. 7.2.1. Z.3.01 Ocelový rám o hmotnosti 32 kg a pol 7.2.2 Z.3.02 Ocelové pororošty o hmotnosti 75 kg). Podrobný komentář viz pol. 7.2 VV. Zámečnický výrobek Z.3 viz výkresová příl. 23.1_3.6.9 Ocelová plošina nad jalovou propustí. Doplněn odkaz do aktualizovaného souboru Soupisu prací, který tvoří přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace s názvem „1782 P02 Soupis stavebních prací, dodavek a služeb s vykazem vymer_aktualizace6“.



DOTAZ DODAVATELE Č. 3 ZE DNE 29.9.2025

1) 030.23.1 - Nový pevný jez v km 0.664 50 (TPE km 83.940) obsahuje položky:

15	K	153112111	Nastrazení ocelových štětovic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	1 206,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153112111		
		VV	731 "VV pol. 3.4.1"		731,000
		VV	81 "VV pol. 3.4.3"		81,000
		VV	394 "VV pol. 3.4.2"		394,000
		VV	Součet		1 206,000
16	K	153112122	Zabíranění ocelových štětovic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	1 206,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153112122		
17	M	153R001	Štětovnice VL 604	t	112,376
		VV	97735/1000*0,5 "VV pol. 3.4.1 - ztrátne 50%"		48,868
		VV	10830/1000 "VV pol. 3.4.3"		10,830
		VV	52678/1000 "VV pol. 3.4.2"		52,678
		VV	Součet		112,376
18	K	153113112	Vytažení ocelových štětovic dl do 12 m zabíraněných do hl 8 m z terénu ve standardních podmínkách	m2	731,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153113112		
		VV	731 "VV pol. 3.4.1"		731,000

Dočasná štětová stěna, pol. 3.4.1, je v položce dodávky materiálu, tj. štětovnice VL 604 násobena koeficientem 0,5. Žádáme zadavatele o vysvětlení postupu či výpočtu, na jehož základě byl tento koeficient stanoven. Na základě naší kalkulace totiž neodpovídá reálným nákladům na pronájem dočasných štětovic po dobu realizace stavebního objektu.

Pokud předpokládáme správně, že dočasně použitý materiál (štětovnice) zůstávají majetkem zhotovitele, budou tedy vytaženy a zadavatel k nim neuplatňuje žádný nárok, žádáme zadavatele, z důvodu správného cenění položky, o rozdělení této položky na položku štětovnice VL 604 – trvalé použití a štětovnice VL 604 – dočasné použití, tak jak je v jiných, zadavatelem realizovaných, zakázkách běžné.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Vzhledem k vlastnostem materiálu, do kterého budou štětovnice zabíraněny (částečně zatuhnutý jílocement v předvrtech), je stanovena hodnota ztrátneho (50 %) použitá v pol. č. 17 pro dočasné štětovnice (pol. 3.4.1. VV), která je nastavena jako maximální možné reálné poškození štětovic. Rozdělení položky č. 17 na štětovnice VL 604 – trvalé použití a štětovnice VL 604 – dočasné použití, jak je požadováno, nepovažujeme s ohledem na uvedené vysvětlení hodnoty ztrátneho 50% za potřebné. Zhotovitel předpokládá správně, že dočasně použitý materiál zůstává majetkem zhotovitele.

INFORMACE ZADAVATELE

S ohledem na výše provedené změny v položkovém rozpočtu zadavatel v souladu se zákonem prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den a upravuje znění odst. 12.1. zadávací dokumentace na novou lhůtu pro podání nabídek do **9.10.2025 do 10:00 hodin**.

Nedílnou součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je aktualizovaná Příloha č. 2 zadávací dokumentace (1782 P02 Soupis stavebních prací, dodavek a služeb s vykazem vymezení aktualizace6). Dodavatel je tak při zpracování nabídkové ceny povinen zohlednit zadavatelem provedené změny v položkovém rozpočtu.

S pozdravem

Mgr. Petr Prešer
vedoucí obchodně-kontrakčního odboru

.....

Povodí Odry,
státní podnik 152
701 26 Ostrava, Varenská 49