

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Barbora Pavlasová
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno /

Veřejná zakázka: Bečva, Lipník nad Bečvou – PPO města

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00 Brno, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Bečva, Lipník nad Bečvou – PPO města“, obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

- 1) V rozpočtu SO 008 Ostatní a vedlejší náklady pol. č. 18 Monitoring stávajících rizikových nemovitostí = 1 kpl.

18	K	1.5.1.1	Monitoring stávajících rizikových nemovitostí	kpl	1,000
----	---	---------	---	-----	-------

PP

Náklady na monitoring stávajících rizikových objektů dotčených stavbou po dobu výstavby a min. 1 rok po skončení stavby. monitoring bude prováděn odborným statikem s autorizací

Žádáme zadavatele o stanovení jím požadované četnosti monitoringu po dobu výstavby a min. 1 rok po skončení stavby.

Odpověď:

Zadavatel předpokládá provedení monitoringu v rámci pasportizace před zahájením prací, následně dle pracovního postupu stavby (pohyb techniky, práce způsobující otřesy nebo vibrace, po dokončení stavby a po 1 roce po jejím dokončení), posouzení bude nutné provést v případě podnětu poškozeného subjektu.

Dotaz č. 2:

V projektové dokumentaci a ve výkazu výměr ČOV je specifikován beton C 30/37 s třídami prostředí XC4, XD2, XF3, XA4. Třída chemického působení XA4 však není definována v platné normě ČSN EN 206+A2, která jako nejvyšší stupeň chemické agresivity uvádí XA3.

Žádáme zadavatele o opravu specifikace betonu ve výkazu výměr i projektové dokumentaci tak, aby odpovídala platným normovým požadavkům.

Odpověď:

Specifikace třídy prostředí XA4 je v citované normě součástí třídy XA3, proto může být takto specifikace nahrazena. Zadavatel v tomto smyslu nebude zadávací dokumentaci upravovat.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr pro PPO u stavebního objektu SO 02: Zemní ochranná hráz jsou uvedeny výměry následujících objektů v km 1,161:

- *"prahy A,B - opevnění svahu v km 1,161"*
- *"čerpací jámka v km 1,161"*
- *"opěrná zeď v km 1,161"*

V projektové dokumentaci však chybí odpovídající výkresová část k těmto konstrukcím. Žádáme o doplnění příslušných výkresů do projektové dokumentace.

Odpověď:

Jedná se o objekty, jejichž konkrétní podoba se odvíjí od technických parametrů čerpadla, které bude předmětem dodávky. Při zpracování projektové dokumentace a výkazu výměr byly pro účely návrhu použity referenční parametry čerpadla od jednoho konkrétního výrobce. Tyto parametry se však mohou lišit v závislosti na zvoleném dodavateli, a proto nejsou konstrukce v dokumentaci podrobněji specifikovány ani graficky zpracovány. Finální podoba těchto konstrukcí bude upravena dle skutečně dodaného zařízení.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky