

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3637CU2025-II

Stavba: Metuje, Hronov, oprava opevnění koryta, ř. km 45,300 - 45,531

Místo: Hronov, Zbečnick

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové

Uchazeč:

Projektant:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CU 2025-II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Datum: 05.11.2025

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

IČ:

DIČ:

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
3637CU202 5-II	Metuje, Hronov, oprava opevnění koryta, ř. km 45,300 - 45,531			
SO 01	Odtěžení nánosů			
SO 01.1	Kácení stromů			
SO 01.2	Náhradní výsadba			
SO 02	Břehové opevnění			
SO 03	Záhozová patka			
VON	Vedlejší a ostatní náklady			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01 - Odtěžení nánosu

KSO: 833 21

Místo: Hronov, Zbečnick

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CU 2025-II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111103202	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého <i>kosení trávy, viz příloha B.</i> <i>PB (ve svahu - 50 % plochy)</i> <i>180,0*5,0*0,5/10000</i> <i>PB (v rovině)</i> <i>50,0*1,0/10000</i> <i>LB (ve svahu)</i> <i>170,0*2,5/10000</i> <i>Součet</i>	ha	0,093			CS ÚRS 2025 02
2	K	AGR 01.1.1	Vytěžení nánosů běžnou mechanizací Vytěžení nánosů	m3	671,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Zhotovitel zvolí způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a technologického vybavení. Při stanovení nabídkové ceny zohlední veškeré náklady pro zdárné provedení a průběžnou kontrolu (např. jímky, hrázky a rýhy pro odklon proudu, vysakovací laguny, čerpání vody apod.).

Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny, včetně ručního provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a v omezených prostorách, např. pod mosty.

671,0

3	K	AGR 01.1.2	Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle na jakoukoliv vzdálenost, včetně veškeré manipulace (převození, nakládání, překládání, vykládání, skládání apod.) a případných nákladů spojených s deponováním materiálu (např. poplatky za uložení na meziskládce, úprava meziskládky, ...)	m3	671,000			
---	---	------------	---	----	---------	--	--	--

Přemístění vytěženého materiálu

Poznámka k položce:

Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny a platí pro výkopek i sypání.

671,00

4	K	AGR 01.1.3	Likvidace vytěženého materiálu dle platné legislativy, včetně případného poplatku za uložení	m3	671,000			
---	---	------------	--	----	---------	--	--	--

Likvidace vytěženého materiálu

Poznámka k položce:

V PŘÍPADĚ ODKUPU TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!

Při odkupu vyzískaného říčního materiálu uveďte jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.4. Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.3 nevyplňujte!

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

671,0

5	K	184818241	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene do 300 mm	kus	9,000			CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m

ochrana stromů obedněním do v=2,5 m, viz příloha B.

PB

5

LB

4

Součet

6	K	184818242	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m

ochrana stromů obedněním do v=2,5 m, viz příloha B.

PB

1

LB

5+2

Součet

7	K	184818243	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m

ochrana stromů obedněním do v=2,5 m, viz příloha B.

PB

1+2

8	K	1848R	Ochrana kořenů stromů v rovině nebo na svahu do 1:5	soubor	1,000			
---	---	-------	---	--------	-------	--	--	--

Ochrana kořenů stromů v rovině nebo na svahu do 1:5

vystouplé a obnažené kořeny porostů v těsné blízkosti staveniště, zařízení staveniště a příjezdů

(např. netkanou geotextilií s písčitým přesypem - zřízení, odstranění, včetně likvidace)

1

D VRN5 Výzisk celkem

9	K	AGR 01.1.4	Odkup vyzískaného říčního materiálu	m3	-671,000			
---	---	------------	-------------------------------------	----	----------	--	--	--

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:

V PŘÍPADĚ LIKVIDACE TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!

Při likvidaci vytěženého materiálu uveďte jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.3.

Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.4 nevyplňujte!

Zhotovitel bere na vědomí, že nános je odkupován jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek. Objednatel proto kromě již poskytnutých informací neposkytuje žádné certifikace ani obdobné doklady. Vlastnické právo k nánosu a rizika s tím spojená přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem jeho vytěžení z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady spojené s úpravou vytěženého materiálu, jako je například odvodnění, třídění, zajištění případných rozborů a zkoušek nezbytných pro jeho využití v souladu s platnou legislativou. Dále zohlednil i skutečnost, že část vytěženého materiálu nemusí být druhotně využitelná (např. komunální odpad, dřevní hmota).

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

-671,0

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01/SO 01.1 - Kácení stromů

KSO: 833 21

Místo: Hronov, Zbečnick

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CU 2025-II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111251202	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně <i>smýcení keřů ve svahu, viz příloha B.</i> <i>PB (50 % plochy)</i> <i>180,0*5,0*0,5</i> <i>LB</i> <i>15,0*2,0</i> <i>Součet</i>	m2	480,000			CS ÚRS 2025 02
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm <i>6 ks, viz příloha B., D.2</i> <i>6</i>	kus	6,000			CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm <i>8 ks, viz příloha B., D.2</i> <i>8</i>	kus	8,000			CS ÚRS 2025 02
4	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm <i>4 ks, viz příloha B., D.2</i> <i>4</i>	kus	4,000			CS ÚRS 2025 02
5	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením <i>keře, viz příloha B.</i> <i>450,0+30,0</i>	m2	480,000			CS ÚRS 2025 02
6	K	112155215	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením <i>větve pokácených stromů, 6 ks, viz příloha B.</i> <i>6</i>	kus	6,000			CS ÚRS 2025 02
7	K	112155221	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením <i>větve pokácených stromů, 8 ks, viz příloha B.</i> <i>8</i>	kus	8,000			CS ÚRS 2025 02
8	K	112155225	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením <i>větve pokácených stromů, 4 ks, viz příloha B.</i> <i>4</i>	kus	4,000			CS ÚRS 2025 02
9	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm <i>pařezy pokácených stromů, 6 ks, viz příloha B.</i>	kus	6,000			CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

6

10	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm

pařezy pokácených stromů, 8 ks, viz příloha B.

8

11	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm

pařezy pokácených stromů, 4 ks, viz příloha B.

4

D 997 Přesun sutě

19	K	997013811R1	Likvidace stavebního odpadu dřevěného včetně naložení, dopravy, uložení a případného poplatku za uložení	t	2,300			
----	---	-------------	--	---	-------	--	--	--

Likvidace stavebního odpadu dřevěného

pařezy, viz příloha B.

6*0,05

8*0,10

4*0,30

Součet

D VRN5 VÝZISK celkem

21	K	AGR 01.1.5	Zisk objednatele za odkupu přebytečné dřevní hmoty zhotovitelem	kpl	-1,000			
----	---	------------	---	-----	--------	--	--	--

Zisk objednatele za odkupu přebytečné dřevní hmoty zhotovitelem

Poznámka k položce:

Povinný odkup a odvoz přebytečné dřevní hmoty objednatele zhotovitelem.

Jedná se o čistý zisk snížený o veškeré další náklady zhotovitele spojené s odkupem a manipulací nezahnuté v jiných položkách tohoto rozpočtu.

Výsledná cena položky musí mít zápornou hodnotu.

Množství dané položky je vyjádřeno zápornou hodnotou.

Jednotková cena položky nabídnutá zhotovitelem musí být kladná.

Celková cena za položku bude záporná a dojde tak k snížení celkové ceny díla o zisk objednatele z prodeje dřevní hmoty zhotoviteli.

kmeny a větve (větve velkých průměrů) pokácených stromů (18 ks)

štěpka odstraněných keřů (480 m2) a z větví pokácených stromů (18 ks - seštěpkované malé větve)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

-1

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01/SO 01.2 - Náhradní výsadba

KSO: 833 21

Místo: Hronov, Zbečnick

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CU 2025-II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ: 215
Datum: 05.11.2025
Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 pro stromky náhradní výsadby (vysokokmeny) 4	kus	4,000			CS ÚRS 2025 02
2	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 vysokokmeny 4	kus	4,000			CS ÚRS 2025 02
3	M	R-000102	stromky s obvodem kmínku 8 - 12 cm vysokokmeny se zemním balem, 4 ks Javor mleč 4	kus	4,000			
4	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	4,000			CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>kůly k vysokokmenům délky 2,5 m (1 stromek- 3 kůly), včetně příčníků 0,3 m (3 kůly)</i> <i>4</i>					
5	M	60591257	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m</i> kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m <i>kůly k vysokokmenům včetně příčníků délky 2,5 m + 0,3 m</i> <i>3*4</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 02</i>
6	K	184808314	Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zeminou bez dodání hnojiva rychle rostoucích dřevin, při výsadbě, strojenými hnojivy, v množství 0,25 kg k 1 sazenici Hnojení rychle rostoucích dřevin strojenými hnojivy <i>vysokokmeny hydrogelem</i> <i>4</i>	kus	4,000			CS ÚRS 2025 02
7	M	25234R	<i>hydrogel</i> <i>stromy (vysokokmeny)</i> <i>4*0,180</i>	<i>kg</i>	<i>0,720</i>			
8	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5 <i>vysokokmeny, viz příloha D.1, D.1.2</i> <i>4</i>	kus	4,000			CS ÚRS 2025 02
9	K	184813125	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně Příplatek k ceně za mechanickou ochranu ve svahu přes 1:5 do 1:2 Příplatek k ochraně dřevin před okusem ručně pletivem ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	4,000			CS ÚRS 2025 02
10	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 <i>mulč štěpkou z drcení větví v tl. 8 - 12 cm</i> <i>stromky náhradní výsadby (vysokokmeny)</i> <i>4*0,5</i>	m2	2,000			CS ÚRS 2025 02
11	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 <i>zalití po výsadbě 100 l k 1 stromku (4 ks stromků)</i>	m3	0,400			CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

4*0,10

D 998

Přesun hmot

12	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,200			CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 02 - Břehové opevnění

KSO: 833 21

Místo: Hronov, Zbečnick

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CU 2025-II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	984,667			CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2

odstranění bet. lože pod vybouranou dlažbou (tl. 15 cm), viz tab. kubatur, viz příloha B., D.1., D.2, D.4

pravý svah

69,3/0,15

levý svah

78,4/0,15

Součet

2	K	114203103	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m3	294,000			CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty

rozebrání kam. dlažby tl. 30 cm (viz tabulka kubatur), viz příloha B., D.1., D.2, D.4

pravý svah

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

138,6
levý svah
155,4
Součet

3	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty	m3	147,000			CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty
očištění přetříděného kamene (odhad 50 % z celkové kubatury), viz příloha B., D.1
(138,6+155,4)*0,50

4	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	294,000			CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně
kámen z rozebrané dlažby, viz příloha B., D.1
(138,6+155,4)

5	K	162351143	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	441,000			CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7
viz příloha B.
kámen z rozebrané dlažby na meziskládku
(138,6+155,4)
očištěný kámen z meziskládky pro opětovné použití
294,0*0,50
Součet

6	K	167151113	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	294,000			CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3
viz příloha B.
nevhodný materiál z přetřídění a očištění kamene z meziskládky pro odvoz na skládku
(138,6+155,4)*0,50
očištěný kámen z meziskládky pro opětovné použití

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
(138,6+155,4)*0,50								
Součet								
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	294,000			CS ÚRS 2025 02
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky								
kamenný materiál na meziskládku pro očištění a vytřídění, viz příloha B.								
294,0								
8	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	698,000			CS ÚRS 2025 02
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1								
úprava svahů nad opevněním, viz tab. kubatur, viz příloha B., D.1., D.4								
pravý svah								
359,4								
levý svah								
338,6								
Součet								
9	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	20,940			CS ÚRS 2025 02
osivo směs travní krajinná-svahová								
viz pol. založení trávníku ve svahu, viz příloha B., D.1., D.4								
698,0								
698 * 0,03 ' Přepočtené koeficientem množství								
10	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	698,000			CS ÚRS 2025 02
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně								
úprava svahů nad opevněním, viz tab. kubatur, viz příloha B., D.1., D.4								
pravý svah								
359,4								
levý svah								
338,6								
Součet								
11	K	AGR 01.1.6	Likvidace stavebního odpadu - kamene, včetně dopravy, uložení a případného poplatku za uložení	m3	147,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Likvidace kamene

Poznámka k položce:

V PŘÍPADĚ ODKUPU TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!

Při likvidaci vybouraného kamenného materiálu uveďte jednotkovou cenu pouze v položce

AGR 01.1.7. Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.6 nevyplňujte!

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

nevhodný kámen na skládku (včetně materiálu z očištění kamene), odhad 50 % z celkového množství rozebraného kamene, viz příloha B.

*(138,6+155,4)*0,50*

D 4

Vodorovné konstrukce

12	K	451316112	Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm	m2	982,300			CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 tl přes 100 do 150 mm

pod opevnění kamennou dlažbou ve svahu, z betonu C 25/30 - XF3-Cl 0,4-Dmax 16-S2, viz tab. kubatur, viz příloha B., D.1., D.4

pravý svah

461,9

levý svah

520,4

Součet

13	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	m2	982,300			CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm

doplnění štěrkopískového lože pod bet. lože dlažby (prům tl. 0,05 m), viz příloha B., D.1., D.4

pravý svah

461,9

levý svah

520,4

Součet

14	K	465210123	Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm	m2	15,140			CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vyspárováním tl 300 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

obnovení schodišť z lom. kamene tl. 0,30 m v původních parametrech, viz příloha D.2

pravý svah

*2,7*1,2*

*3,0*1,0*

levý svah

*3,6*1,5*

*2,5*1,4*

Součet

15	K	465513327	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm	m2	491,150			CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze

svahová dlažba z dovezeného kamene (50 % z celkové plochy dlažby), viz tabulka kubatur, viz příloha B., D.1., D.2, D.4

*(461,9+520,4)*0,50*

16	K	465513327R0	Dlažba z původního lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm	m2	491,150			
----	---	-------------	---	----	---------	--	--	--

Dlažba z původního lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze

svahová dlažba z původního očištěného kamene (cena snížena o cenu kamene), viz tabulka kubatur, viz příloha B., D.1., D.2, D.4

pravý svah

461,9

levý svah

520,4

Mezisoučet

odpočet dlažby z dovezeného kamene (50 % z celkové plochy dlažby)

*-982,3*0,50*

Součet

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17	K	636195212	Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním	m2	15,000			CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

*přespárování kamenného opevnění na pravém svahu u lávky do parku A.
Jiráska, viz příloha B., D.1., D.2, D.4*

15,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

18	K	938903111	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	15,000			CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene

*přespárování kamenného opevnění na pravém svahu u lávky do parku A.
Jiráska, viz příloha B., D.1., D.2, D.4*

15,0

D 997 Přesun sutě

19	K	99722186R1	Likvidace stavebního odpadu z prostého betonu včetně dopravy, uložení a případného poplatku za uložení	t	325,210			
----	---	------------	--	---	---------	--	--	--

Lividace stavebního odpadu z prostého betonu

odstraněné bet. lože pod vybouranou dlažbou (tl. 15 cm), viz tab. kubatur, viz příloha B.

*(69,3+78,4)*2,2*

materiál z přespárování

0,27

Součet

D 998 Přesun hmot

20	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	1 146,311			CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	---	-----------	--	--	----------------

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály

D VRN5 Výzisk celkem

21	K	AGR 01.1.7	Odkup vyzískaného vybouraného kamene	m3	-147,000			
----	---	------------	--------------------------------------	----	----------	--	--	--

Odkup vyzískaného vybouraného kamene

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

V PŘÍPADĚ LIKVIDACE TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!

Při likvidaci vytěženého materiálu uveďte jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.6.

Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.7 nevyplňujte!

Zhotovitel bere na vědomí, že kámen je odkupován jako surový materiál a nejedná se o výrobek. Objednatel proto kromě již poskytnutých informací neposkytuje žádné certifikace ani obdobné doklady. Vlastnické právo k kamennému materiálu a rizika s tím spojená přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem jeho vybourání.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady spojené s dopravou a uložením vybouraného kamenného materiálu.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady spojené s úpravou vybouraného kamenného materiálu, jako je například očištění, třídění, zajištění případných rozborů a zkoušek nezbytných pro jeho využití v souladu s platnou legislativou. Dále zohlednil i skutečnost, že část vytěženého materiálu nemusí být druhotně využitelná.

-147,0

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 03 - Záhozová patka

KSO: 833 21

Místo: Hronov, Zbečnick

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CU 2025-II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	162251141	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost do 20 m	m3	246,600			CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7

obnova rozpadlé záhozové patky z místního rozplaveného kamene (40 % celkového objemu patky), viz příloha B., D.1., D.2, D.4

246,6

2	K	167151113	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	246,600			CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3

místní rozplavený kámen pro obnovu rozpadlé záhozové patky (40 % celkového objemu patky), viz příloha B., D.1.

246,6

D 2 Zakládání

3	M	R- 2021	Převedení vody včetně zájmkování a čerpání vody - technologie dle dodavatele	soubor	1,000			
---	---	---------	--	--------	-------	--	--	--

Převedení vody včetně zájmkování a čerpání vody - technologie dle dodavatele

převod vody po celou dobu stavby - dle potřeb stavby, viz příloha B., D.1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

předpoklad projektanta - zajímavování stavebního prostoru podélnými jámkami celkové délky 460,0 m z big bagů výšky 0,8 m

zřízení a odstranění jámek včetně fólie na vnější stranu jímky pro dotěsnění, včetně zřízení šachet pro čerpání

projektant předpokládá čerpání během stavby čerpadlem 500 l/min po dobu 2 x 30 dní x 10 hodin

1

D 4 Vodorovné konstrukce

4	K	462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	369,800			CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg

doplnění záhozové patky z dovezeného kamene, viz tab. kubatur (60 % celkového objemu), viz příloha B., D.1., D.2, D.4

369,8

5	K	462512370R1	Zához z původního lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	246,600			
---	---	-------------	---	----	---------	--	--	--

Zához z původního lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg

obnova rozpadlé záhozové patky z místního rozplaveného kamene (40 % celkového objemu patky), viz příloha B., D.1., D.2, D.4

246,6

6	K	462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	1 100,000			CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg

urovnání líce záhozové patky, viz příloha B., D.1., D.2, D.4

2*220,0*(2,10+0,40)

D 998 Přesun hmot

7	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	1 500,368			CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	-----------	--	--	----------------

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Hronov, Zbečnick
CZ-CPA:
CZ-CPV:

CC-CZ: 215
Datum: 05.11.2025
Typ: Vedlejší a ostatní náklady

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CU 2025-II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady								
D 01 Vedlejší rozpočtové náklady								
1	K	011	Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť	soubor	1,000			
Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť								
- zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb.								
- zajištění technického zázemí (stavební buňka, mobilní WC apod.)								
- zajištění následné likvidace všech objektů ZS								
- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění								
- zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště								
- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty								
- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou								
- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby								
1								
2	K	0110	Zajištění zřízení sjezdů	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Zajištění zřízení sjezdů

zajištění zřízení a odstranění dočasného sjezdu do koryta pro realizaci stavby zpevněného ŽB panely, viz příloha B., C.3, D.2

s pískovým podsypem a podkladní netkanou geotextilií

sjezd dl. cca 15 m, š=4,0 m

1

3	K	R - 202	Provizorní komunikace ze silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného	m2	240,000			
---	---	---------	---	----	---------	--	--	--

Provizorní komunikace ze silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného

dočasné zpevnění příjezdové komunikace z provozního materiálu zhotovitele

zřízení podsypu s podkladní geotextilií a pokládka panelů

odstranění panelů včetně podkladu

pro panely je uvažováno s pětinasobnou obratovostí

použitý materiál - štěrkopískový podsyp v tl. 0,10 m, panely 3,0 x 1,0 x 0,15 m a netkaná geotextilie s přesahy 0,5 m na každou stranu

*60,0*4,0*

4	K	0112	Zajištění obnovy stávající příjezdové asfaltové komunikace	soubor	1,000			
---	---	------	--	--------	-------	--	--	--

Zajištění obnovy asfaltové komunikace

obnova stávající příjezdové komunikace a zařízení staveniště při jejich případném porušení

1

D 02

Projektová dokumentace - ostatní náklady

5	K	0210	Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.)	kus	1,000			
---	---	------	---	-----	-------	--	--	--

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

6	K	0221	Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik	kus	1,000			
---	---	------	---	-----	-------	--	--	--

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

7	K	023	Vypracování projektu skutečného provedení díla	soubor	1,000			
---	---	-----	--	--------	-------	--	--	--

Vypracování projektu skutečného provedení díla

3 paré + 1 x CD

1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 03			Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady					
8	K	0310	Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu před zahájením stavby Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu před zahájením stavby <i>zaměření zájmové lokality (1 paré + 1 x CD)</i> 1	soubor	1,000			
9	K	031	Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu <i>"zaměření stavby zpracované ve 2 paré + 1 x CD"</i> 1	soubor	1,000			
10	K	035	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1,000			
D 09			Ostatní náklady					
11	K	037	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací	soubor	1,000			
12	K	092	Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací	kus	1,000			
13	K	092112	Dočasné odstranění a obnova lanového zábradlí Dočasné odstranění a obnova lanového zábradlí <i>na břehové hraně PB v místě dočasného sjezdu do koryta</i> <i>vytažení 2 ks sloupků a sundání 2 ocel. lan v délce cca 20 m (mezi PF4 a PF5)</i> 1	soubor	1,000			
14	K	0931	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	soubor	1,000			
15	K	094	Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení	soubor	1,000			
16	K	095	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti					
17	K	0990	Zajištění povolení ke kácení a zajištění dokladů o předání dřevní hmoty vzniklé smýcením porostů k dalšímu využití	soubor	1,000			
			Zajištění povolení ke kácení a zajištění dokladů o předání dřevní hmoty vzniklé smýcením porostů k dalšímu využití					
18	K	09920	Odborné odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště	soubor	1,000			
			Odborné odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště					
19	K	09921	Zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou	soubor	1,000			
			Zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou <i>viz příloha B.</i> <i>biologický dozor včetně koordinace prací biologického servisu</i> <i>zajištění terénního monitoringu staveniště</i> <i>sledování výskytu ochránářsky významných organismů</i> <i>zajištění plnění podmínek orgánu ochrany přírody</i> <i>zpracování zprávy o výsledcích biologického dozoru</i> <i>1</i>					
20	K	09922	Zajištění biologického servisu odborně způsobilou osobou	soubor	1,000			
			Zajištění biologického servisu odborně způsobilou osobou <i>viz příloha B.</i> <i>opakované zajištění záchranného odlovu a přesunu chráněných druhů živočichů (mihule potoční, vranka obecná) do vhodných lokalit</i> <i>vedení statistiky o transferech živočichů</i> <i>1</i>					
21	K	0994	Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla	soubor	1,000			
			Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla <i>odběry vzorků betonu (2 ks)</i> <i>laboratorní zkoušky za účelem kontroly dodržení parametrů betonu</i> <i>1</i>					
22	K	0996	Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě	soubor	1,000			
			Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	099610	Dočasné oplocení staveniště a zařízení staveniště Dočasné oplocení staveniště a zařízení staveniště <i>mobilitní oplocení výšky 2,0 m z důvodu bezpečnosti, viz příloha B., C.3</i> <i>přes stezku pro pěší - na začátku a na konci staveništního manipulačního pruhu na PB, cca dl. (50 + 5) m</i> <i>zařízení staveniště a dočasné mezideponie stavebního materiálu, cca dl. 75 m</i> 1	soubor	1,000			
24	K	09968	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného <i>čištění během stavby vodou z mobilních zdrojů</i> <i>výjezd od staveniště: 10 x 200 m x 4 m</i> <i>manipulační pruh (stezka pro pěší na PB): 5 x 200 m x 2 m</i> 1	soubor	1,000			
25	K	09991	Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty	soubor	1,000			
26	K	099911	Zajištění vedení průběžné evidence odpadů Zajištění vedení průběžné evidence odpadů 1	soubor	1,000			