



# Městský úřad Strakonice

Odbor životního prostředí  
Velké náměstí 2  
386 01 Strakonice

Naše č. j.: MUST/017535/2025/ŽP/Pře **A-2745**  
Sp. zn.: MUST/011805/2025/ŽP

Vyřizuje: Ing. Eva Předotová  
Telefon: 383 700 277  
E-mail: [eva.predotova@mu-st.cz](mailto:eva.predotova@mu-st.cz)

Povodí Vltavy, státní podnik  
Holečkova 3178/8  
Smíchov  
150 00 Praha 5

Datum: 16.04.2025  
Vypraveno:

## Rozhodnutí

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako místně příslušný správní orgán dle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)

na základě žádosti

**společnosti Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 24 Praha 5, IČ 70889953,**

### I. prodlužuje

dle § 198 stavebního zákona, **platnost stavebního povolení stavby**  
**„Otava – Strakonice – obnova Staré řeky“,**  
na dobu **do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

Stavba byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, č. j. MUST/015864/2023/ŽP/Pře A-2745, ze dne 21.04.2023.

### II. mění

dle § 200 stavebního zákona **termín dokončení stavby**  
**„Otava – Strakonice – obnova Staré řeky“**  
do **30.04.2027.**

Tímto rozhodnutím se mění podmínka č. 2 rozhodnutí Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, č. j. MUST/015864/2023/ŽP/Pře A-2745, ze dne 21.04.2023, tj. mění se termín dokončení stavby na dobu do 30.04.2027.

**Ostatní podklady a podmínky, za kterých byla stavba povolena, zůstávají beze změny.**

Předmět žádosti stavebního povolení:

Jedná se o obnovu původního říčního ramene, spočívající v jeho odbahnění a zprůtočnění. Koryto bude průtočné celoročně a hladina i průtok v korytě budou záviset na aktuálním průtoku v Otavě. První etapou budou přípravné práce spočívající v odstranění dřevin v předepsaném rozsahu. Následovat bude výstavba mostku a přeložka odlehčovačů. Dále bude vybudován horní úsek staveništní komunikace. Následovat bude těžba sedimentů ve směru shora (po proudu) s postupným budováním staveništní komunikace. Bude provedena přeložka vodovodního potrubí. Po dokončení těžby sedimentů bude realizována obnova nátoku, ohumusování a zatravnění veškerých požadovaných ploch a výsadba dřevin.

**SO 01 Obnova nátoku:**

Jedná se o hloubené zemní koryto se šířkou ve dně 4 m a sklonem břehů 1:3. Hospodářský přejezd bude z prefabrikovaných typových polorámových propustků překrytých betonovou deskou s výztuží KARI sítěmi. Ze strany vtoku budou na prefabrikátech osazeny drážky hrazení ze zinkovaných profilů U120. Ve dně bude do betonu osazen práh U120.

Dno i břehy kolem objektu budou opevněny kamenným záhozem. Součástí objektu je i prohrábka koryta spočívající ve snížení kamenitého prahu v korytě Otavy. Bude provedeno opevnění levého břehu v místě vtoku kamennou rovinou.

Délka úpravy: 131,2 m.

#### **SO 02 Odtěžení sedimentů:**

Vytěžený sediment bude odvezen ze staveniště do uzavíracích vrstev skládky Vodňany. Odvodnění sedimentu mimo koryto bude prováděno pouze na vyznačených mezideponiích nebo v prostoru budoucích terénních úprav. Sediment bude odvážen pouze „severní“ trasou po staveništních komunikacích k ČOV.

Délka koryta: 665,9 m

Objem sedimentu: 6778,4 m<sup>3</sup>

Objem ostatního materiálu: 3268,2 m<sup>3</sup>

Staveništní komunikace provizorní  
(štěrkodrt' na geotextilii) 252 m

Staveništní komunikace – využití stávající 110 m

Staveništní komunikace trvalá (štěrkodrt') 526,5 m

#### **SO 03 Přeložka odlehčovačů:**

Lichoběžníkové koryto se sklonem svahů 1:1,5 a šířkou ve dně 1 až 1,2 m bude v dolní části opevněno polovegetačními tvárnici se štěrkovou výplní. Nad touto úrovní bude zatravněno. V místě soutoku obou odlehčovačů budou dno a břehy opevněny dlažbou z lomového kamene do betonového lože. V místě zaústění do Otavy bude koryto opevněno záhozem z lomového kamene.

Součástí objektu je i přemostění koryta. Mostek šířky 3 m a výšky 2 m bude proveden z rámových prefabrikátů pro propustky.

Délka přeložky - od odl. Andrea 137,5 m

Délka přeložka – napojení od ČOV 26 m

#### **SO 04 Přeložka kabelu NN:**

Jedná se o kabel NN sloužící dříve pro napájení čerpadel v čerpací stanici na ostrově. Pro uložení kabelu pod koryty odlehčovače a nátoky do staré řeky bude použita chránička PE 100 mm.

Délka přeložky: 110 m

Materiál: AYKY 4x50 mm<sup>2</sup>

#### **SO 05 Přeložka potrubí:**

Vodovodní potrubí je vedeno po lávce určené ke zrušení. Potrubí bude přeloženo pod dno navrženého koryta. Výškovým uspořádáním se jedná o vodovodní shybku.

Délka potrubí: 38,5 m

Materiál, dimenze: PE SN 10, průměr 160 mm

Projekt předpokládá výsadbu 245 ks stromů o velikosti 100 – 150 cm.

**Při průměrném průtoku  $Q_a$  17,6 m<sup>3</sup>/s v Otavě bude průtok ve Staré řece 2,8 m<sup>3</sup>/s, zůstatkový průtok v Otavě bude 14,8 m<sup>3</sup>/s.**

Stavbou dotčené pozemky:

**p. č. 1169/3, 1169/2, 1169/1, 1190/26, 1190/1, 1186/2, 1189, 1187/2, 1361, 1360/1, 1360/2, 1340/71, 1358/2, 1183/3, 1183/1, 1340/49, 1340/79, 1340/78, 1340/47, 1354/1, 1085/10 v katastrálním území Strakonice**

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y): 1137939.35, 800631.05

Pozemky staveniště:

**p. č. 1085/1, 1085/7, 1066/118, 1085/9, 1085/6, 1085/3 v katastrálním území Strakonice**

**Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):**

Povodí Vltavy, státní podnik, 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha, IČ 70889953

### **Odůvodnění:**

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, obdržel dne 13.03.2025 žádost Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, o prodloužení platnosti stavebního povolení a termínu dokončení stavby „Otava – Strakonice – obnova Staré řeky“ do 30.04.2027.

Stavba byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, č. j. MUST/015864/2023/ŽP/Pře A-2745, ze dne 21.04.2023.

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, posoudil předloženou žádost, využil ustanovení § 198 odst. 4 stavebního zákona a vydal toto povolení jako první úkon v řízení a rozhodl o prodloužení platnosti stavebního povolení na dobu do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a termínu dokončení stavby a to do 30.04.2027.

Správní poplatek ve výši 2.000,- Kč dle položky 18 odst. 3 Přílohy Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, byl zaplacen dne 15.04.2025 (v. s. 7021364292).

### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat dle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Strakonice. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Strakonice na náklady účastníka. Podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Jaroslav Brůžek  
vedoucí odboru

Počet listů: 2

### **Rozdělovník:**

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha – DS

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice