

odstranit spárovací maltu
vyčistit spáru VVP cca 120 barů
spáru vyplnit cementovou spárovací maltou MC25 tl. 120mm

odstranit spárovací maltu
vyčistit spáru VVP cca 120 barů
spáru vyplnit cementovou spárovací maltou MC25 tl. 70(120)mm

pevné nenarušené spárování
bez zásahu

odstranit zbytky dlažby(naplavenin)
do hloubky 350mm
betonové lože cca 100mm
žula cca 250mm do betonu
spára 20-40mm
kámen do kaverny kamenicky tvarově upravit
vyspárovat cementovou spárovací maltou MC 25 tl. 120 mm
líc spárování cca 10mm
pod úrovní přilehlých kamenů
beton C 30/37 XF3

odstranit zbytky dlažby(naplavenin)
do hloubky 350mm
betonové lože cca 100mm
žula cca 250mm do betonu
spára 20-40mm
kámen do kaverny kamenicky tvarově upravit
vyspárovat cementovou spárovací maltou MC25 tl. 70- 120 mm
líc spárování cca 10mm
pod úrovní přilehlých kamenů
beton C 30/37 XF3

RSV

projektant Ing. Skoček ,SK-projekt

INVESTOR Povodí Ohře s.p. Chomutov

STAVBA Jílovský potok-spárování opevnění v kú.Libouchec

Detail opravy spárování

05/2024