

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 301774aktul

Stavba: Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Libouchec

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10. 11. 2025

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.Chomutov

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Vladislav Skoček, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	301774aktul			
Stavba:	Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Libouchec			
Místo:		Datum:	10. 11. 2025	
Zadavatel:	Povodí Ohře s.p.Chomutov	Projektant:	Ing.Vladislav Skoček, SK- Projekt Ostrov	
Účastník:		Zpracovatel:	Neubauerová Soňa, SK- Projekt Ostrov	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem			0,00	0,00	
SO 01	ř.km 15.800 - 16,031		0,00	0,00	STA
SO 02	ř.km 16,031 - 16,265		0,00	0,00	STA
SO 03	ř.km 16,265 - 16,48		0,00	0,00	STA
SO 04	ř.km 16,48 - 16,704		0,00	0,00	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady		0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Libouchec
Objekt:
SO 01 - ř.km 15.800 - 16,031

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Povodí Ohře s.p.Chomutov

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Vladislav Skoček, SK-Projekt Ostrov

Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 11. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Libouchec
Objekt: SO 01 - ř.km 15.800 - 16,031

Místo:
Zadavatel: Povodí Ohře s.p.Chomutov
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 10. 11. 2025
Projektant: Ing.Vladislav Skoček,
SK-Projekt Ostrov
Zpracovatel: Neubauerová Soňa,
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	0,00
46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků	0,00
62 - Úprava povrchů vnějších	0,00
93 - Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00
95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Libouchec

Objekt: SO 01 - ř.km 15.800 - 16,031

Místo:

Datum: 10. 11. 2025

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.Chomutov

Projektant: Ing.Vladislav Skoček, SK-Projekt Ostrov

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	1111511R1	Pokosení travníku lučního ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	932,000		0,00	R položka
	PP		Pokosení travníku lučního ve svahu přes 1:2 do 1:1					
	P		Poznámka k položce: včetně přemístění a likvidace dle platné legislativy					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		801+131		932,000			
2	K	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	932,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938901101					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		801+131		932,000			
3	K	1142031R1	Rozebrání dlažeb z lomového kamene do cementové malty ručně	m3	19,250		0,00	R položka
	PP		Rozebrání dlažeb z lomového kamene do cementové malty ručně					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		0,25*(45+32)		19,250			
4	K	1150011R1	Převedení vody potrubím vč.hrázkování - zřízení a odstranění	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Převedení vody potrubím vč.hrázkování - zřízení a odstranění					
	P		Poznámka k položce: převod vody potrubím DN200 včetně nutného čerpání vody po dobu realizace					
5	K	1257033R1	Čištění koryta vodoteče od naplavenin tl do 250 mm dno zpevněné kamenem ručně	m3	11,256		0,00	R položka
	PP		Čištění koryta vodoteče od naplavenin tl do 250 mm dno zpevněné kamenem ručně					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		11,256		11,256			
6	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	11,256		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/161111502					
	VV		přemístění naplavenin					
	VV		11,256		11,256			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,256		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211201					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		s naložením na dopravní prostředek					
	VV		přemístění naplavenin					
	VV		11,256		11,256			
8	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,256		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104					
	VV		přemístění naplavenin					
	VV		k místu naložení pro odvoz					
	VV		11,256		11,256			
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	11,256		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					
	VV		naložení naplavenin z meziskládky					
	VV		kde dojde ke snížení obsahu vody					
	VV		11,256		11,256			
10	K	1627000R1	Odvoz odstraněných náplav na skládku vč.poplatku dle platné legislativy	t	22,512		0,00	R položka
	PP		Odvoz odstraněných náplav na skládku vč.poplatku dle platné legislativy					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		kontaminovaný odpad					
	VV		11,256*2,0		22,512			
11	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,130		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122211101					
	VV		ponechá se u výkopu					
	VV		po dokončení se provede zpětný zásyp					
	VV		oprava koruny stěn					
	VV		v.č.8					
	VV		0,15*0,15*48,41		1,089			
	VV		oprava lemu mostovky					
	VV		v.č.11					
	VV		0,1*0,1*4,05		0,041			
	VV		Součet		1,130			
12	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,130		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111101					
	VV		oprava koruny stěn					
	VV		v.č.8					
	VV		0,15*0,15*48,41		1,089			
	VV		oprava lemu mostovky					
	VV		v.č.11					
	VV		0,1*0,1*4,05		0,041			
	VV		Součet		1,130			
13	K	1810000R1	Seřiznutí křovin vč.likvidace dle platné legislativy	m2	23,000		0,00	R položka
	PP		Seřiznutí křovin vč.likvidace dle platné legislativy					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
14	K	321212345	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání	m3	1,250		0,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oprava zdva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomářsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdva obkladního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321212345					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		svislé opevnění					
	VV		5*0,25		1,250			
15	K	321322113	Oprava konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 do 3 m3	m3	2,348		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprava konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí s úpravou pracovních spár, objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321322113					
	P		Poznámka k položce: beton C 30/37 XF3					
	VV		oprava koruny stěn					
	VV		v.č.8					
	VV		(0,3+0,35)/2*(0,1+0,13)/2*32,21		1,204			
	VV		0,45*(0,1+0,15)/2*16,20		0,911			
	VV		oprava lemu mostovky					
	VV		v.č.11					
	VV		0,24*0,24*4,05		0,233			
	VV		Součet		2,348			
16	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	17,622		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321351010					
	VV		oprava koruny stěn					
	VV		v.č.8					
	VV		vč.dilatace					
	VV		0,15*2*48,41		14,523			
	VV		0,35*0,15*13+0,45*0,15*7		1,155			
	VV		oprava lemu mostovky					
	VV		v.č.11					
	VV		0,24*2*4,05		1,944			
	VV		Součet		17,622			
17	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	17,622		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321352010					
18	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,049		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321366111					
	VV		oprava koruny stěn					
	VV		v.č.8					
	VV		2x R8					
	VV		0,395*2*48,41*1,2/1000		0,046			
	VV		oprava lemů mostovky					
	VV		v.č.11					
	VV		2x R8					
	VV		0,395*2*4,05/1,2/1000		0,003			
	VV		Součet		0,049			
19	K	3212100R1	Rozebrání + zpětné osazení a urovnání kamene	m3	0,233		0,00	R položka
	PP		Rozebrání + zpětné osazení a urovnání kamene					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> do nového maltového lože MC25 tl.30mm					
	VV		oprava lemu mostovky					
	VV		v.č.11					
	VV		0,24*0,24*4,05		0,233			
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				0,00	
20	K	451317121	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl do 100 mm	m2	77,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451317121					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> beton C 30/37 XF3					
	VV		pro doplnění nové dlažby					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		45+32		77,000			
	D	46	Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků				0,00	
21	K	465513217	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl 250 mm	m2	77,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465513217					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> na MC25					
	VV		doplnění nové dlažby					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		45+32		77,000			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				0,00	
22	K	6221430R1	Montáž trojhenné lišty pro vytvoření sražené hrany	m	105,000		0,00	R položka
	PP		Montáž trojhenné lišty pro vytvoření sražené hrany					
	VV		oprava koruny stěn					
	VV		v.č.8					
	VV		48,41*2		96,820			
	VV		oprava lemu mostovky					
	VV		v.č.11					
	VV		4,05*2+0,08		8,180			
	VV		Součet		105,000			
23	M	2830000R1	Trojhenná lišta z recyklovaného PVC pro vytvoření sražené hrany při betonáži v.20mm	m	111,000		0,00	R položka
	PP		Trojhenná lišta z recyklovaného PVC pro vytvoření sražené hrany při betonáži v.20mm					
	VV		105*1,05+0,75		111,000			
24	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 187,100		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629995101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> do 120 barů					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		dlažba + zdivo					
	VV		443,20+649,90+93		1 186,100			
	VV		klenba					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1 187,100			
25	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	324,950		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/636195212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> MC25					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		649,90*0,50			324,950		
26	K	6361952R1	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 120 mm s vyspárováním	m2	546,550		0,00	R položka
	PP		Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 120 mm s vyspárováním					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> MC25					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		443,20*0,50			221,600		
	VV		649,90*0,50			324,950		
	VV		Součet			546,550		
27	K	628635512	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	93,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/628635512					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> MC25					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		93			93,000		
28	K	628635532	Vyplnění spár zdiva z cihel maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z cihel s vyspárováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/628635532					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> MC25					
	VV		oprava klenby					
	VV		v.č.11					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		1,0			1,000		
	D	93	Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	
29	K	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	324,950		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903111					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		649,90*0,50			324,950		
30	K	9389031R1	Vysekání spár hl do 120 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	546,550		0,00	R položka
	PP		Vysekání spár hl do 120 mm v dlažbě z lomového kamene					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		443,20*0,50			221,600		
	VV		649,90*0,50			324,950		
	VV		Součet			546,550		
31	K	938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	93,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903113					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		93			93,000		
32	K	938903116	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel	m2	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z cihel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903116					
	VV		oprava klenby					
	VV		v.č.11					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		1,0		1,000			
	D	95	Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00	
33	K	9533121R1	Výplň spáry - extrudovaný polystyrén, výplňový profil pr.25mm, penetrační nátěr, výplň tmelem	m	10,440		0,00	R položka
	PP		Výplň spáry - extrudovaný polystyrén, výplňový profil pr.25mm, penetrační nátěr, výplň tmelem					
	VV		oprava koruny stěn					
	VV		v.č.8					
	VV		popis v TZ					
	VV		13*(0,35+0,13)+7*(0,45+0,15)		10,440			
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00	
34	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	1,250		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962022491					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		svíslé opevnění					
	VV		5*0,25		1,250			
35	K	962023491	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC přes 1 m3	m3	2,115		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962023491					
	VV		oprava koruny stěn					
	VV		v.č.8					
	VV		(0,3+0,35)/2*(0,1+0,13)/2*32,21		1,204			
	VV		0,45*(0,1+0,15)/2*16,20		0,911			
	VV		Součet		2,115			
36	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,233		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962042320					
	VV		oprava lemu mostovky					
	VV		v.č.11					
	VV		0,24*0,24*4,05		0,233			
37	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	7,700		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042141					
	VV		vybourání podkladu kamenné dlažby					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		45*0,10		4,500			
	VV		32*0,10		3,200			
	VV		Součet		7,700			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				0,00	
38	K	9970132R1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot výšky do 6 m, vodorovně do 50m ručně	t	85,795		0,00	R položka
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot výšky do 6 m, vodorovně do 50m ručně					
39	K	9970000R1	Odvoz vybourané betonové suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy	t	46,095		0,00	R položka
	PP		Odvoz vybourané betonové suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		včetně přemístění na meziskládku do 1km					
	VV		85,795-39,70		46,095			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	9970000R2	Odvoz vybourané kamenné suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy	t	39,700		0,00	R položka
	PP		Odvoz vybourané kamenné suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>včetně přemístění na meziskládku do 1km</i>					
			36,575+3,125		39,700			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
41	K	9980180R1	Přesun hmot ruční v do 6 m, vodorovně do 50m	t	92,300		0,00	R položka
	PP		Přesun hmot ruční v do 6 m, vodorovně do 50m					
	VV		cca 50% strojně, 50% ručně					
	VV		184,6*0,50		92,300			
42	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	92,300		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>pomocí mechanizace</i>					
	VV		cca 50% strojně, 50% ručně					
	VV		184,6*0,50		92,300			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Libouchec
Objekt:
SO 02 - ř.km 16,031 - 16,265

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Povodí Ohře s.p.Chomutov

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Vladislav Skoček, SK-Projekt Ostrov

Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 11. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Libouchec
Objekt: SO 02 - ř.km 16,031 - 16,265

Místo:
Zadavatel: Povodí Ohře s.p.Chomutov
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 10. 11. 2025
Projektant: Ing.Vladislav Skoček,
SK-Projekt Ostrov
Zpracovatel: Neubauerová Soňa,
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	0,00
46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků	0,00
62 - Úprava povrchů vnějších	0,00
93 - Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Libouchec

Objekt: SO 02 - ř.km 16,031 - 16,265

Místo:

Datum: 10. 11. 2025

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.Chomutov

Projektant: Ing.Vladislav Skoček, SK-Projekt Ostrov

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	1111511R1	Pokosení trávníku lučního ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	852,000		0,00	R položka
PP		Pokosení trávníku lučního ve svahu přes 1:2 do 1:1						
P		Poznámka k položce:						
VV		včetně přemístění a likvidace dle platné legislativy						
VV		výměra dle specifikace rozsahu prací						
VV		v technické zprávě						
VV		611+241						852,000
2	K	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	852,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938901101						
VV		výměra dle specifikace rozsahu prací						
VV		v technické zprávě						
VV		611+241						852,000
3	K	1142031R1	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc do cementové malty ručně	m3	14,250		0,00	R položka
PP		Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc do cementové malty ručně						
VV		výměra dle specifikace rozsahu prací						
VV		v technické zprávě						
VV		0,25*(18+39)						14,250
4	K	1150011R1	Převedení vody potrubím vč.hrázkování - zřízení a odstranění	kpl	1,000		0,00	R položka
PP		Převedení vody potrubím vč.hrázkování - zřízení a odstranění						
P		Poznámka k položce:						
		převod vody potrubím DN200						
		včetně nutného čerpání vody po dobu realizace						
5	K	1257033R1	Čištění koryta vodoteče od naplavenin tl do 250 mm dno zpevněné kamenem ručně	m3	0,148		0,00	R položka
PP		Čištění koryta vodoteče od naplavenin tl do 250 mm dno zpevněné kamenem ručně						
VV		výměra dle specifikace rozsahu prací						
VV		v technické zprávě						
VV		0,148						0,148
6	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	0,148		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/161111502						
VV		přemístění naplavenin						
VV		0,148						0,148

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,148		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211201					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		s naložením na dopravní prostředek					
	VV		přemístění naplavenin		0,148			
	VV		0,148					
8	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,148		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104					
	VV		přemístění naplavenin					
	VV		k místu naložení pro odvoz					
	VV		0,148		0,148			
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,148		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					
	VV		naložení naplavenin z meziskládky					
	VV		kde dojde ke snížení obsahu vody					
	VV		0,148		0,148			
10	K	1627000R1	Odvoz odstraněných náplav na skládku vč.poplatku dle platné legislativy	t	0,296		0,00	R položka
	PP		Odvoz odstraněných náplav na skládku vč.poplatku dle platné legislativy					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		kontaminovaný odpad					
	VV		0,148*2,0		0,296			
11	K	1810000R1	Seřiznutí křovin vč.likvidace dle platné legislativy	m2	42,000		0,00	R položka
	PP		Seřiznutí křovin vč.likvidace dle platné legislativy					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
12	K	321212345	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání	m3	0,250		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321212345					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		svislé opevnění					
	VV		1*0,25		0,250			
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				0,00	
13	K	451317121	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl do 100 mm	m2	57,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451317121					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		beton C30/37 XF3					
	VV		pro doplnění nové dlažby					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		18+39		57,000			
	D	46	Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků				0,00	
14	K	465513217	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl 250 mm	m2	57,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465513217					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: na MC25</i>					
	VV		doplnění nové dlažby					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		18+39		57,000			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				0,00	
15	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 122,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629995101					
	P		<i>Poznámka k položce: do 120 barů</i>					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		dlažba + zdivo					
	VV		352,6+765,40+4		1 122,000			
16	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	382,700		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/636195212					
	P		<i>Poznámka k položce: MC25</i>					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		765,40*0,50		382,700			
17	K	6361952R1	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 120 mm s vyspárováním	m2	559,000		0,00	R položka
	PP		Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 120 mm s vyspárováním					
	P		<i>Poznámka k položce: MC25</i>					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		352,60*0,50		176,300			
	VV		765,40*0,50		382,700			
	VV		Součet		559,000			
18	K	628635512	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/628635512					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		4		4,000			
	D	93	Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	
19	K	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	382,700		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903111					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		765,40*0,50		382,700			
20	K	9389031R1	Vysekání spár hl do 120 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	559,000		0,00	R položka
	PP		Vysekání spár hl do 120 mm v dlažbě z lomového kamene					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		352,6*0,50		176,300			
	VV		765,40*0,50		382,700			
	VV		Součet		559,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903113					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		4		4,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00	
22	K	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3	m3	0,250		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962022490					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		svislé opevnění					
	VV		1*0,25		0,250			
23	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,700		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042141					
	VV		vybourání podkladu kamenné dlažby					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		18*0,10		1,800			
	VV		39*0,10		3,900			
	VV		Součet		5,700			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				0,00	
24	K	9970132R1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot výšky do 6 m, vodorovně do 50m ručně	t	63,967		0,00	R položka
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot výšky do 6 m, vodorovně do 50m ručně					
25	K	9970000R1	Odvoz vybourané betonové suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy	t	36,267		0,00	R položka
	PP		Odvoz vybourané betonové suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		včetně přemístění na meziskládku do 1km					
	VV		63,967-27,70		36,267			
26	K	9970000R2	Odvoz vybourané kamenné suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy	t	27,700		0,00	R položka
	PP		Odvoz vybourané kamenné suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		včetně přemístění na meziskládku do 1km					
	VV		27,70		27,700			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
27	K	9980180R1	Přesun hmot ruční v do 6 m, vodorovně do 50m	t	73,685		0,00	R položka
	PP		Přesun hmot ruční v do 6 m, vodorovně do 50m					
	VV		cca 50% strojně, 50% ručně					
	VV		147,37*0,50		73,685			
28	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	73,685		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		pomocí mechanizace					
	VV		cca 50% strojně, 50% ručně					
	VV		147,37*0,50		73,685			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Libouchec
Objekt:
SO 03 - ř.km 16,265 - 16,48

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Povodí Ohře s.p.Chomutov

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Vladislav Skoček, SK-Projekt Ostrov

Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 11. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Libouchec
Objekt: **SO 03 - ř.km 16,265 - 16,48**

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.Chomutov
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 10. 11. 2025
Projektant: Ing.Vladislav Skoček,
SK-Projekt Ostrov
Zpracovatel: Neubauerová Soňa,
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	0,00
46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků	0,00
62 - Úprava povrchů vnějších	0,00
93 - Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Libouchec

Objekt: SO 03 - ř.km 16,265 - 16,48

Místo:

Datum: 10. 11. 2025

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.Chomutov

Projektant: Ing.Vladislav Skoček, SK-Projekt Ostrov

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	1111511R1	Pokosení trávníku lučního ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	883,000		0,00	R položka
PP		Pokosení trávníku lučního ve svahu přes 1:2 do 1:1						
P		Poznámka k položce:						
VV		včetně přemístění a likvidace dle platné legislativy						
VV		výměra dle specifikace rozsahu prací						
VV		v technické zprávě						
VV		738+145					883,000	
2	K	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	883,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938901101						
VV		výměra dle specifikace rozsahu prací						
VV		v technické zprávě						
VV		738+145					883,000	
3	K	1142031R1	Rozebrání dlažeb z lomového kamene do cementové malty ručně	m3	13,250		0,00	R položka
PP		Rozebrání dlažeb z lomového kamene do cementové malty ručně						
VV		výměra dle specifikace rozsahu prací						
VV		v technické zprávě						
VV		0,25*(20+33)					13,250	
4	K	1150011R1	Převedení vody potrubím vč.hrázkování - zřízení a odstranění	kpl	1,000		0,00	R položka
PP		Převedení vody potrubím vč.hrázkování - zřízení a odstranění						
P		Poznámka k položce:						
		převod vody potrubím DN200						
		včetně nutného čerpání vody po dobu realizace						
5	K	1257033R1	Čištění koryta vodoteče od naplavenin tl do 250 mm dno zpevněné kamenem ručně	m3	4,890		0,00	R položka
PP		Čištění koryta vodoteče od naplavenin tl do 250 mm dno zpevněné kamenem ručně						
VV		výměra dle specifikace rozsahu prací						
VV		v technické zprávě						
VV		4,89					4,890	
6	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	4,890		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/161111502						
VV		přemístění naplavenin						
VV		4,89					4,890	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,890		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211201					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		s naložením na dopravní prostředek					
	VV		přemístění naplavenin					
	VV		4,89		4,890			
8	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,890		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104					
	VV		přemístění naplavenin					
	VV		k místu naložení pro odvoz					
	VV		4,89		4,890			
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,890		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					
	VV		naložení naplavenin z meziskládky					
	VV		kde dojde ke snížení obsahu vody					
	VV		4,89		4,890			
10	K	1627000R1	Odvoz odstraněných náplav na skládku vč.poplatku dle platné legislativy	t	9,780		0,00	R položka
	PP		Odvoz odstraněných náplav na skládku vč.poplatku dle platné legislativy					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		kontaminovaný odpad					
	VV		4,89*2,0		9,780			
11	K	1810000R1	Seřiznutí křovin vč.likvidace dle platné legislativy	m2	15,000		0,00	R položka
	PP		Seřiznutí křovin vč.likvidace dle platné legislativy					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
12	K	321212345	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání	m3	0,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321212345					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		svislé opevnění					
	VV		2*0,25		0,500			
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				0,00	
13	K	451317121	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl do 100 mm	m2	53,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451317121					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		beton C30/37 XF3					
	VV		pro doplnění nové dlažby					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		20+33		53,000			
	D	46	Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků				0,00	
14	K	465513217	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl 250 mm	m2	53,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465513217					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> na MC25					
	VV		doplnění nové dlažby					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		20+33		53,000			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				0,00	
15	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 079,100		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629995101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> do 120 barů					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		dlažba + zdivo					
	VV		378,4+660,10+40,60		1 079,100			
16	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	330,050		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/636195212					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> MC25					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		660,10*0,50		330,050			
17	K	6361952R1	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 120 mm s vyspárováním	m2	519,250		0,00	R položka
	PP		Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 120 mm s vyspárováním					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> MC25					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		378,40*0,50		189,200			
	VV		660,10*0,50		330,050			
	VV		Součet		519,250			
18	K	628635512	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	40,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/628635512					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> MC25					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		40,60		40,600			
	D	93	Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	
19	K	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	330,050		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903111					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		660,10*0,50		330,050			
20	K	9389031R1	Vysekání spár hl do 120 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	519,250		0,00	R položka
	PP		Vysekání spár hl do 120 mm v dlažbě z lomového kamene					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		378,40*0,50		189,200			
	VV		660,10*0,50		330,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			519,250			
21	K	938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	40,600		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903113						
VV		výměra dle specifikace rozsahu prací						
VV		v technické zprávě						
VV		40,60			40,600			
D 96		Bourání konstrukcí						0,00
22	K	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3	m3	0,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu do 1 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962022490						
VV		výměra dle specifikace rozsahu prací						
VV		v technické zprávě						
VV		svislé opevnění						
VV		2*0,25			0,500			
23	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,300		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042141						
VV		vybourání podkladu kamenné dlažby						
VV		výměra dle specifikace rozsahu prací						
VV		v technické zprávě						
VV		20*0,10			2,000			
VV		33*0,10			3,300			
VV		Součet			5,300			
D 997		Doprava suti a vybouraných hmot						0,00
24	K	9970132R1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot výšky do 6 m, vodorovně do 50m ručně	t	60,294		0,00	R položka
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot výšky do 6 m, vodorovně do 50m ručně						
25	K	9970000R1	Odvoz vybourané betonové suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy	t	33,869		0,00	R položka
PP		Odvoz vybourané betonové suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy						
P		<i>Poznámka k položce:</i>						
VV		včetně přemístění na meziskládku do 1km						
VV		60,294-26,425			33,869			
26	K	9970000R2	Odvoz vybourané kamenné suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy	t	26,425		0,00	R položka
PP		Odvoz vybourané kamenné suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy						
P		<i>Poznámka k položce:</i>						
VV		včetně přemístění na meziskládku do 1km						
VV		26,425			26,425			
D 998		Přesun hmot						0,00
27	K	9980180R1	Přesun hmot ruční v do 6 m, vodorovně do 50m	t	70,000		0,00	R položka
PP		Přesun hmot ruční v do 6 m, vodorovně do 50m						
VV		cca 50% strojně, 50% ručně						
VV		140*0,50			70,000			
28	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	70,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011						
P		<i>Poznámka k položce:</i>						
VV		pomocí mechanizace						
VV		cca 50% strojně, 50% ručně						
VV		140*0,50			70,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Libouchec
Objekt:
SO 04 - ř.km 16,48 - 16,704

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Povodí Ohře s.p.Chomutov

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Vladislav Skoček, SK-Projekt Ostrov

Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 11. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Libouchec
Objekt: SO 04 - ř.km 16,48 - 16,704

Místo:
Zadavatel: Povodí Ohře s.p.Chomutov
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 10. 11. 2025
Projektant: Ing.Vladislav Skoček,
SK-Projekt Ostrov
Zpracovatel: Neubauerová Soňa,
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	0,00
46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků	0,00
62 - Úprava povrchů vnějších	0,00
93 - Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Libouchec

Objekt: SO 04 - ř.km 16,48 - 16,704

Místo:

Datum: 10. 11. 2025

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.Chomutov

Projektant: Ing.Vladislav Skoček, SK-Projekt Ostrov

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	1111511R1	Pokosení trávníku lučního ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	1 050,000		0,00	R položka
PP		Pokosení trávníku lučního ve svahu přes 1:2 do 1:1						
P		Poznámka k položce:						
VV		včetně přemístění a likvidace dle platné legislativy						
VV		výměra dle specifikace rozsahu prací						
VV		v technické zprávě						
VV		808+242						1 050,000
2	K	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	1 050,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938901101						
VV		výměra dle specifikace rozsahu prací						
VV		v technické zprávě						
VV		808+242						1 050,000
3	K	1142031R1	Rozebrání dlažeb z lomového kamene do cementové malty ručně	m3	13,500		0,00	R položka
PP		Rozebrání dlažeb z lomového kamene do cementové malty ručně						
VV		výměra dle specifikace rozsahu prací						
VV		v technické zprávě						
VV		0,25*(18+36)						13,500
4	K	1150011R1	Převedení vody potrubím vč.hrázkování - zřízení a odstranění	kpl	1,000		0,00	R položka
PP		Převedení vody potrubím vč.hrázkování - zřízení a odstranění						
P		Poznámka k položce:						
		převod vody potrubím DN200						
		včetně nutného čerpání vody po dobu realizace						
5	K	1257033R1	Čištění koryta vodoteče od naplavenin tl do 250 mm dno zpevněné kamenem ručně	m3	0,280		0,00	R položka
PP		Čištění koryta vodoteče od naplavenin tl do 250 mm dno zpevněné kamenem ručně						
VV		výměra dle specifikace rozsahu prací						
VV		v technické zprávě						
VV		0,28						0,280
6	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	0,280		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/161111502						
VV		přemístění naplavenin						
VV		0,28						0,280

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,280		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211201					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		s naložením na dopravní prostředek					
	VV		přemístění naplavenin					
	VV		0,28		0,280			
8	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,280		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104					
	VV		přemístění naplavenin					
	VV		k místu naložení pro odvoz					
	VV		0,28		0,280			
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,280		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					
	VV		naložení naplavenin z meziskládky					
	VV		kde dojde ke snížení obsahu vody					
	VV		0,28		0,280			
10	K	1627000R1	Odvoz odstraněných náplav na skládku vč.poplatku dle platné legislativy	t	0,560		0,00	R položka
	PP		Odvoz odstraněných náplav na skládku vč.poplatku dle platné legislativy					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		kontaminovaný odpad					
	VV		0,28*2,0		0,560			
11	K	1810000R1	Seřiznutí křovin vč.likvidace dle platné legislativy	m2	6,000		0,00	R položka
	PP		Seřiznutí křovin vč.likvidace dle platné legislativy					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
12	K	321212345	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání	m3	0,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321212345					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		svislé opevnění					
	VV		2*0,25		0,500			
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				0,00	
13	K	451317121	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl do 100 mm	m2	54,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451317121					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		beton C30/37 XF3					
	VV		pro doplnění nové dlažby					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		18+36		54,000			
	D	46	Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků				0,00	
14	K	465513217	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl 250 mm	m2	54,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465513217					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> na MC25					
	VV		doplnění nové dlažby					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		18+36		54,000			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				0,00	
15	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 091,800		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629995101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> do 120 barů					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		dlažba + zdivo					
	VV		343,6+706,20+42		1 091,800			
16	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	353,100		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/636195212					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> MC25					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		706,20*0,50		353,100			
17	K	6361952R1	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 120 mm s vyspárováním	m2	524,900		0,00	R položka
	PP		Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 120 mm s vyspárováním					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> MC25					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		343,60*0,50		171,800			
	VV		706,20*0,50		353,100			
	VV		Součet		524,900			
18	K	628635512	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	42,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/628635512					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> MC25					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		42		42,000			
	D	93	Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	
19	K	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	353,100		0,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903111					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		706,20*0,50		353,100			
20	K	9389031R1	Vysekání spár hl do 120 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	524,900		0,00	R položka
	PP		Vysekání spár hl do 120 mm v dlažbě z lomového kamene					
	VV		výměra dle specifikace rozsahu prací					
	VV		v technické zprávě					
	VV		343,60*0,50		171,800			
	VV		706,20*0,50		353,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		524,900			
21	K	938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	42,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903113					
VV			výměra dle specifikace rozsahu prací					
VV			v technické zprávě					
VV			42		42,000			
D 96			Bourání konstrukcí				0,00	
22	K	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3	m3	0,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu do 1 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962022490					
VV			výměra dle specifikace rozsahu prací					
VV			v technické zprávě					
VV			svislé opevnění					
VV			2*0,25		0,500			
23	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,400		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042141					
VV			vybourání podkladu kamenné dlažby					
VV			výměra dle specifikace rozsahu prací					
VV			v technické zprávě					
VV			18*0,10		1,800			
VV			36*0,10		3,600			
VV			Součet		5,400			
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				0,00	
24	K	9970132R1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot výšky do 6 m, vodorovně do 50m ručně	t	61,597		0,00	R položka
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot výšky do 6 m, vodorovně do 50m ručně					
25	K	9970000R1	Odvoz vybourané betonové suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy	t	34,697		0,00	R položka
PP			Odvoz vybourané betonové suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy					
P			Poznámka k položce:					
VV			včetně přemístění na meziskládku do 1km					
VV			61,597-26,90		34,697			
26	K	9970000R2	Odvoz vybourané kamenné suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy	t	26,900		0,00	R položka
PP			Odvoz vybourané kamenné suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy					
P			Poznámka k položce:					
VV			včetně přemístění na meziskládku do 1km					
VV			26,90		26,900			
D 998			Přesun hmot				0,00	
27	K	9980180R1	Přesun hmot ruční v do 6 m, vodorovně do 50m	t	71,500		0,00	R položka
PP			Přesun hmot ruční v do 6 m, vodorovně do 50m					
VV			cca 50% strojně, 50% ručně					
VV			143*0,50		71,500			
28	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	71,500		0,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011					
P			Poznámka k položce:					
VV			pomocí mechanizace					
VV			cca 50% strojně, 50% ručně					
VV			143*0,50		71,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Libouchec
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Povodí Ohře s.p.Chomutov

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Vladislav Skoček, SK-Projekt Ostrov

Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 11. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Libouchec

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.Chomutov

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 10. 11. 2025
Projektant: Ing.Vladislav Skoček,
SK-Projekt Ostrov
Zpracovatel: Neubauerová Soňa,
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Libouchec

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:10. 11. 2025

Zadavatel:Povodí Ohře s.p.Chomutov

Projektant:Ing.Vladislav Skoček,SK-Projekt Ostrov

Účastník:Vyplň údaj

Zpracovatel:Neubauerová Soňa,SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
1	K	0120000R1	Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců	kpl	1,000		0,00	
PP			Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců					
2	K	0100000R2	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS	kpl	1,000		0,00	
PP			Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS					
P			<i>Poznámka k položce:</i> "- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení dila oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení". "					
3	K	0130000R2	Pasportizace místa stavby a staveniště (foto, video, za přítomnosti investora)	kpl	1,000		0,00	
PP			Pasportizace místa stavby a staveniště (foto, video, za přítomnosti investora)					
4	K	0210000R1	Zařízení staveniště - buňka, TOI, kontejner na odpad, provizorní oplocení	kpl	1,000		0,00	
PP			Zařízení staveniště - buňka, TOI, kontejner na odpad, provizorní oplocení					
P			<i>Poznámka k položce:</i> zřízení a odstranění včetně uvedení pozemku do původního stavu staveništní oplocení po dobu prací na výšku 2m v dl.12m z důvodu pobíhání zvířat po parcele					
5	K	0390000R1	Uvedení terénu do původního stavu - zarovnání, ev.doplnění humusu, osetí	kpl	1,000		0,00	
PP			Uvedení terénu do původního stavu - zarovnání, ev.doplnění humusu, osetí					
P			<i>Poznámka k položce:</i> cca 900m2					
6	K	0210000R3	Zajištění elektro z mobilního zdroje	kpl	1,000		0,00	
PP			Zajištění elektro z mobilního zdroje					
7	K	0210000R4	Dovoz vody	kpl	1,000		0,00	
PP			Dovoz vody					
8	K	0210000R5	Ochrana stromů prkenným balem a textilií vč.zvýraznění výstražnou páskou	kpl	13,000		0,00	
PP			Ochrana stromů prkenným balem a textilií vč.zvýraznění výstražnou páskou					
9	K	0300000R2	Dopravní opatření po dobu výstavby	kpl	1,000		0,00	
PP			Dopravní opatření po dobu výstavby					
10	K	0630000R2	Bezpečnostní opatření	kpl	1,000		0,00	
PP			Bezpečnostní opatření					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: práce v ochranném pásmu sítí (zajištění a ochrana sítí)					
11	K	0300000R4	Čištění vozidel při výjezdu ze stavby + čištění komunikace	kpl	1,000		0,00	
PP			Čištění vozidel při výjezdu ze stavby + čištění komunikace					
12	K	0910000R1	Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP	kpl	1,000		0,00	
PP			Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP					
13	K	0910000R2	Aktualizace havarijního a povodňového plánu	kpl	1,000		0,00	
PP			Aktualizace havarijního a povodňového plánu					
14	K	0910000R3	Rozbor odstraněných naplavenin	kpl	1,000		0,00	
PP			Rozbor odstraněných naplavenin					
15	K	0910000R4	Slovení ryb	kpl	1,000		0,00	
PP			Slovení ryb					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST