

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 123503
Stavba: Mřenkový p., ř. km 0,829 - 1,267, Ivančice, oprava koryta



KSO:
Místo: Ivančice

Zadavatel:
Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Povodí Moravy, s.p.

Zpracovatel:
Povodí Moravy, s.p.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2025

IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013

IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013

Cena bez DPH			0.00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	0.00	0.00
snížená	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH	v	CZK	0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 123503

Stavba: Mřenkový p., ř. km 0,829 - 1,267, Ivančice, oprava koryta

Místo: Ivančice

Datum:

24. 6. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Povodí Moravy, s.p.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0.00	0.00
SO 01.I	Oprava koryta - část dotační	0.00	0.00
SO 02	Těžba sedimentů	0.00	0.00
SO 03	Vegetační úpravy	0.00	0.00
SO 00	VRN	0.00	0.00
SO 01.II	Oprava koryta - část nedotační	0.00	0.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mřenkový p., ř. km 0,829 - 1,267, Ivančice, oprava koryta

Objekt:

SO 01.I - Oprava koryta - část dotační

Místo:

Ivančice

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

24. 6. 2025

Projektant:

Povodí Moravy, s.p.

Zpracovatel:

Povodí Moravy, s.p.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0.00

HSV - Práce a dodávky HSV

0.00

1 - Zemní práce

0.00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0.00

4 - Vodorovné konstrukce

0.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0.00

997 - Přesun sutě

0.00

998 - Přesun hmot

0.00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mřenkový p., ř. km 0,829 - 1,267, Ivančice, oprava koryta

Objekt:

SO 01.I - Oprava koryta - část dotační

Místo: Ivančice

Datum: 24. 6. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	113.810		0.00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

PP
Online PSC
P
VV
VV
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203101
Poznámka k položce:
Rozebrání původního opevnění z betonových panelů a žlabů.
"výpočet viz kubaturové listy"
113,07+0,74

113.810

2	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	113.070		0.00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

PP
Online PSC
P
VV
VV
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a sousředovacích staveb od hlíny nebo písku
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203201
Poznámka k položce:
Očištění betonových panelů z rozebrání původního opevnění toku.
"výpočet viz kubaturové listy"
113,07

113.070

3	K	114253301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	113.070		0.00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

PP
Online PSC
P
VV
VV
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a sousředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114253301
Poznámka k položce:
Třídění betonových panelů vhodných k dalšímu využití
"výpočet viz kubaturové listy"
113,07

113.070

4	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 461.130		0.00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151113
"plochy odečteny z kubatorových listů a autocadu"
961,13+1500

2 461.130

5	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	111.670		0.00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

PP
Online PSC
P
VV
VV
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122211101
Poznámka k položce:
Výkopové práce v bezprostředním okolí objektů na břehové hraně, mostů a v ochranných pásmech sítí.
"výpočet viz kubaturové listy"
111,67

111.670

6	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	1 005.040		0.00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-----------	--	------	----------------

PP
Online PSC
P
VV
VV
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251104
Poznámka k položce:
Výkopové práce pro provedení opevnění koryta toku.
"výpočet viz kubaturové listy"
1005,04

1 005.040

7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	856.280		0.00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

PP
Online PSC
P
VV
VV
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103
Poznámka k položce:
Přemístění výkopové zeminy na mezideponii.
"Výpočet viz kubaturové listy"
856,28

856.280

8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	856.280		0.00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

PP
Online PSC
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Odvoz přebytečné výkopové zeminy. Předpoklad uložení na recyklační skládku v Omicích.					
	VV		"Výpočet viz kubaturové listy"					
	VV		856,28		856.280			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 425.120		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
	P		Poznámka k položce: Odvoz přebytečné výkopové zeminy. Předpoklad uložení na recyklační skládku v Omicích.					
	VV		"výpočet viz kubaturové listy"					
	VV		856,28*4		3 425.120			
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	856.280		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
	P		Poznámka k položce: Nakládání výkopové zeminy z mezideponie					
	VV		"Výpočet viz kubaturové listy"					
	VV		856,28		856.280			
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	26.040		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111101					
	P		Poznámka k položce: Zásyp v bezprostředním okolí objektů na břehové hraně, mostů a v ochranných pásmech sítí.					
	VV		"výpočet viz kubaturové listy"					
	VV		26,04		26.040			
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	234.390		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		"výpočet viz kubaturové listy"					
	VV		234,39		234.390			
13	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 500.000		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351103					
	VV		"plocha odečtena z autocadu"					
	VV		1500		1 500.000			
14	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 500.000		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411121					
	P		Poznámka k položce: Osetí travnatých ploch v místech po mezideponiích a přístupech stavební mechanizace ke korytu toku.					
	VV		"plocha odečtena z autocadu"					
	VV		1500		1 500.000			
15	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	37.500		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
	VV		1500*0,025 'Přepočtené koeficientem množství					
					37.500			
16	K	181411123	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	961.130		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411123					
	VV		"výpočet viz kubaturové listy"					
	VV		961,13		961.130			
17	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	24.028		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
	VV		961,13*0,025 'Přepočtené koeficientem množství					
					24.028			
18	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 500.000		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111					
	P		Poznámka k položce: Úprava travnatých ploch v místech po mezideponiích a přístupech stavební mechanizace ke korytu toku.					
	VV		"plocha odečtena z autocadu"					
	VV		1500		1 500.000			
19	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	192.226		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111					
	VV		"výpočet viz kubaturové listy"					
	VV		961,13*0,2		192.226			
20	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	768.904		0.00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Online PSC VV VV			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojné s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182251101 "výpočet viz kubaturové listy" 961,13*0,8	768.904	
21	K	182351123	Rozproštění ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	961.130		0.00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC VV VV			Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182351123 "výpočet viz kubatorové listy" 961,13	961.130	
22	M	R01	Zemina vhodná pro ohumusování	m3	194.754		0.00	
			PP P			Zemina vhodná pro ohumusování, materiál včetně dodávky. Poznámka k položce: Dodávka zeminy pro ohumusování. Nedostatek zeminy ze skryvky provedené před stavbou - předpoklad doplnění 40% celkového potřebného objemu.		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0.00	
23	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	2.500		0.00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC P VV VV			Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321321116 Poznámka k položce: Beton pro ŽB stabilizační pas (viz výkres D.5). "výpočet viz kubaturové listy" 2,5	2.500	
24	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	14.900		0.00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC P VV VV			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321351010 Poznámka k položce: Bednění pro ŽB stabilizační pas (viz výkres D.5). "výpočet viz kubaturové listy" 14,9	14.900	
25	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	14.900		0.00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC P VV VV			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321352010 Poznámka k položce: Bednění pro ŽB stabilizační pas (viz výkres D.5). "výpočet viz kubaturové listy" 14,9	14.900	
26	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0.259		0.00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC P VV VV			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321368211 Poznámka k položce: Výztuž kari sítí 10/100/100 pro ŽB stabilizační pasy (viz výkresy D.5). "výpočet viz kubaturové listy" 0,2591	0.259	
27	K	R02	Trojhranná lišta dutá 20 mm do bednění	m	6.800		0.00	
			PP P VV VV			Trojhranná lišta dutá 20 mm, opakovaně použitelná trojhranná lišta z odolného PVC s otvory pro hřebíky. Použití k tvorbě pohledových hran s úhlem 45 ° na betonových konstrukcích. Dodávka i montáž. Poznámka k položce: Lišta do bednění pro zkosení pohledových hran betonu stabilizačního pasu. "výpočet viz kubaturové listy" 6,8	6.800	
D	4		Vodorovné konstrukce				0.00	
28	K	451317112	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 100 do 150 mm	m2	37.120		0.00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC VV VV			Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451317112 "výpočet viz kubaturové listy" 37,12	37.120	
29	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	37.120		0.00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC VV VV			Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451571111 "výpočet viz kubaturové listy" 37,12	37.120	
30	K	457312811	Těsnicí vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl do 100 mm	m2	7.900		0.00	CS ÚRS 2025 02
			PP			Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. vrstvy 100 mm		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC P VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457312811 Poznámka k položce: Podkladní beton pro ŽB stabilizační pas (viz výkres D.5). "výpočet viz kubaturové listy" 7,9		
					7.900			
31	K	457541111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	145.310		0.00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC P VV VV			Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457541111 Poznámka k položce: Podsyp pod rovinaninou ze štěrkodrti frakce 16-32 "výpočet viz výkaz výměr" 145,31		
					145.310			
32	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	56.460		0.00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC P VV VV			Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463211152 Poznámka k položce: Opevnění koryta toku nad zaústěním HOZ "výpočet viz kubaturové listy" 56,46		
					56.460			
33	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	633.950		0.00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC P VV VV			Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463211153 Poznámka k položce: Opevnění koryta toku pod zaústěním HOZ "výpočet viz kubaturové listy" 633,95		
					633.950			
34	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze	m2	37.120		0.00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC VV VV			Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465513227 "výpočet viz kubaturové listy" 37,12		
					37.120			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0.00	
35	K	R03	Oprava vyústění do vodotečí DN 150	ks	2.000		0.00	
			PP P			Oprava vyústění do vodotečí DN 150 Poznámka k položce: V položce je zahrnuta dodávka a montáž opraveného potrubí PE DN méně než 100, dodávka a montáž pružné spojky, ruční výkop a náyp kolem potrubí, štěrkopiskový podsyp a obetonování potrubí. Dále položka zahrnuje seřiznutí nového potrubí s přesahem max 5 cm od líce svahu.		
36	K	R04	Oprava vyústění do vodotečí DN 200	ks	1.000		0.00	
			PP P			Oprava vyústění do vodotečí DN 200 Poznámka k položce: V položce je zahrnuta dodávka a montáž opraveného potrubí PVC DN 100-150, dodávka a montáž pružné spojky, ruční výkop a náyp kolem potrubí, štěrkopiskový podsyp a obetonování potrubí. Dále položka zahrnuje seřiznutí nového potrubí s přesahem max 5 cm od líce svahu.		
	D	997	Přesun sutě				0.00	
37	K	997013861_RC	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	110.310		0.00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC P VV VV			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013861_RC Poznámka k položce: Odpad z demolice původního opevnění. Předpoklad uložení na recyklační skládku v Omicích. "výpočet viz kubaturové listy" 108,54+1,77		
					110.310			
38	K	997013873_RC	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 798.188		0.00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC P VV VV			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013873_RC Poznámka k položce: Poplatek za uložení přebytné výkopové zeminy a kamení. Předpoklad uložení na recyklační skládku v Omicích. "výpočet viz kubaturové listy" "přebýtná zemina z výkopů pro opevnění" 856,28*2,1		
					1 798.188			
39	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	110.310		0.00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC P VV VV			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997321511 Poznámka k položce: Betonový odpad z demolice původního opevnění - žlaby a nevyužitá část panelů. Předpoklad odvozu na recyklační skládku v Omicích. "výpočet viz kubaturové listy" 110,31		
					110.310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	R05	Vodorovná doprava betonových panelů	t	162.821		0.00	
	PP		Vodorovná doprava betonových panelů bez naložení, s vyložením a urovnáním.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odvoz nepoškozených betonových panelů z původního opevnění toku k dalšímu využití do areálu VD Mostiště. Předpoklad 60 % objemu panelů.					
	VV		"výpočet viz kubaturové listy"					
	VV		"panely k dalšímu využití (předpoklad 60%)" 0,6*113,07*2,4		162.821			
41	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	1 434.030		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997321519					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Betonový odpad z demolice původního opevnění - žlabů a nevyužitá část panelů. Předpoklad odvozu na recyklační skládku vOmicích.					
	VV		"výpočet viz kubaturové listy"					
	VV		110,31*13		1 434.030			
42	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	273.130		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997321611					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Naložení betonový žlabů a panelů po očištění a vytřídění k odvozu na skládku a dalšímu využití.					
	VV		"výpočet viz kubaturové listy"					
	VV		271,36+1,77		273.130			
	VV		Součet		273.130			
	D	998	Přesun hmot				0.00	
43	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1 634.650		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011					
44	K	R06	Příplatek za přesun hmot ve ztížených podmínkách	t	1 634.650		0.00	
	PP		Příplatek z aztížený přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod., dopravní vzdálenost do 500 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Ztížený přístup na staveniště - Nutnost použití lehké mechanizace - Pohyb mechanizace korytem toku					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mřenkový p., ř. km 0,829 - 1,267, Ivančice, oprava koryta

Objekt:

SO 02 - Těžba sedimentů

Místo: Ivančice

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 6. 2025

Projektant: Povodí Moravy, s.p.

Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0.00

HSV - Práce a dodávky HSV

0.00

1 - Zemní práce

0.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0.00

997 - Přesun sutě

0.00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mřenkový p., ř. km 0,829 - 1,267, Ivančice, oprava koryta
Objekt: SO 02 - Těžba sedimentů



Místo: Ivančice Datum: 24. 6. 2025
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: Povodí Moravy, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0.00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0.00	
D	1	Zemní práce					0.00	
1	K	129153101	Cištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	148.460		0.00	CS ÚRS 2025 02
PP Cištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129153101 VV "výpočet viz kubaturové listy" VV 148,46								
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	150.460		0.00	CS ÚRS 2024 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103 Poznámka k položce: P Přemístění výkopové zeminy na mezideponii. VV "Výpočet viz kubaturové listy" VV 148,46+2								
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	150.460		0.00	CS ÚRS 2025 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 Poznámka k položce: P Odvoz sedimentu na skládku. Předpoklad uložení na recyklační skládku. VV "výpočet viz kubaturové listy" VV 148,46+2								
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	601.840		0.00	CS ÚRS 2025 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119 Poznámka k položce: P Odvoz sedimentu na skládku. Předpoklad uložení na recyklační skládku v Omicích. VV "výpočet viz kubaturové listy" VV 150,46*4								
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	150.460		0.00	CS ÚRS 2025 02
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111 Poznámka k položce: P Nakládání sedimentu po odvodnění. VV 148,46+2								
5	K	R07	Opatření pro vytvoření vodonepropustné konstrukce pro přepravu nánosů na místo uložení, dodávka a montáž	kpl	1.000		0.00	
PP Opatření pro vytvoření vodonepropustné konstrukce pro přepravu nánosů na místo uložení P Poznámka k položce: Opatření pro odvoz zvodnělého sedimentu.								
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0.00	
6	K	952904122	Cištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v přes 1,5 m	m3	2.000		0.00	CS ÚRS 2025 02
PP Cištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru přes 1,5 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952904122 Poznámka k položce: P Odstranění sedimentů z prostoru mostu ke hřbitovu. VV 10*2*0,1								
D	997	Přesun sutě					0.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	997013873_RC	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	270.828		0.00	CS ÚRS 2025 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013873_RC					
P			Poznámka k položce: Poplatek za uložení sedimentu. Předpoklad uložení na recyklační skládku v Omicích.					
VV			"výpočet viz kubaturové listy"					
VV			150,46*1,8		270.828			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mřenkový p., ř. km 0,829 - 1,267, Ivančice, oprava koryta

Objekt:

SO 03 - Vegetační úpravy

Místo: Ivančice

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 6. 2025

Projektant: Povodí Moravy, s.p.

Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00
M - Práce a dodávky M	0.00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0.00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mřenkový p., ř. km 0,829 - 1,267, Ivančice, oprava koryta
Objekt: SO 03 - Vegetační úpravy

Místo: Ivančice Datum: 24. 6. 2025
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: Povodí Moravy, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	50.000		0.00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

PP
Online PSC
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111211201

2	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 400 do 500 mm	kus	5.000		0.00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

PP
Online PSC
Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151114

3	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	50.000		0.00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

PP
Online PSC
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155311

4	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	4.000		0.00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

PP
Online PSC
P
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201402
Poznámka k položce:
Prevoz větví kácených stromů na mazišponii, kde budou poštěpkovány.

5	K	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1.000		0.00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

PP
Online PSC
P
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201406
Poznámka k položce:
Prevoz větví kácených stromů na mazišponii, kde budou poštěpkovány.

6	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	50.000		0.00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

PP
Online PSC
P
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301501
Poznámka k položce:
Prevoz pokácených keřů na mazišponii, kde budou poštěpkovány.

7	K	183151111	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 obj. jamky do 0,2 m3	kus	20.000		0.00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--	------	----------------

PP
Online PSC
Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem do 0,20 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183151111

8	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	10.000		0.00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--	------	----------------

PP
Online PSC
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102111

9	M	02651_R	sazenice keř/ 120-150cm	kus	2.000		0.00	
---	---	---------	-------------------------	-----	-------	--	------	--

PP
Brslen evropský /euonymus europaeus/, 120-150cm

10	M	02652_R	sazenice keř/ 120-150cm	kus	2.000		0.00	
----	---	---------	-------------------------	-----	-------	--	------	--

PP
Síťemcha obecná /Prunus padus/ 120-150cm

11	M	02653_R	sazenice keř/ 120-150cm	kus	2.000		0.00	
----	---	---------	-------------------------	-----	-------	--	------	--

PP
Platík yob obecný /Ligustrum vulgare/ 120-150cm

12	M	02654_R	sazenice keř/ 120-150cm	kus	2.000		0.00	
----	---	---------	-------------------------	-----	-------	--	------	--

PP
Dřín obecný /Cornus mas/ 120-150cm

13	M	02655_R	sazenice keř/ 120-150cm	kus	2.000		0.00	
----	---	---------	-------------------------	-----	-------	--	------	--

PP
Kalina tušalaj /Viburnum lantana/ 120-150cm

14	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	10.000		0.00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	-----	--------	--	------	----------------

PP
Online PSC
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102113

15	M	02650300R1	javor mléč	kus	2.000		0.00	
----	---	------------	------------	-----	-------	--	------	--

PP
P
javor mléč /Acer platanoides/
Poznámka k položce:
Sazenice o obvodu kmínku min 6-8 cm

16	M	02650300R2	třešň ptáci	kus	3.000		0.00	
----	---	------------	-------------	-----	-------	--	------	--

PP
P
třešň ptáci /Prunus avium/
Poznámka k položce:
Sazenice o obvodu kmínku min 6-8 cm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	02650300R3	olše lepkavá	kus	2.000		0.00	
PP			Olše lepkavá /Alnus glutinosa/					
P			Poznámka k položce: Sazenice o obvodu kmínku min 6-8 cm					
18	M	02650300R4	vrba kroucená	kus	3.000		0.00	
PP			Vrba kroucená /salix erythroflexuosa/					
P			Poznámka k položce: Sazenice o obvodu kmínku min 6-8 cm					
19	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	10.000		0.00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215132					
20	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	30.000		0.00	CS ÚRS 2024 02
PP			kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m					
VV			10*3 'Přepočtené koeficientem množství		30.000			
21	K	184215411	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	10.000		0.00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215411					
P			Poznámka k položce: Bude použita omnice získaná v rámci stavby					
22	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	10.000		0.00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184501141					
23	M	61894000	rákos ohradový neloupaný 60x100cm	m2	10.000		0.00	CS ÚRS 2024 02
PP			rákos ohradový neloupaný 60x100cm					
24	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	10.000		0.00	CS ÚRS 2025 01
PP			Ochrana dřevin před okusem zvířeti ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813121					
D M Práce a dodávky M							0.00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0.00	
25	K	460031122	Štěpkování větví volně stojících stromů průměru kmene přes 30 do 50 cm při elektromontážích s odvozem	kus	5.000		0.00	CS ÚRS 2025 02
PP			Přípravné terénní práce štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km větví volně stojících stromů, průměru kmene přes 30 do 50 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460031122					
26	K	469973127	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	1.489		0.00	CS ÚRS 2025 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z rostlinných pletiv zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469973127					
VV			"výpočet viz kubaturové listy"					
VV			(3,26*0,15)+(50*0,02)		1.489			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mřenkový p., ř. km 0,829 - 1,267, Ivančice, oprava koryta

Objekt:

SO 00 - VRN

Místo: Ivančice

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 6. 2025

Projektant: Povodí Moravy, s.p.

Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0.00

HSV - Práce a dodávky HSV

0.00

1 - Zemní práce

0.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0.00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mřenkovy p., ř. km 0,829 - 1,267, Ivančice, oprava koryta

Objekt:

SO 00 - VRN

Místo: Ivančice

Datum: 24. 6. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1	K	115101203	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 1 000 do 2 000 l/min	hod	300.000		0.00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	-----	---------	--	------	----------------

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101203

Poznámka k položce:

P Odčerpávání průsakové vody ze stavební jímky pro provádění opevnění a betonových kčí.

2	K	115101303	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 1 000 do 2 000 l/min	den	30.000		0.00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--	------	----------------

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101303

Poznámka k položce:

P Odčerpávání průsakové vody ze stavební jímky pro provádění opevnění a betonových kčí

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

3	K	011303000_R	Archeologická činnost	kpl	1.000		0.00	
---	---	-------------	-----------------------	-----	-------	--	------	--

PP Archeologická činnost

Poznámka k položce:

P - provedení archeologického výzkumu, včetně oznámení o termínu zahájení zemních prací Archeologickému ústavu.

4	K	012103000_R	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1.000		0.00	
---	---	-------------	---------------------------------	-----	-------	--	------	--

PP Geodetické práce před výstavbou

Poznámka k položce:

P Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.

5	K	012303000_R	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1.000		0.00	
---	---	-------------	------------------------------	-----	-------	--	------	--

PP Geodetické práce po výstavbě

Poznámka k položce:

P Zpracování a předání zaměření skutečného provedení stavby (2x paré + 1x v el. podobě a to i v editovatelném formátu dat, na běžném dat. nosiči) včetně ověření dle zákona č. 2001/1994 Sb., o zeměměřičství.

6	K	013254000_R	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.000		0.00	
---	---	-------------	---	--------	-------	--	------	--

PP Dokumentace skutečného provedení stavby, včetně fotodokumentace stavby

Poznámka k položce:

P Zpracování a předání dokum. skutečného provedení stavby vč. fotodokumentace (2 paré + 1 v el. podobě a to i v editovatelných formátech dat, na běžném nosiči) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.

7	K	013274000_R	Kompletní pasportizace objektů a nemovitostí sousedících se stavbou	kpl	1.000		0.00	
---	---	-------------	---	-----	-------	--	------	--

PP Kompletní pasportizace objektů a nemovitostí sousedících se stavbou

Poznámka k položce:

P Fotodokumentace stavu před započatím prací. Především stav mostů, plotů, komunikací, dřevin, výustí, zařízení technické infrastruktury a další objektů v okolí toku. Po dokončení stavby bude provedena pasportizace nová ve stejném rozsahu jako před zahájením stavby a provedeno srovnání.

8	K	013294000_R	Zpracování havarijního a povodňového plánu	kpl	1.000		0.00	
---	---	-------------	--	-----	-------	--	------	--

PP Zpracování havarijního a povodňového plánu

Poznámka k položce:

P - návrh a schválení havarijního a povodňového plánu příslušným orgánem státní správy
- provedení opatření vyplvajících z havarijního a povodňového plánu.

9	K	030001000_R	Zařízení staveniště	kpl	1.000		0.00	
---	---	-------------	---------------------	-----	-------	--	------	--

PP Zařízení staveniště

Poznámka k položce:

P - zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, vybavení staveniště, úprava terénu po odstranění staveniště
- zajištění umístění štítku o povolení stavby

10	K	034303000_R	Dopravní značení na staveništi	kpl	1.000		0.00	
----	---	-------------	--------------------------------	-----	-------	--	------	--

PP Dopravní značení na staveništi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění DIO včetně dopravního značení dle potřeby. Položka obsahuje dodávku, montáž, demontáž značení a případnou úpravu ploch pro dočasné dopravní značení. Položka uvažuje s dopravním značením pro celé staveniště. V položce je zahrnuto i případné přesouvání dopravního značení při provádění stavby po úsecích. Položka obsahuje kompletní zajištění dopravní bezpečnosti stavby a to včetně případného zajištění ZUK a související inženýrské činnosti a poplatků.					
11	K	041002000_R	Zajištění biologického dozoru při výstavbě odborně způsobilou osobou	kpl	1.000		0.00	
	PP		Zajištění biologického dozoru při výstavbě odborně způsobilou osobou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní činnost biologického dozoru po celou dobu stavby včetně monitoringu živočichů a případného transferu.					
12	K	062002000.R	Příplatek za provádění prací v OP sítí technické infrastruktury	kpl	1.000		0.00	
	PP		Příplatek za provádění prací v OP sítí technické infrastruktury					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V území stavby se nacházejí sítě technické infrastruktury. Práce v jejich okolí nutno přizpůsobit, tak aby nedošlo k jejich poškození nebo znepřístupnění. V případě nutnosti pohybu mechanizace nad trasou sítí mimo zpevněný povrch zřídít jejich ochranu.					
13	K	062002000_R	Příplatek za ztížený přístup ke stavbě a ztíženou manipulaci v korytě toku	kpl	1.000		0.00	
	PP		Příplatek za ztížený přístup ke stavbě a ztíženou manipulaci v korytě toku.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Příplatek za práce prováděné v korytě toku, pro celý úsek stavby. Použití techniky schobné pohybu v korytě toku.					
14	K	094002000_R	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků (včetně komunikací) a poplatky za užívání a zábor pozemků	kpl	1.000		0.00	
	PP		Protokolární předání stavbou dotčených pozemků (včetně komunikací) a poplatky za užívání pozemků					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Včetně případného poplatku za užívání a zábor pozemků města a dalších vlastníků.					
15	K	094104000_R	Zajištění plnění povinností dle zák. č. 309/2006 Sb.	kpl	1.000		0.00	
	PP		Zajištění plnění povinností dle zák. č. 309/2006 Sb.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Opatření vyplývající z plánu BOZP.					
16	K	R08	Vytyčení trasy inženýrských sítí	kpl	1.000		0.00	
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Poplatky za vytyčení trasy inženýrských a vyznačení polohy sítí v terénu.					
17	K	R09	Zajištění stavebního prostoru a převedení vody	kpl	1.000		0.00	
	PP		Zajištění stavebního prostoru a převedení vody					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zajímkování stavebního prostoru pro provedení dlažeb a ŽB pasu, včetně kompletního převedení průtoků ve vodním toku během stavby. Projekt předpokládá převedení vody potrubím (DN 300), zhotovení hrázek z pytlů s pískem/zemních hrázek s těsněním a ostatní zemní práce za účelem řádného provedení díla. Případně dle návrhu zhotovitele, který však bude předem odsouhlasen stavebním dozorem investora. Platí pro celou stavbu (všechny SO).					
18	K	R10	Průběžné čištění a údržba dotčených komunikací	kpl	1.000		0.00	
	PP		Průběžné čištění a údržba dotčených komunikací					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přístupové komunikace budou udržovány v čistém stavu - jakékoli zněčištění v důsledku prací bude průběžně odstraňováno.					
19	K	R11	Oprava stávajících dlažeb odvodnění komunikace v případě jejich dotčení stavbou	kpl	1.000		0.00	
	PP		Oprava stávajících dlažeb odvodnění komunikace v případě jejich dotčení stavbou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Uvedení dlažeb do původního stavu v případě nutnosti jejich dotčení stavbou.					
20	K	R12	Zřízení a odstranění provizorních sjezdů do koryta	kpl	1.000		0.00	
	PP		Zřízení a odstranění provizorních sjezdů do koryta. Včetně zajištění vhodného způsobu ochrany obrubníků a zpevněných ploch v místě nutného přejezdu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Umístění sjezdů viz situace C.4 ZOV.					
21	K	R13	Manipulační plochy a mezideponie	kpl	1.000		0.00	
	PP		Příplatek za chybějící manipulační plochy v blízkosti stavby, případně poplatek za jejich zajištění.					
22	K	R14	Uvedení zpevněných ploch dotčených stavbou do původního stavu.	kpl	1.000		0.00	
	PP		Uvedení zpevněných ploch dotčených stavbou do původního stavu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Uvedení zpevněných přístupových ploch (včetně komunikací a chodníků) do původního stavu v případě jejich poškození stavební činností.					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mřenkový p., ř. km 0,829 - 1,267, Ivančice, oprava koryta

Objekt:

SO 01.II - Oprava koryta - část nedotační

Místo: Ivančice

Datum: 24. 6. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0.00

HSV - Práce a dodávky HSV

0.00

1 - Zemní práce

0.00

4 - Vodorovné konstrukce

0.00

997 - Přesun sutě

0.00

998 - Přesun hmot

0.00



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Mřenkovský p., ř. km 0,829 - 1,267, Ivančice, oprava koryta
Objekt: SO 01.II - Oprava koryta - část nedotační

Místo: Ivančice Datum: 24. 6. 2025
Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant: Povodí Moravy, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0.00	
D HSV Práce a dodávky HSV							0.00	
D 1 Zemní práce							0.00	
1	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	0.610		0.00	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC P VV VV Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203101 Poznámka k položce: Rozebrání původního opevnění z betonových panelů. "výpočet viz kubaturové listy" 0,5+0,11								
2	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	0.500		0.00	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC P VV VV Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a sousředovacích staveb od hlíny nebo písku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203201 Poznámka k položce: Očištění betonových panelů z rozebrání původního opevnění toku. "výpočet viz kubaturové listy" 0,5								
3	K	114253301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	0.500		0.00	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC P VV VV Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a sousředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114253301 Poznámka k položce: Třídění betonových panelů vhodných k dalšímu využití "výpočet viz kubaturové listy" 0,5								
4	K	121151113	Sejmutí omíčky plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	17.420		0.00	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC VV VV Sejmutí omíčky strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151113 "plochy odečteny z kubaturových listů a autocadu" 17,42								
5	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1.800		0.00	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC P VV VV Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122211101 Poznámka k položce: Výkopové práce v bezprostředním okolí objektů na břehové hraně, mostů a v ochranných pásmech sítí. "výpočet viz kubaturové listy" 1,8								
6	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	16.190		0.00	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC P VV VV Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251104 Poznámka k položce: Výkopové práce pro provedení opevnění koryta toku. "výpočet viz kubaturové listy" 16,19								
34	K	129153101	Cištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	3.680		0.00	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC VV VV Cištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129153101 "výpočet viz kubaturové listy" 3,68								
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16.300		0.00	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC P VV VV Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103 Poznámka k položce: Přemístění výkopové zeminy na mezideponii. "Výpočet viz kubaturové listy" 12,62+3,68								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16.300		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
	P		Poznámka k položce: Odvoz přebytečné výkopové zeminy. Předpoklad uložení na recyklační skládku v Omicích.					
	VV		"Výpočet viz kubaturové listy"					
	VV		12,62+3,68		16.300			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	65.200		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
	P		Poznámka k položce: Odvoz přebytečné výkopové zeminy. Předpoklad uložení na recyklační skládku v Omicích.					
	VV		"výpočet viz kubaturové listy"					
	VV		(12,62+3,68)*4		65.200			
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	16.300		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
	P		Poznámka k položce: Nakládání výkopové zeminy z mezideponie					
	VV		"Výpočet viz kubaturové listy"					
	VV		12,62+3,68		16.300			
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0.540		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111101					
	P		Poznámka k položce: Zásyp v bezprostředním okolí objektů na břehové hraně, mostů a v ochranných pásmech sítí.					
	VV		"výpočet viz kubaturové listy"					
	VV		0,54		0.540			
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4.830		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		"výpočet viz kubaturové listy"					
	VV		4,83		4.830			
16	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	17.420		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411123					
	VV		"výpočet viz kubaturové listy"					
	VV		17,42		17.420			
17	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0.436		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
	VV		17,42*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		0.436			
20	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	17.420		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182251101					
	VV		"výpočet viz kubaturové listy"					
	VV		17,42		17.420			
21	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	17.420		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182351123					
	VV		"výpočet viz kubatorové listy"					
	VV		17,42		17.420			
22	M	R01	Zemina vhodná pro ohumusování	m3	3.530		0.00	
	PP		Zemina vhodná pro ohumusování, materiál včetně dodávky.					
	P		Poznámka k položce: Dodávka zeminy pro ohumusování. Nedostatek zeminy ze skryvky provedené před stavbou - předpoklad doplnění 40% celkového potřebného objemu.					
	D	4	Vodorovné konstrukce				0.00	
23	K	457541111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	2.500		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457541111					
	P		Poznámka k položce: Podsyp pod rovinou ze štěrkodrti frakce 16-32					
	VV		"výpočet viz výkaz výměr"					
	VV		2,5		2.500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líc	m3	7.170		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463211152					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Opevnění koryta toku nad zaústěním HOZ					
	VV		"výpočet viz kubaturové listy"		7.170			
	VV		7,17					
25	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líc	m3	2.950		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463211153					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Opevnění koryta toku pod zaústěním HOZ					
	VV		"výpočet viz kubaturové listy"		2.950			
	VV		2.95					
D	997		Přesun sutě				0.00	
26	K	997013861_RC	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0.750		0.00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Odpad z demolice původního opevnění. Předpoklad uložení na recyklační skládce v Omicích.					
	VV		"výpočet viz kubaturové listy"		0.750			
	VV		0,75					
27	K	997013873_RC	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	33.110		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013873_RC					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poplatek za uložení přebytkné výkopové zeminy a kamení.					
	VV		Předpoklad uložení na recyklační skládce v Omicích.					
	VV		"výpočet viz kubaturové listy"		33.110			
	VV		26,49+6,62					
28	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	0.744		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vložení a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997321511					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Betonový odpad z demolice původního opevnění - žlaby a nevyužitá část panelů. Předpoklad odvozu na recyklační skládce v Omicích.					
	VV		"výpočet viz kubaturové listy"					
	VV		"nevyužitá panely (předpoklad 40%)" 0,4*0,5*2,4		0.480			
	VV		"betonové žlaby z původního opevnění" 0,11*2,4		0.264			
	VV		Součet		0.744			
	VV		0,744*13		9.672			
30	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	9.672		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vložení a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997321519					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Betonový odpad z demolice původního opevnění - žlaby a nevyužitá část panelů. Předpoklad odvozu na recyklační skládce v Omicích.					
	VV		"výpočet viz kubaturové listy"					
	VV		"nevyužitá panely (předpoklad 40%)" 0,4*0,5*2,4		0.480			
	VV		"betonové žlaby z původního opevnění" 0,11*2,4		0.264			
	VV		Součet		0.744			
	VV		0,744*13		9.672			
31	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1.470		0.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vložení a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997321611					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Naložení betonový žlabů a panelů po očištění a vytřizení k odvozu na skládce a dalšímu využití.					
	VV		"výpočet viz kubaturové listy"					
	VV		1,2+0,27		1.470			
	VV		Součet		1.470			
29	K	R05	Vodorovná doprava betonových panelů	t	0.720		0.00	
	PP		Vodorovná doprava betonových panelů bez naložení, s vložení a hrubým urovnáním					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Odvoz nepoškozených betonových panelů z původního opevnění toku k dalšímu využití do areálu VD Mostiště. Předpoklad 60 % objemu panelů.					
	VV		"výpočet viz kubaturové listy"					
	VV		"panely k dalšímu využití (předpoklad 60%)" 0,6*0,5*2,4		0.720			
D	998		Přesun hmot				0.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	23.627		0.00	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011					
33	K	R06	Příplatek za přesun hmot ve ztížených podmínkách	t	23.627		0.00	
PP			Příplatek z aztižený přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod., dopravní vzdálenost do 500 m					
P			Poznámka k položce: - Ztížený přístup na staveniště - Nutnost použití lehké mechanizace - Pohyb mechanizace korytem toku					