

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno /

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 – „Vodní nádrž Šišma - rekonstrukce a těžba nánosů“

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „**Vodní nádrž Šišma - rekonstrukce a těžba nánosů**“ obdržel dne 10. 12. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

– perforované drenážní potrubí z PVC (SO 01, SO 02 a SO 03) Drenážní potrubí pro patní drén hráze (SO 01) má být provedeno z PVC hrdlových trub PVC DN 200 s perforováním dle projektantem určeného schématu. Obdobně též u objektů Úpravy spodní výpusti vč. odpadního koryta (SO 02) a Úpravy bezpečnostního přelivu vč. odpadního koryta (SO 03), zde však má být použito perforované potrubí DN 150. Ve výkresové části projektové dokumentace je toto drenážní PVC potrubí specifikováno pouze průměrem, další specifikace chybí. V technické zprávě je pak uvedeno o obou průměrech potrubí specifikace tuhosti SN 4. Oproti tomu však v soupise prací je u všech těchto výše uvedených objektů toto potrubí specifikováno jako plnostěnné jednovrstvé SN 8! Potrubí SN 4 bývá vyráběno jako koextrudované (s pěnovou střední vrstvou), potrubí SN 8 se pak vyrábí ve variantách vícevrstvá trubka s pěnovou střední vrstvou či plnostěnné (jednovrstvé). Žádáme tedy zadavatele o vyjasnění, jaký typ drenážního potrubí (s uvedením požadované tuhosti a struktury stěny potrubí) mají ve svých nabídkách uchazeči ocenit.

Odpověď: Schéma perforace potrubí pro DN 200 je uvedeno v příloze D.2.1.2 v SO 01. Obdobným způsobem bude provedena i pro potrubí DN 150. Potrubí, na kterém bude provedena perforace, bude SN8. Takto dodatečně upravené potrubí bylo již několikrát instalováno bez větších problémů s dokonalou funkčností. Nebráníme se ani pokládce drenážního potrubí z výroby za předpokladu, že bude mít předepsané parametry (SN8 a stejnou polohu perforací).

Dotaz č. 2:

V položkovém rozpočtu objekt SO 04 a SO 06 jsou položky týkající se zpětného zásypu, zemina má být použita z SO 01. V daných objektech jsou položky pro naložení, vodorovné přemístění (z mezideponie) a zásyp. Položka pro vodorovné přemístění na mezideponii ve výše uvedených objektech chybí, není ani v objektu SO 01. Žádáme zadavatele o doplnění položky pro vodorovné přemístění na mezideponii do položkového rozpočtu.

Odpověď: Přesun na mezideponii opravdu chyběl. Provedena oprava. Posíláme doplněný rozpočet i výkaz výměr.

Dotaz č. 3:

Dle PD je požadavek na dodatečně provedenou perforaci u drenážního potrubí. Drenážní potrubí v tuhosti SN 8 se běžně dodává s perforací (z výroby), nerozumíme požadavku na provedení perforace na místě. Rovněž požadavek na provedení dodatečné perforace přímo na stavbě v š. 1,5-2 mm po 10 mm je dle našich zkušeností nereálné. Výrobce, ani zhotovitel, za takto upravené potrubí, nebude

nést záruku. Žádáme zadavatele o nahrazení kanalizačního potrubí s dodatečně provedenou perforací za drenážní potrubí s perforací.

Odpověď: Schéma perforace potrubí pro DN 200 je uvedeno v příloze D.2.1.2 v SO 01. Obdobným způsobem bude provedena i pro potrubí DN 150. Potrubí, na kterém bude provedena perforace, bude SN8. Takto dodatečně upravené potrubí bylo již několikrát instalováno bez větších problémů s dokonalou funkcí. Nebráníme se ani pokládce drenážního potrubí z výroby za předpokladu, že bude mít předepsané parametry (SN8 a stejnou polohu perforací).

Dotaz č.: 4

Žádáme zadavatele o doplnění specifikace k položce objektu SO 02 - Úprava spodní výpusti vč. odpadního koryta kód 936501111 Limnigrafická lať. Šířku a tl. latě a materiálovou charakteristiku.

Odpověď: Na boku šachty požeráku bude umístěna vodočetná lať s vyznačenými značkami hladiny v Bpv (Ms, Mzás. a Mmax). Vodočetná lať bude černo-bílá z kompozitního materiálu, nula čtení latě bude osazena na úroveň hladiny zásobního prostoru, celková délka latě bude 3,5 m, šířka latě min. 14 cm, čtení latě po 2 cm.

Dotaz č.: 5

Žádáme zadavatele o doplnění specifikace k položce objektu 09 – Ostatní náklady kód R21 Informační tabule na staveništi. Rozměry a počet informačních tabulí.

Odpověď: Na informační tabuli nejsou předepsané rozměry. Tabule musí být čitelná ze vzdálenosti cca 2 m. Na stavbě bude instalována jedna informační tabule.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet z 11. 12. 2025

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15. 1. 2026, do 10 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Mgr. Iveta Farkačová, v z.

vedoucí útvaru přípravy a administrace zakázek