



- 1) OSETÍ
- 2) ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP
- 3) ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH C30/37 XC2, XF3, XA1; S3; VÝZTUŽ SVAŘOVANÁ KARI SIŤ, PRŮMĚR 8, OKA 100x100 mm, KRYTÍ 50 mm
- 4) PODKLADNÍ BETON C20/25 – X0, S1
- 5) KAMENNÁ ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE 250–500 kg (LK ve dně a v patě budou hmotnosti 400 kg a více) s PROŠTĚRKOVÁNÍM FRAKCE 0–16 mm a VYKLÍNOVÁNÍM
- 6) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KEMENNÉ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO (ŠTĚRKOPÍSKU)
- 7) KAMENNÁ PATKA Z LOMOVÉHO KAMENE 200–300 kg s PROŠTĚRKOVÁNÍM FRAKCE 0–16 mm a VYKLÍNOVÁNÍM
- 8) KAMENNÁ DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE tl. 0,2 m na SUCHO DO ŠTĚRKOPÍSKU frakce 0–32 mm tl. 0,1 m
- 9) ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO VYZDĚNÉHO STUPNĚ A JEHO NOVÉ VYZDĚNÍ OPĚT Z PŮVODNÍHO OČIŠTĚNÉHO KAMENE (60%) A NOVÝCH KOPÁKU ČI KVÁDRŮ (40%), UVAŽUJE SE ZACHOVÁNÍ ZÁKLADU
- 10) DOPLNĚNÍ JEDNÉ ŘADY DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO DO ŠTĚRKOPÍSKU frakce 0–32 mm
- 11) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KEMENNÉ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE
- 12) KAMENNÁ ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE 20–80 kg s PROŠTĚRKOVÁNÍM FRAKCE 0–16 mm, VYKLÍNOVÁNÍM a PODSYPEM tl. 100 mm

Vypracoval Štěpán Vyhňálek	Kontroloval Štěpán Vyhňálek	Zodpovědný projektant Štěpán Vyhňálek	ŠTĚPÁN VYHNÁLEK VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY ZMINNÝ 6, 530 02 DAŠICE		
Kraj: Pardubický		Obec a k.ú.: Vojtěchov			
INVESTOR: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové					
Raná, Vojtěchov, oprava koryta v ř. km 5,200 – 5,400			FORMÁT	3A4	
			DATUM	květen 2025	
Vzorové příčné řezy			STUPEŇ	ZDS	
			MĚŘÍTKO	1 : 50/50	ČÍSLO KOPIE
			Č. VÝKRESU	D.3	