

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 252\_571  
Stavba: Husí potok – Stachovice - Fulnek, km 6,005 - 10,140, odstranění PŠ 09/2024

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 16. 12. 2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Hydroldea s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Jerzy Nowak

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0.00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	0.00	0.00
snížená	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH	v	CZK	0.00

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

252\_571

Stavba:

Husí potok – Stachovice - Fulnek, km 6,005 - 10,140, odstranění PŠ 09/2024

Místo:

Datum:

16. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Hydroldea s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Ing. Jerzy Nowak

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0.00	0.00
SO 01	Podélné opevnění	0.00	0.00
SO 02	Odstranění nánosů	0.00	0.00
SO 03	Dorovnání terénu	0.00	0.00
SO 04	Příčné objekty	0.00	0.00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0.00	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Husí potok – Stachovice - Fulnek, km 6,005 - 10,140, odstranění PŠ 09/2024

Objekt: SO 01 - Podélné opevnění

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 12. 2025

Projektant: Hydroldea s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jerzy Nowak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0.00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0.00
D	1		Zemní práce				0.00
1	K	1_R_01	Převádění vody pomocí zemních hrázek a čerpání průsaků	kpl.	1.000		0.00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje veškeré činnosti spojené se zajímavováním aktuálně prováděných pracovních úseků a s následným odstraněním jímek.</i> <i>Navrženo je postupné provádění zemních hrázek z materiálu získaného při výkopech nebo odtěžování nánosů a čerpání prosáklé vody (zpět do toku).</i> <i>Dodavatel stavby může podle aktuálních podmínek přistoupit i k jiným způsobům převádění vody a organizaci práce.</i>				
2	K	113106493	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek z vegetační dlažby betonové strojně pl přes 15 m2	m2	105.000		0.00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odstranění stávajících betonových zatravnovacích panelů na délce 35 m.</i>				
3	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho	m3	558.000		0.00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Rozebrání stávající rovinaniny, kamenivo bude zpětně použito.</i>				
4	K	124253101	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	910.000		0.00
5	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 380.600		0.00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přemístění zeminy pro zpětné použití na meziskládku v prostoru staveniště a zpět (v rámci SO 01).</i>				
	VV		608*2 "zemina pro zpětné zásypyv rámci SO 01_odvoz na meziskládku a zpět na místo použití"		1 216.000		
	VV		685*0,1*2 "zemina schopná zúrodnění vytříděná z výkopku (pro zatravnění) v rámci SO 01_odvoz na meziskládku a zpět na místo použití"		137.000		
	VV		260*0,1 "zemina schopná zúrodnění vytříděná z výkopku pro SO 03_pouze odvoz na meziskládku"		26.000		
	VV		16*0,1 "zemina schopná zúrodnění vytříděná z výkopku pro SO 04_pouze odvoz na meziskládku"		1.600		
	VV		Součet		1 380.600		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	205.900		0.00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odvoz přebytečné zeminy do lokálního biocentra ve vlastnictví investora v obci Suchdol nad Odrou vzdáleného 14,0 km od staveniště.</i>				
	VV		910 "celkové výkopávky"		910.000		
	VV		-608 "odečtena zemina pro zpětné zásypy"		-608.000		
	VV		-685*0,1 "odečtena zemina schopná zúrodnění vytříděná z výkopku pro zatravnění"		-68.500		
	VV		-260*0,1 "odečtena zemina schopná zúrodnění vytříděná z výkopku pro SO 03"		-26.000		
	VV		-16*0,1 "odečtena zemina schopná zúrodnění vytříděná z výkopku pro SO 04"		-1.600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		205.900		
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	823.600		0.00
	VV		205,9*4 'Přepočtené koeficientem množství		823.600		
8	K	16_R_01	Vodorovné přemístění a manipulace s kamenivem v prostoru staveniště	m3	1 951.000		0.00
	VV		558 "rozebraná rovnanina"		558.000		
	VV		500+535 "nová rovnanina 200-500 kg"		1 035.000		
	VV		358 "nová rovnanina nad 500 kg"		358.000		
	VV		Součet		1 951.000		
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	676.500		0.00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Naložení zeminy pro zpětné použití na meziskládce v prostoru staveniště.				
	VV		608 "zemina pro zpětné zásypy"		608.000		
	VV		685*0,1 "zemina schopná zúrodnění vytříděná z výkopku (pro zatravnění)"		68.500		
	VV		Součet		676.500		
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	608.000		0.00
11	K	181006121	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	685.000		0.00
12	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	685.000		0.00
13	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	17.125		0.00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Uvažováno množství semene 25 g/m2.				
	VV		685*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		17.125		
14	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	685.000		0.00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu plochy pro zatravnění.				
	D	4	Vodorovné konstrukce				0.00
15	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	1 035.000		0.00
	VV		500+535 "oprava v celém rozsahu + doplnění rovnaniny"		1 035.000		
16	K	463211153_R_01	Rovnanina z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce - bez dodávky kameniva	m3	558.000		0.00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kamenivo ze stávající rozebrané rovnaniny.				
17	K	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce	m3	358.000		0.00
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				0.00
18	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	27.300		0.00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odvoz vybouraných hmot (betonové vegetační panely) na skládku ve vzdálenosti do 20 km. Hmotnost vypočtena automaticky dle položky "Rozebrání dlažeb...".				
19	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	518.700		0.00
	VV		27,3*19 'Přepočtené koeficientem množství		518.700		
20	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	27.300		0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Husí potok – Stachovice - Fulnek, km 6,005 - 10,140, odstranění PŠ 09/2024

Objekt: SO 02 - Odstranění nánosů

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 12. 2025

Projektant: Hydroldea s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jerzy Nowak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0.00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0.00
D	1	Zemní práce					0.00
1	K	127751111	Výkopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 1000 m3 strojně	m3	470.000		0.00
2	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	90.000		0.00
P	Poznámka k položce:						
VV	Přemístění zeminy pro zpětné použití na meziskládku v prostoru staveniště.						
			90 "zpětné zásypy v rámci SO 03"		90.000		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	380.000		0.00
P	Poznámka k položce:						
VV	Odvoz přebytečné zeminy do lokálního biocentra ve vlastnictví investora v obci Suchdol nad Odrou vzdáleného 14,0 km od staveniště.						
VV	470 "odtěžený materiál"						
VV	-90 "odečet zeminy na zásypy v rámci SO 03"						
VV	Součet						
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 520.000		0.00
VV	380*4 'Přepočtené koeficientem množství						
					1 520.000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Husí potok – Stachovice - Fulnek, km 6,005 - 10,140, odstranění PŠ 09/2024

Objekt: SO 03 - Dorovnění terénu

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 12. 2025

Projektant: Hydroldea s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jerzy Nowak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0.00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0.00
D	1	Zemní práce					0.00
1	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	116.000		0.00
P	Poznámka k položce: Přemístění zeminy pro zpětné použití na meziskládku v prostoru staveniště a zpět (v rámci SO 01).						
VV	90 "dovoz vytříděné zeminy pro násypy z meziskládky v prostoru staveniště"				90.000		
VV	260*0,1 "dovoz zeminy schopné zúrodnění z meziskládky v prostoru staveniště"				26.000		
VV	Součet				116.000		
2	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	116.000		0.00
P	Poznámka k položce: Naložení zeminy pro zásypy a zatravnění na meziskládce v prostoru staveniště.						
3	K	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně	m3	90.000		0.00
4	K	181006121	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	260.000		0.00
5	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	260.000		0.00
6	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	6.500		0.00
P	Poznámka k položce: Uvažováno množství semene 25 g/m2.						
VV	260*0,025 'Přepočtené koeficientem množství				6.500		
7	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	260.000		0.00
P	Poznámka k položce: V rozsahu plochy pro zatravnění.						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Husí potok – Stachovice - Fulnek, km 6,005 - 10,140, odstranění PŠ 09/2024

Objekt: SO 04 - Příčné objekty

Místo: Zadavatel: Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 12. 2025

Projektant: Hydroldea s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jerzy Nowak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0.00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0.00
D	1		Zemní práce				0.00
1	K	1_R_01	Převádění vody pomocí zemních hrázek a čerpání průsaků	kpl.	1.000		0.00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje veškeré činnosti spojené se zajímaváním aktuálně prováděných příčných objektů a s následným odstraněním jímek.</i> <i>Navrženo je postupné provádění zemních hrázek z materiálu získaného při výkopech nebo odtěžování nánosů a čerpání prosáklé vody (zpět do toku).</i> <i>Dodavatel stavby může podle aktuálních podmínek přistoupit i k jiným způsobům převádění vody a organizaci práce.</i>				
2	K	124253101	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	75.000		0.00
3	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21.600		0.00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přemístění zeminy pro zpětné použití na meziskládku v prostoru staveniště a zpět (v rámci SO 01).</i>				
VV			10*2 "zemina pro zpětné zásypy_odvoz na meziskládku a zpět na místo použití"		20.000		
VV			16*0,1 "zemina schopná zúrodnění vytříděná z výkopku_dovoz z meziskládky"		1.600		
VV			Součet		21.600		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	65.000		0.00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odvoz přebytečné zeminy do lokálního biocentra ve vlastnictví investora v obci Suchdol nad Odrou vzdáleného 14,0 km od staveniště.</i>				
VV			75 "celkové vykopávky"		75.000		
VV			-10 "odečtena zemina pro zpětné zásypy"		-10.000		
VV			Součet		65.000		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	260.000		0.00
VV			65*4 "Přepočtené koeficientem množství		260.000		
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	11.600		0.00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Naložení zeminy pro zpětné použití na meziskládce v prostoru staveniště.</i>				
VV			10 "zemina pro zpětné zásypy"		10.000		
VV			16*0,1 "zemina schopná zúrodnění vytříděná z výkopku (pro zatravnění)"		1.600		
VV			Součet		11.600		
7	K	16_R_01	Vodorovné přemístění a manipulace s kamenivem v prostoru staveniště	m3	82.000		0.00
VV			70+12 "v rozsahu nové rovinaniny"		82.000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10.000		0.00
9	K	181006121	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	16.000		0.00
10	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	16.000		0.00
11	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0.400		0.00
P			Poznámka k položce:				
VV			Uvažováno množství semene 25 g/m2.				
			16*0,025 'Přepočtené koeficientem množství				
			0.400				
12	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	16.000		0.00
P			Poznámka k položce:				
			V rozsahu plochy pro zatravnění.				
D	4		Vodorovné konstrukce				0.00
13	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	70.000		0.00
VV			45+25 "opevnění dna+opevnění břehů"				
			70.000				
14	K	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce	m3	12.000		0.00
VV			12 "těleso prahu"				
			12.000				

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Husí potok – Stachovice - Fulnek, km 6,005 - 10,140, odstranění PŠ 09/2024

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 12. 2025  
Projektant: Hydroldea s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Jerzy Nowak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0.00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0.00
D	VRN3		Zařízení staveniště				0.00
1	K	R_01	Zařízení staveniště - zabezpečení, příprava ploch, objekty pro pracovníky atd., vč. likvidace	...	1.000		0.00
P			Poznámka k položce: Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, oplocení apod.				
2	K	R_02.1	Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací včetně zajištění dopravního značení	kpl.	1.000		0.00
P			Poznámka k položce: Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. (rozhodnutí, písemný protokol o jednání, zápis v SD...)				
3	K	R_02.2	Aktualizace vyjádření a vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště	kpl.	1.000		0.00
4	K	R_03.1	Zpracování povodňového a havarijního plánu, zajištění opatření z nich vyplývajících	kpl.	1.000		0.00
P			Poznámka k položce: Zpracování a projednání povodňového a havarijního plánu stavby, včetně provedení a zajištění opatření z nich vyplývajících (např. osazení nomé stěny a její obsluhování, zajištění protihavarijních prostředků apod.).				
5	K	R_03.2	Plán BOZP	kpl.	1.000		0.00
P			Poznámka k položce: Zpracování plánu BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a náklady vyplývající z jeho dodržování během stavby. Zpracování a odeslání oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.				
6	K	R_04.1	Zajištění slovení rybí obsádky, obojživelníků, raků a plazů	kpl.	1.000		0.00
P			Poznámka k položce: Zajištění slovení rybí obsádky, obojživelníků, raků a plazů a jejich záchranný přenos k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru. V případě potřeby budou odlovy prováděny opakovaně.				
7	K	R_05.1	Zajištění umístění štítku o povolení stavby (příp. stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) na viditelném místě u vstupu na staveniště	kpl.	1.000		0.00
8	K	R_06.1	Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací v průběhu stavby	kpl.	1.000		0.00
P			Poznámka k položce: Uvažováno průběžné denní čištění dotčených komunikací v průběhu stavby + vyčištění a uvedení komunikací do původního stavu po dokončení stavby.				
9	K	R_06.2	Uvedení komunikací a pozemků dotčených stavbou do původního stavu a protokolární předání zpět k užívání jejich vlastníkům, včetně případných oprav komunikací	kpl.	1.000		0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Uvedení do původního stavu (terénní úpravy, osetí, provedení oprav komunikací dle rozsahu poškození) včetně protokolárního převzetí a zpětného předání stavbou dotčených pozemků a komunikací.</i>				
10	K	R_07.1	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	kpl.	1.000		0.00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla.</i> <i>Geodetické zaměření bude zpracováno v tištěné a elektrické podobě odpovědným geodetem zhotovitele ve 3 vyhotoveních včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví.</i>				