

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2026/007334

VYŘIZUJE/LINKA
Konečná / 957

HRADEC KRÁLOVÉ
12.02.2026

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Název veřejné zakázky

PS Liberec, oprava konstrukcí střechy

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Druh zadávacího řízení

zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz :

Zasílám fotky obrazovky k tonážím, podle KROSu a jeho výpočtu nesedí přesuny hmot, toto může být způsobeno tím, že se počítá se zpětným použitím izolace, tak tato hmotnost není započítána do sutě, ale ani do jiné manipulace s materiálem.

Dále zasílám foto obrazovky, kde v rozkladu položky č. 98 ani 99 není heverování ani podepření konstrukce krovu, toto je položka zvlášť.

Odpověď :

Zadavatel v souvislosti s dotazem dodavatele provedl úpravu Soupisu stavebních prací – PS Liberec, oprava konstrukcí střechy, který tímto dodavatelům poskytuje pro ocenění.

- Přesun hmot v pol. č. 11 je automaticky vypočítaná tonáž dle Krosu, původní vyčíslení od projektanta bylo navýšeno o 0,958t. Jedná se o vnitrostaveništní přesun dodaného materiálu na stavbě – manipulace/zpětná montáž tepelné izolace.

- Manipulace odstraněného materiálu na stavbě je v pol. č. 5. Jedná se o součet odpadu k likvidaci v pol. č. 8. - 10. (asfalt, dřevo, izolace) + oplechování Cu (0,628t), které ale bude zhotovitelem předáno investorovi, nebude u něj další odvoz, poplatky apod. (tyto následné práce si zajistí investor sám - viz.TZ).

- Hmotnost odpadu byla přepočítána položku po položce, nebyla automaticky brána z výpočtů v Krosu, kde je např. u tepelné izolace generován součet 5,5 tuny, ale reálně je to výrazně méně (dle výpočtu skutečné objemové hmotnosti materiálu tepelné izolace). Došlo k navýšení o 3,38t, kdy projektant uvažoval s nižší objem. hmotností dřeva a vlhkostí izolace.

- Převoz odpadu do 10 km je v pol. č. 6. a 7., zde je už zahrnuto pouze množství dle pol. č. 8 až 10.

- K dříve vloženým 4 novým pol. č. 98, 99, 100, 101 (které nahrazují původní kumulovanou položku) - výměna poškozených částí krovu, byla přidána pol. č. 102 - podepření krovu.

- Tepelná izolace bude komplet odstraněna dle pol. č. 12, ale nezavhlá část bude ponechána pro opětovné použití v pol. č. 14.

Uvedené změny v oddílu 762 - Konstrukce tesařské nemají vliv na změnu rozpočtové ceny, nemění se rozsah potřebných prací.

Změny v přesunech hmot a v tonáži stavební suti mají vliv na celkovou cenu díla, jedná se o navýšení o 15.567 Kč (z původních 2.113.851 na nových 2.129.418 Kč), což je 0,7% z celkové ceny.

Zadavatel v souvislosti s úpravou Soupisu stavebních prací – PS Liberec, oprava konstrukcí střechy mění předpokládanou hodnotu zakázky na 2 129 418 Kč bez DPH.

Článek 1 Předmět zakázky – zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu se upravuje následovně:

2 Předmět zakázky.

Název zakázky: PS Liberec oprava konstrukcí střechy
Druh zakázky: stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky: 2.129.418 Kč bez DPH

Zadavatel v této souvislosti prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26.02.2026 do 09:00 hodin.

Článek 7 Oznámení výběrového řízení – zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu se upravuje následovně:

7. Lhůta a místo pro podání nabídky

Datum a hodina: 26.02.2026 09:00

Nabídky musí být podány pouze elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Přílohy: Soupis stavebních prací - PS Liberec, oprava konstrukcí střechy

Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu
elektronicky podepsáno

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html