



## LEGENDA MATERIÁLU A OZNAČENÍ

- Bourané konstrukce
- Bourané keramické obklady
- Odstranění omítek v plném rozsahu
- 1 Demontáž dřevěných prken ze schodiště (vrchní i spodní strana), ošetření dřevěných trámů dle mikologického průzkumu.
- 2 Obroušení a očištění vestavěné skříně
- 3 Obroušení a očištění dřevěných sloupů na schodišti
- 4 Demontáž SDK podhledu, včetně parotěsné zábrany a minerální vaty
- +2,770 Úroveň nivelety bourání

## Dokumentace pro provedení stavby



Souřadnicový systém JTSK  
Výškový systém B.p.v. ±0.000 = 496,21 m n.m. (Šachta vodovodní přípojky = 499,14)  
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat  
projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

Vypracoval Žemličková A.M.	Zodp. projektant Ing. Bezdíček L.	Technická kontrola	 <b>prostav s.r.o.</b> Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice IČ 288 10 180, DIČ CZ 288 10 180 tel. 776 855 581, bezdicek@ib.cz, www.ib.cz
Kreslil Žemličková A.M.			
Investor Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové			formát 4 x A4
Akce VD Seč, rekonstrukce domu hrázného, č. 229230001			datum 07/2024
			účel DSP + DPS
			paré
Obsah výkresu Půdorys 2.NP - bourací práce			stav. objekt S0 01
	Měřítko 1 : 50		Č. výkresu D.1.3.13