

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 4.3.2026

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 – „VD Vranov, dům hrázného - rekonstrukce“

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD Vranov, dům hrázného - rekonstrukce“ obdržel dne 2. 3. 2026 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č.:

1. Rozpočet 1-01 položka č. 278 v oddíle Truhlářské konstrukce rozpor mezi VV a „Výpisy výplní otvorů“. Ve výpisu prvků je v popisu položky uvedena poznámka „neobsazeno“, přičemž ve VV položka má stanovené množství.

278	766-51	D+M dveře vč. zárubně DI03	kus	2,00000
-----	--------	----------------------------	-----	---------


Odpověď:

DI03 - V původním výpisu bylo uvedeno „neobsazeno“, v aktuálním přiloženém výpisu jsou dveře specifikovány v celkovém počtu 2 ks.

V projektové dokumentaci se u dané položky nenachází poznámka „neobsazeno“. Množství uvedené ve VV je správné a odpovídá výpisu prvků.

2. Rozpočet 1-01 položka č. 283 v oddíle Truhlářské konstrukce rozpor ve „Výpisy výplní otvorů“, nesouhlasí obrazová a textová část u prvku DI08 v 1.PP.


283	766-56	D+M dveře vč. zárubně DI08	kus	1,00000
-----	--------	----------------------------	-----	---------

DÍ08	ROZŠÍŘENÝ OTVOR		INTERIÉROVÉ DVEŘE	
			JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ PRAVÉ	
			ROZMĚR PRŮCHODU: 800/1940	
		BEZ PROSKLENÍ		
		POVRCH - CPL LISOVANÝ LAMINÁT STANDARD - ODSÍN DŘEVODEKOR		
		KONSTRUKCE - ODLEHČENÁ DTD DESKA		
		VČETNÉ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ RÁMOVÉ - ODSÍN DŘEVODEKOR		
		(PŘÍPADNĚ BUDE VYVZORKOVÁNO PŘED REALIZACÍ STAVEBNÍCH PRACÍ)		
		DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY		
		ROZMĚR: 900 x 1 990 mm		
		KS: 1		
				MÍSTNOST: 006/007

Odpověď:

Správně je obrazová část prvku. V popisu rozměru průchodu je hodnota 800/1940, která určuje stávající stav před rozšířením dveří.

3. Ve VV rozpočet 1-01 chybí prvek DI09 v 1.PP.


DI09	STÁVAJÍCÍ OTVOR 	INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ PRAVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 800/1970 BEZ PROSKLENÍ POVRCH - CPL LISOVANÝ LAMINÁT STANDARD - ODSTÍN DŘEVODEKOR KONSTRUKCE - ODLEHČENÁ DTD DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ RÁMOVÉ - ODSTÍN DŘEVODEKOR (PŘÍPADNĚ BUDE VYVZORKOVÁNO PŘED REALIZACÍ STAVEBNÍCH PRACÍ) DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY ROZMĚR: 900 x 2 020 mm KS: 2 MÍSTNOST: 005/002, 002/006
------	--	--

Odpověď:

Z D.1.1.37 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ byla položka DI09 odstraněna.

V projektové dokumentaci, která je součástí zadávacích podkladů, se prvek DI09 v 1.PP nenachází. Tento prvek není uveden ani ve výpisu prvků, ani ve výkazu výměr. Zadavatel jeho nacenění nepožaduje.

4. Rozpočet 1-01 položka č. 290 v oddíle Truhlářské konstrukce rozpor ve „Výpisy výplní otvorů“, nesouhlasí obrazová a textová část u prvku DI07 v 1.NP.


DI07		INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ: OTEVÍRAVÉ PRAVÉ ROZMĚR PRŮCHODU: 800/1970 BEZ PROSKLENÍ POVRCH - CPL LISOVANÝ LAMINÁT STANDARD - BARVA ANTRACIT KONSTRUKCE - ODLEHČENÁ DTD DESKA VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ - BARVA ANTRACIT DVEŘNÍ ZÁVĚSY: 3 KUSY ROZMĚR: 900 x 2 020 mm KS: 1 MÍSTNOST: 103/107
------	---	--

Odpověď:

Správně je textová část prvku. Interiérové dveře DI07 budou bez prosklení.

5. Rozpočet 1-01 položka č. 303 v oddíle Truhlářské konstrukce rozpor mezi VV a „Výpisy výplní otvorů“ v požární odolnosti?

303	61250020R	schody skládací dřevěné; počet stupnic 12; požární odolnost 15 min EI; rozměr rámu 110x60 cm; h = do 280,0 cm; skladebná délka 160 cm; půdorysná délka max. 125 cm; bez podstupnic	kus	2,00000
-----	-----------	--	-----	---------

RV ₁		REVIZNÍ PŮDNÍ VÝLEZ EW 60 PROTIPOŽÁRNÍ REVIZNÍ VÝLEZ S PROTIPIŘÁRNÍM POKLOPEM A PROTIPOŽÁRNÍMI KOVOVÝMI SCHODY POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 60 ZATEPLENÝ ($\lambda \leq 1,1 \text{ W/(m K)}$) SOUČÁSTÍ REVIZNÍHO VÝLEZU JE I DODÁVKA OVLÁDACÍ TYČE ROZMĚR: 600 x 1 000 mm KS: 1
RV ₂		REVIZNÍ PŮDNÍ VÝLEZ EW 60 PROTIPOŽÁRNÍ REVIZNÍ VÝLEZ S PROTIPIŘÁRNÍM POKLOPEM A PROTIPOŽÁRNÍMI KOVOVÝMI SCHODY POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 60 ZATEPLENÝ ($\lambda \leq 1,1 \text{ W/(m K)}$) SOUČÁSTÍ REVIZNÍHO VÝLEZU JE I DODÁVKA OVLÁDACÍ TYČE ROZMĚR: 500 x 1 000 mm KS: 1

Odpověď:

Správná a závazná je specifikace uvedená ve VV, kde je stanovena požární odolnost **EW 15 DP3**.
 Revizní půdní výlez bude v obou případech rozměrově řešen dle VV.

6. Rozpočet 1-01 duplicita - položka č. 57 je již započtena v pol.č. 61

61	612421615RS4	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené, tloušťka jádra 20 mm	m2	1 058,39760
57	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , ,	m2	1 058,39760

Odpověď:

Uchazeč ocení postřik zvlášť v položce č. 57. V položce č. 61 bude oceněna pouze omítka a tato položka je individuální kalkulací uchazeče.

7. Rozpor v technologii omítek (pol. č. 59 vs. pol. č. 61) v rozpočtu 1-01

Upozorňujeme na technologický rozpor mezi hlavní položkou a příplatkem:

- **Základní položka č. 61:** Omítka vnitřní **vápenocementová**.
- **Příplatková položka č. 59:** Příplatek za tloušťku pro omítky **cementové vodotěsné**

Příplatek za cementovou vodotěsnou omítku nelze systémově použít k vápenocementovému jádru.
 Žádáme o upřesnění.

Odpověď:

Uchazeč ocení položku č. 61 jako individuální kalkulaci příplatku za každý další 1cm tloušťky cementové omítky vnitřních stěn.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 3. 2026, do 10 hodin.

Příloha č.1 - D.1.1.37 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ ze 4. 3. 2026

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.