

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Mgr. Michal Prokeš
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 16.4.2026

**Veřejná zakázka: Mutěnický potok – Mutěnice - ř.km. 0,750 – 2,8 – oprava koryta
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

Vážený dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00 Brno, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Mutěnický potok – Mutěnice - ř.km. 0,750 – 2,8 – oprava koryta“, obdržel dne 12. 4. 2026 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz:

Dobrý den,

v rámci zpracování nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku si Vás dovoluujeme požádat o upřesnění níže uvedených skutečností:

Jimkování, hrázkování a čerpání vody

V zadávací dokumentaci je uvažováno s realizací jimkování a hrázkování včetně dlouhodobého čerpání vody (cca 10–12 měsíců). Předpokládané náklady na tuto část prací se dle našeho odhadu pohybují v řádu cca 3 mil. Kč.

Žádáme o upřesnění:

způsobu výpočtu těchto nákladů v rámci projektové dokumentace,
předpokládaného technologického postupu,
uvažovaného rozsahu čerpání (výkony čerpadel, doba čerpání, režim provozu),
zda bylo uvažováno s vlivy klimatických podmínek (např. přívalové srážky, bouřky),
zda je v kalkulaci zohledněno případné vypouštění rybníku či manipulace s hladinou.

Rozsah a ocenění čerpání vody

Žádáme o jednoznačné stanovení rozsahu prací spojených s čerpáním vody pro účely ocenění (např. předpokládané množství čerpané vody, délka trvání, případně jednotkový způsob ocenění).

Rozebrání a zpětné použití dlažeb a kamenných prvků

Dle zadávací dokumentace má být část konstrukcí (dlažby, kamenné prvky apod.) rozebrána a následně znovu použita.

Upozorňujeme, že:

není technologicky možné provádět rozebrání těchto konstrukcí strojně tak, aby nedošlo k jejich poškození,
pro zachování použitelnosti je nutné provádět rozebrání výhradně ručně.

Žádáme o potvrzení, že zadavatel uvažuje s následujícím postupem:

ruční rozebrání konstrukcí,
ruční manipulace a přesuny,
očistění jednotlivých prvků,
jejich třídění, srovnání a dočasné uložení,

následné zpětné zabudování.

Současně žádáme o upřesnění, zda jsou tyto činnosti plně zahrnuty v zadávacím rozpočtu, případně jakým způsobem mají být oceněny.

Děkujeme za vysvětlení.

Odpověď:

1. Převádění vody

- způsob převádění vody (čerpáním, potrubím, podélnými hrázkami nebo jiným způsobem) je na zvolení zhotovitelem.
- kapacity - závisí na zhotovitelem zvoleném harmonogramu s ohledem na ročních obdobích. Zvýšené průtoky z důvodů srážek - viz povodňový plán.
- vliv vypouštění rybníků - neřešeno, předpoklad domluvy s provozovatelem vodních nádrží

2. Rozebrání dlažeb a kamenných prvků

- použité položky v rozpočtu nejsou specifické pro ruční nebo strojní rozebrání
- předpokládá se částečně strojní rozebrání a částečně ruční
- potvrzujeme, že je uvažováno s popsáním postupem

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29. 4. 2026.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky