číslo smlouvy objednatele: **B 0003/14**

číslo smlouvy zhotovitele: **40ŘP 188/14**
1400000362

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

„Olše-Louky, sanace důlní činnosti, rekonstrukce LB hráze km 29,042-30,408, stavba č. 608"

uzavřené dne 24.03.2014 mezi smluvními stranami

Objednatel:

	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	Doručovací číslo: 701 26
IČO:	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

Zhotovitel:

	AWT Rekultivace a.s.
sídlo:	Havířov – Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ 735 64
IČO:	47676175
DIČ:	CZ47676175
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka č.777

V souladu s ustanovením čl. 20. bod 20.1. a čl. 8, bod 8.1 a 8.2. se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo v tomto rozsahu::

čl. 7. Cena díla a platební podmínky – v bodě 7.1. se cena díla mění následovně:

Původní celková cena bez DPH dle smlouvy	4 876 640,91 Kč
Cena dodatečných prací bez DPH (dle dodatku č.1)	**693 172,63 Kč**
Cena méněprací bez DPH (dle dodatku č.1)	**-1 266 279,11 Kč**
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č.1	**4 303 534,43 Kč**

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je Příloha č.1 (soupis oceněných méněprací a dodatečných prací ze dne 28.5.2014)

za objednatele

V Ostravě dne 16 -06- 2014

Ing. Miroslav Krajíček
generální ředitel

Povodí Odry,
státní podnik 150
701 26 Ostrava, Varenská 49

za zhotovitele

V Havířově dne 19 -06- 2014

AWT REKULTIVACE A.S.

Ing. Andrzej Santarius
předseda představenstva

Ing. Bohumil Bonczek
místopředseda představenstva

Příloha č.1

AWT REKULTIVACE A.S.
DĚLNICKÁ 41/884
735 64 HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ
WWW.AWT-REKULTIVACE.CZ

Oceněné méněpráce a dodatečné práce

Na stavbu

„Olše – Louky, sanace důlní činnosti, rekonstrukce LB hráze km 29,042 – 30,408, stavba č. 608“

SO 01 Příprava území

DSO 01.2.1 Méněpráce	- 48 456,00,- Kč
DSO 01.2.2 Dodatečné práce	78 293,43,- Kč

SO 02 Zvýšení hráze

DSO 02.2.1 Méněpráce	- 1 217 823,11,- Kč
DSO 02.2.2 Dodatečné práce	614 879,20,- Kč

Méněpráce celkem	- 1 266 279,11,- Kč
Dodatečné práce celkem	693 172,63,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

V Havířově 28.5.2014

Zpracoval: Tomáš Vlna, technik přípravy výroby
Schválil : Ing.Roman Hrabec,ředitel pro obchod

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oliše-Louky, sanace d.č., rekonstrukce LB hráze, km 29.042-30.408
Objekt: SO 01 Příprava území JKSO:
Část: DSO 01.2.1 Méněpráce EČO:
Objednatel: Povodí Odry, s.p., zast. OKD, a.s., Ostrava Zpracoval: Bc. Pavla Heinzová
Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. Datum: 28.5.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**-48 456,00**
		1	**Zemní práce**				**-45 117,00**
1	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	-557,000	69,00	-38 433,00
2	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-557,000	12,00	-6 684,00
			uložení výkopku na mezideponii				
		11	**Zemní práce - přípravné a přidružené práce**				**-3 339,00**
3	R	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	-63,000	53,00	-3 339,00
			odstranění provizorních příjezdů a zpevněných ploch na staveniště				
			Celkem				-48 456,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olše-Louky, sanace d.č., rekonstrukce LB hráze, km 29.042-30.408
Objekt: SO 01 Příprava území
Část: DSO 01.2.2 Dodatečné práce
Objednatel: Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, Ostrava
Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.

JKSO:
EČO:
Zpracoval: Bc. Pavla Heinzová
Datum: 28.5.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**78 293,43**
	1		**Zemní práce**				**78 293,43**
1	001	181301115	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 300 mm	m2	3 343,800	17,00	56 844,60
2	R	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu přes 1:5	m2	3 343,800	3,80	12 706,44
3	*005*	*005724700*	*osivo směs travní krajinná - technická*	*kg*	*105,330*	*83,00*	*8 742,39*
			Celkem				78 293,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olše-Louky, sanace d.č., rekonstrukce LB hráze, km 29.042-30.408
Objekt: SO 02 Zvýšení hráze JKSO:
Část: DSO 02.2.1 Méněpráce EČO:
Objednatel: Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, Ostrava Zpracoval: Bc. Pavla Heinzová
Zhotovitel: Datum: 28.5.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**-1 217 823,11**
		1	**Zemní práce**				**-1 183 777,11**
1	001	124203102	Vykopávky přes 1000 do 10000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	-1 263,860	38,00	-48 026,68
			zemní práce dle pův. rozpočtu		0,000		
			2498,86		2 498,860		
			zvýšení hráze po navržené změně		0,000		
			1235		1 235,000		
			Rozdíl		-1 263,860		
2	R	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	-631,930	11,00	-6 951,23
3	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-3 705,040	230,00	-852 159,20
			odvoz výkopku nevhodného podloží na skládku *dovoz chybějící zeminy pro násypy*				
			dle původního rozpočtu		0,000		
			6367,26		6 367,260		
			dovoz chyběbící zeminy pro násypy hráze		0,000		
			2662,22		2 662,220		
			Rozdíl		-3 705,040		
4	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-2 470,000	12,00	-29 640,00
			uložení nevhodného výkopku na skládku				
5	R	NC 002	Poplatek za skládku zeminy	t	-4 940,000	50,00	-247 000,00
		5	**Komunikace**				**-34 046,00**
6	221	564801110	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 30 mm	m2	-1 174,000	29,00	-34 046,00
			skladba spodní stavba cyklostezka dle TZ				
			Celkem				-1 217 823,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olše-Louky, sanace d.č., rekonstrukce LB hráze, km 29.042-30.408
Objekt: SO 02 Zvýšení hráze
Část: DSO 02.2.2 Dodatečné práce
Objednatel: Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, Ostrava
Zhotovitel:

JKSO:
EČO:
Zpracoval: Bc. Pavla Heinzová
Datum: 7.5.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**614 879,20**
	1		**Zemní práce**				**465 781,20**
3	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	1 234,000	69,00	85 146,00
5	R	NC 001	Poplatek za nákup zeminy	m3	1 409,760	270,00	380 635,20
			nákup chybějící zeminy pro násypy				
			násyp hráze celkem dle TKZP		0,000		
			3819,40		3 819,400		
			vytěženo na místě dle TKZP		0,000		
			-1235		-1 235,000		
			v puv. rozpočtu		0,000		
			-1174,64		-1 174,640		
			Součet		1 409,760		
	5		**Komunikace**				**149 098,00**
6	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 200 mm	m2	1 174,000	127,00	149 098,00
			Celkem				614 879,20