

Dodatek č.1

smlouvy o dílo na realizaci stavby „ Račí potok – Kunčice km 1,650 – 1,800“(č.st. 4649)
uzavřené ve dne 13.8.2013 mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Povodí Odry, státní podnik
Sídlo: Ostrava – Moravská Ostrava, Varenská 49, PSČ 701 26
IČ/DIČ: 70890021/CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: INGPRO IWB, s.r.o.
Sídlo: Ostrava – Mariánské Hory, 28.října 159, PSČ 709 00
IČ/DIČ: 2582736/CZ25852736
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22076

V souladu se zněním čl. 3. bod 1. a čl. 9. bod 1. smlouvy o dílo a na základě dohody projednané na kontrolním dni stavby konaném 6.11.2013 došlo ke změně při provádění stavby (viz. zápis ve stavebním deníku). Tyto změny jsou finančně vyčísleny v soupisu víceprací a méněprací.

Smluvní strany se dohodly na změně uzavřené smlouvy v následujícím rozsahu:

Článek 3. Cena díla – v bodě 1. se mění výše sjednané ceny díla takto:

Původní cena bez DPH dle smlouvy	2.017.733,- Kč
Vícepráce bez DPH	371.633,- Kč
Méněpráce bez DPH	-197.556,- Kč
Nová cena bez DPH dle dodatku č. 1	2.191.810,- Kč

Oceněný soupis více prací a méněprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

za objednatele:
v Ostravě, dne 19 -11- 2013



Ing. Miroslav Krajčůvek
generální ředitel
Povodí Odry,
státní podnik 152
701 26 Ostrava, Varenská 49

za zhotovitele:
v Ostravě, dne 21 -11- 2013



Ing. Pavel Cabák
jednatel

DP 1261 YV 1/31 74503

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Račí potok - Kunčice km 1,650 - 1,800 (č.st.4649)

JKSO

Název objektu

SO 02 - Rekonstrukce opevnění v km 1,733 - 1,795- soupis VP pro celou stavbu

EČO

Misto

Objednatel

Povodí Odry, státní podnik

Projektant

Zhotovitel

INGPRO IWB, s.r.o.

Zpracoval

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Dne

14.11.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	116 048,03	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	255 584,82	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		371 632,85	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

INGPRO IWB, s.r.o. 

28. října 159 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČ 25852736, DIČ CZ25852736
Tel./fax 571 635 896, e-mail: ingpro@ingpro.eu

D Celkem bez DPH 371 633,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	371 633,00	78 042,93

Cena s DPH 449 675,93

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Račí potok - Kunčice km 1,650 - 1,800 (č.st.4649)

Objekt: SO 02 - Rekonstrukce opevnění v km 1,733 - 1,795- soupis VP pro celou stavbu

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

Zhotovitel: INGPRO IWB, s.r.o.

Zpracoval:

Datum: 14.11.2013

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

371 632,85

1 Zemní práce

195 322,12

1	001	114203104	Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho	m3	7,280	182,00	1 324,96
"VP: přeskládání rovinaniny v km 1,761-1,775" 14*1,3*0,4					7,280		
2	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	117,000	55,50	6 493,50
3	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	13,000	39,90	518,70
4	001	120901114	Bourání zdiva kamenného na sucho ručně	m3	1,400	946,00	1 324,40
"VP: rozebrání drátokošů u přechdů v km 1,747-1,745" 2*1*0,2					0,400		
"VP: dtto v km 1,785-1,780" 5*1*0,2					1,000		
Součet					1,400		
5	001	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně	m3	26,519	4 840,00	128 351,96
"bourání zdi dle rozdílové tabulky kubatur" 23,965					23,965		
"VP: LB km 1,782-1,795" 12,9*0,6*0,1					0,774		
"VP: PB km 1,732-1,729" 1,78					1,780		
BBZ Součet					26,519		
6	001	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	14,330	121,00	1 733,93
VV "dle rozdílové tab.kubatur" 14,33					14,330		
7	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	42,860	306,00	13 115,16
"VP pro opevnění rovinaninou-dle rozdílové tab.kubatur" 8,01					8,010		
"dtto nově" 0,25*2*1,5					0,750		
"VP podsyp pro drátokoše" 1,5*0,2*62					18,600		
"VP rozšíření výkopu pro základ opěrné zdi" 0,5*0,5*62					15,500		
HR Součet					42,860		
8	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	42,860	62,90	2 695,89
HJ3+HR					42,860		
9	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	15,911	88,20	1 403,35
"60% z vybourané zdi" 0,6*BBZ					15,911		
10	001	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	53,160	138,00	7 336,08
VV+HJ3+HR+NÁS					53,160		
11	001	162601151	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	26,519	178,00	4 720,38
BBZ					26,519		
12	001	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,030	98,10	395,34
NÁS					4,030		
13	001	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 96 % PS	m3	4,030	40,20	162,01
NÁS "dle rozdílové tab.kubatur" 4,03					4,030		
14	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	79,679	14,30	1 139,41

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Račí potok - Kunčice km 1,650 - 1,800 (č.st.4649)

Objekt: SO 02 - Rekonstrukce opevnění v km 1,733 - 1,795- soupis VP pro celou stavbu

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

Zhotovitel: INGP IWB, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14.11.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
VV+HJ3+HR-NÁS+BBZ					79,679		
15	001	1712012111	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	159,334	150,00	23 900,10
			"bouraná zeď" BBZ*2,4		63,646		
			"přebytek výkopku" (VV+HJ3+HR-NÁS-ZÁS)*1,8		95,688		
			Součet		159,334		
16	231	181411121	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	32,200	5,34	171,95
			"dle rozdíl.tab.kubatur" 32,2		32,200		
			Součet		32,200		
17	005	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,483	83,40	40,28
			32,2*150*0,0001		0,483		
18	231	181411123	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	3,700	12,70	46,99
			SV+SN		3,700		
19	005	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	0,056	83,40	4,67
			(SV+SN)*150*0,0001		0,056		
20	001	181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2	32,200	9,60	309,12
			ÚPN "dle rozdíl.tab.kubatur" 32,2		32,200		
21	001	182101101	Svahování v zářezích v homině tř. 1 až 4	m2	3,700	36,20	133,94
			SV "dle rozdíl.tab.kubatur" 3,7		3,700		
2 Zakládání							44 969,40
22	002	221221116	Vrty přenosnými kladiv D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. VI v omezeném prostoru	m	25,800	373,00	9 623,40
23	002	153812111	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm l do 3 m	kus	86,000	411,00	35 346,00
3 Svislé a kompletní konstrukce							57 583,15
24	321	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	6,040	4 380,00	26 455,20
			"LB zeď km 1,782-1,795" 12,9*0,6*0,25		1,935		
			"zavazovací křídlo km 1,782-základ+zeď" 1,5*0,5*0,5+3*1,3*0,5		2,325		
			"PB zeď km 1,732-1,729" 1,78		1,780		
			Součet		6,040		
25	321	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	20,405	913,00	18 629,77
			"LB zeď km 1,782-1,795" 12,9*0,6		7,740		
			"zavazovací křídlo LB km 1,782" 8,425		8,425		
			"PB zeď km 1,732-1,729" (1,6*0,8+2*0,4*3,7)		4,240		
			Součet		20,405		
26	321	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	20,405	236,00	4 815,58
27	321	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,214	35 900,00	7 682,60
			"LB km 1,782-1,795" 0,5*12,8*5,398*0,001		0,035		
			"zavazovací křídlo LB km 1,782" 2*3*2*5,398*0,001		0,065		
			"ditto km 1,733" 2*3*2*5,398*0,001		0,065		
			"PB km 1,732-1,729" 1,5*2*3*5,398*0,001		0,049		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Račí potok - Kunčice km 1,650 - 1,800 (č.st.4649)

Objekt: SO 02 - Rekonstrukce opevnění v km 1,733 - 1,795- soupis VP pro celou stavbu

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

Zhotovitel: INGPRO IWB, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14.11.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					0,214		
4 Vodorovné konstrukce							63 486,30
28	271	451573111	Lože pod potrubí, objekty otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	35,100	708,00	24 850,80
			"obsyp vodovodního potrubí" 1		1,000		
			"podsyp + zásyp - drátokoše" 62*1,5*0,2+62*0,5*0,5		34,100		
			Součet		35,100		
29	321	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m2	17,900	25,90	463,61
			"VP zvýšení zdi v km 1,735-1,747" 0,2*12		2,400		
			"dtto v km 1,747-1,761" 14*0,3		4,200		
			"dtto v km 1,761-1,775" 14*0,2		2,800		
			"dtto v km 1,778-1,783" 5*0,3		1,500		
			"prahy" 2*0,8*(1+1,5)+2*0,6*(1+1,5)		7,000		
			Součet		17,900		
30	693	693110620	geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 300 cm	m	7,160	58,70	420,29
			"ztrátne 20%" 17,9/3*1,2		7,160		
31	321	461511111	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů zpracované na místě	m3	10,700	2 880,00	30 816,00
			"zvýšení opěrné zdi v km 1,775-1,761" 14*0,2*1		2,800		
			"přechod 1,735-1,737" 0,2		0,200		
			"dtto km 1,761-1,747" 14*0,3*1		4,200		
			"dtto km 1,747-1,737" 10*0,2*1		2,000		
			"dtto km 1,783-1,778" 5*0,3*1		1,500		
			Součet		10,700		
32	313	313111000	siť Gabionová - větší prostřih u nadstavení a zvýšení zdi o 20-30cm	m2	7,000	190,00	1 330,00
			"v poloze 5m2/1m3, prostřih pro 1,4m3" 5*1,4		7,000		
33	321	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	7,280	520,00	3 785,60
			"znovuuložení v km 1,775-1,761, bez materiálu" 14*1,3*0,4		7,280		
34	321	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnání	m2	18,200	100,00	1 820,00
			"km 1,775-1,761" 14*1,3		18,200		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 603,10
35	011	622111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	m2	10,320	176,00	1 816,32
			"LB km 1,782-1,795" 12,9*0,8		10,320		
36	011	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m2	7,740	30,60	236,84
			"LB zeď km 1,783-1,795" 12,9*0,6		7,740		
37	015	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně	m2	19,350	80,10	1 549,94
			"LB zeď km 1,782-1,795" 12,9*1,5		19,350		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							6 668,78
38	221	919735122	Řezání stávající betonové zdi hl do 100 mm- zařezání v místě napojení	m	5,940	144,00	855,36
			"LB" 2*2,2		4,400		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Račí potok - Kunčice km 1,650 - 1,800 (č.st.4649)

Objekt: SO 02 - Rekonstrukce opevnění v km 1,733 - 1,795- soupis VP pro celou stavbu

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

Zhotovitel: INGPRO IWB, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14.11.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
"PB" 0,7*2,2					1,540		
Součet					5,940		
39	221	938902204	Čištění římsy ručně š 700 mm objem nánosů do 0,15 m3/m	m	19,000	73,40	1 394,60
"PB- objem nánosů 0,7m x 0,2m v délce 19m" 19					19,000		
99 Přesun hmot							4 418,82
40	321	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	24,549	180,00	4 418,82
Celkem							371 632,85

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Račí potok - Kunčice km 1,650 - 1,800 (č.st.4649)

Název objektu

SO 02 - Rekonstrukce opěvnění v km 1,733 - 1,795- soupis MP pro celou stavbu

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Povodí Odry, státní podnik

Projektant

Zhotovitel

INGPRO IWB, s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

14.11.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-76 231,82	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-121 324,43	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-197 556,25	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

INGPRO IWB, s.r.o. 

28. října 159, 709 00 Ostrava - Markánské Hory
IČ: 25852736, DIČ: CZ25852736
Tel./Fax: 571 676 898, e-mail: ingpro@ingpro.eu

D Celkem bez DPH -197 556,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-197 556,00	-41 486,76

Cena s DPH -239 042,76

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Račí potok - Kunčice km 1,650 - 1,800 (č.st.4649)

Objekt: SO 02 - Rekonstrukce opevnění v km 1,733 - 1,795- soupis MP pro celou stavbu

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

Zhotovitel: INGPRO IWB, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14.11.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV	-197 556,25			
1			Zemní práce	-82 034,34			
1	001	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně	m3	-13,125	4 840,00	-63 525,00
"bourání zdi dle rozdílové tabulky kubatur" -12,5*1,5*0,7					-13,125		
BBZ Součet					-13,125		
2	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-13,000	202,00	-2 626,00
"pro opěrné zdi-dle rozdílové tab.kubatur" -13					-13,000		
HJ3 Součet					-13,000		
3	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-0,700	306,00	-214,20
"pro opevnění dna pod prahem v km 1,747- původní" - 0,35*2*1					-0,700		
HR Součet					-0,700		
4	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-13,700	62,90	-861,73
HJ3+HR					-13,700		
5	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-7,875	88,20	-694,58
"60% z vybourané zdi" 0,6*BBZ					-7,875		
6	001	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-12,800	138,00	-1 766,40
HJ3+HR-NÁS-ZÁS					-12,800		
7	001	162601151	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	-13,125	178,00	-2 336,25
BBZ					-13,125		
8	001	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-0,900	98,10	-88,29
NÁS+ZÁS					-0,900		
9	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-25,925	14,30	-370,73
HJ3+HR-NÁS-ZÁS+BBZ					-25,925		
10	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-54,540	150,00	-8 181,00
"bouraná zeď" BBZ*2,4					-31,500		
"přebytek výkopku" (HJ3+HR-NÁS-ZÁS)*1,8					-23,040		
Součet					-54,540		
11	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	-0,900	73,80	-66,42
ZÁS "dle rozdílové tab.kubatur" -0,9					-0,900		
12	231	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-62,000	5,34	-331,08
"odpočet za úpravu pláče ve dně toku" -62*1					-62,000		
Součet					-62,000		
13	005	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	-0,930	83,40	-77,56
-62*150*0,0001					-0,930		
14	231	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	-19,650	12,70	-249,56

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Račí potok - Kunčice km 1,650 - 1,800 (č.st.4649)

Objekt: SO 02 - Rekonstrukce opevnění v km 1,733 - 1,795- soupis MP pro celou stavbu

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

Zhotovitel: INGPRO IWB, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14.11.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
SV+SN					-19,650		
15	005	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	-0,295	83,40	-24,60
(SV+SN)*150*0,0001					-0,295		
16	001	182201101	Svahování násypů	m2	-19,650	31,60	-620,94
SN "dle rozdíl.tab.kubatur" -19,65					-19,650		
4 Vodorovné konstrukce							-102 284,35
17	321	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m2	-37,350	25,90	-967,37
"MP" -15*2,49					-37,350		
Součet					-37,350		
18	693	693110620	geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 300 cm	m	-14,940	58,70	-876,98
"ztratiné 20%" -37,35/3*1,2					-14,940		
19	321	461511111	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů zpracované na místě	m3	-34,875	2 880,00	-100 440,00
"MP LB km 1,782-1,795" -15,5*(1,5*0,5+1*1,5)					-34,875		
Součet					-34,875		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							-13 237,56
99 Přesun hmot							-13 237,56
20	321	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	-73,542	180,00	-13 237,56
Celkem							-197 556,25