

Váš dopis zn.:

Ze dne:

všem zájemcům o veřejnou zakázku

Naše zn.: 09954/941/500.5711B-VZ612/2013

Vyřizuje: Jiří Konečný, Ing.

Tel.: 596 657 282

E-mail: konecny@pod.cz

Datum: 24.7.2013



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Rozšíření povodňového předpovědního systému rámci Opatření na horní Opavě, st. č. 5711B Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 3

Identifikační údaje o veřejné zakázce a o zadavateli

Název veřejné zakázky:	Rozšíření povodňového předpovědního systému v rámci Opatření na horní Opavě, stavba č. 5711B
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 612
Identifikační údaje o zadavateli:	
Název:	Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:	Varenská 49, 701 26 Ostrava - Moravská Ostrava
Zastoupený:	Ing. Miroslav Krajíček, generální ředitel
IČ:	70890021
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Profil zadavatele:	www.stavebnionline.cz/pod

Na základě žádosti dodavatele poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám ve smyslu § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon). Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádosti poskytuje zadavatel všem zájemcům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, nebo kteří o poskytnutí zadávací dokumentace požádali.

Žádost o dodatečnou informaci 6:

„Posíláme následující dotazy k provozně technologické části a elektro

LMG Ludvíkov - v projektu (technická zpráva) je uvedeno, že řeší rozvaděč RM0 a rozvody el. zařízení limnigrafické stanice. V tomtož dokumentu je dále uvedeno, že součástí dodávky je rovněž rozvaděč RO (předpokládáme i jeho vybavení), žárovkové svítidlo SONLUX 80W a materiál. Toto však není uvedeno dále ve výkazu výměr PS_01_2 dotčeného objektu. Žádáme o vyjádření zda-li je rozvaděč RO a materiál součástí dodávky, případně kde lze položky nacenit.

LMG Vrbno - v projektu (technická zpráva) je uvedeno, že součástí dodávky je materiál uvedený v specifikaci materiálu. Toto však není uvedeno dále ve výkazu výměr PS_01_2 dotčeného objektu. Žádáme o vyjádření, kde lze položky nacenit.

LMG Radim - v projektu (technická zpráva) je uvedeno, že řeší rozvaděč RM0 a rozvody el. zařízení limnigrafické stanice. V tomtož dokumentu je dále uvedeno, že součástí dodávky je rovněž rozvaděč RO (předpokládáme i jeho vybavení), žárovkové svítidlo SONLUX 80W a materiál. Toto však není uvedeno dále ve výkazu výměr PS_01_2 dotčeného objektu. Žádáme o vyjádření zda-li je rozvaděč RO a materiál součástí dodávky, případně kde lze položky nacenit.

Retranslační stanice Brantice - ve výkazu výměr PS_02_Retr.stanice Brantice chybí položky ze soupisu materiálu kabel CYKY 3Cx2,5mm a vodič CY 6mm² zž.

LMG Pod Pochní - v projektu (technická zpráva) je uvedeno, že řeší rozvaděč RM0 a rozvody el. zařízení limnigrafické stanice. V tomtož dokumentu je dále uvedeno, že součástí dodávky je rovněž rozvaděč RO (předpokládáme i jeho vybavení), žárovkové svítidlo SONLUX 80W a materiál. Rovněž

schází ve výkazu některé položky, které jsou součástí rozvaděče RM0 (řídící jednotka). Toto však není uvedeno dále ve výkazu výměr PS_01_2 dotčeného objektu. Žádáme o vyjádření zda-li je rozvaděč RO, řídící jednotka RM0 a materiál součástí dodávky, případně kde lze položky nacenit.

LMG Zátor - v projektu (technická zpráva) je uvedeno, že součástí dodávky je materiál uvedený v specifikaci materiálu. Toto však není uvedeno dále ve výkazu výměr PS_01_2 dotčeného objektu. Žádáme o vyjádření, kde lze položky nacenit.

LMG Držkovice - v projektu (technická zpráva) je uvedeno, že řeší rozvaděč RM0 a rozvody el. zařízení limnigrafické stanice. V tomtéž dokumentu je dále uvedeno, že součástí dodávky je rovněž rozvaděč RO (předpokládáme i jeho vybavení), žárovkové svítidlo SONLUX 80W a materiál. Toto však není uvedeno dále ve výkazu výměr PS_01_2 dotčeného objektu. Žádáme o vyjádření zda-li je rozvaděč RO a materiál součástí dodávky, případně kde lze položky nacenit.

LMG Město Albrechtice - v projektu (technická zpráva) je uvedeno, že řeší rozvaděč RM0 a rozvody el. zařízení limnigrafické stanice. V tomtéž dokumentu je dále uvedeno, že součástí dodávky je rovněž rozvaděč RO (předpokládáme i jeho vybavení), žárovkové svítidlo SONLUX 80W a materiál. Toto však není uvedeno dále ve výkazu výměr PS_01_2 dotčeného objektu. Žádáme o vyjádření zda-li je rozvaděč RO a materiál součástí dodávky, případně kde lze položky nacenit.“

Odpověď 6:

LMG Ludvíkov – vzhledem k chybě ve výkazu výměr doplní zhotovitel do nabídkového rozpočtu v PS tyto položky:

Elektrorevize	ks	1
Elektrovybavení stanice (rozvaděč RO vč.vybavení, světelný a zásuvkový okruh - komplet)	ks	1

LMG Vrbno – vzhledem k chybě ve výkazu výměr doplní zhotovitel do nabídkového rozpočtu v PS tyto položky:

Vodič CYA 6 z/ž	m	3
Pásek FeZn 30x4	m	6
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	20
Kabel CYKY 4Bx10	m	2
Kabel JYTY 4x1	m	20
Chránička Kopoflex DN 50	m	9
Trubka VRM 25	m	9
Příchytka CL25	ks	18

LMG Radim – viz. LMG Ludvíkov

Retranslační stanice Brantice - vzhledem k chybě ve výkazu výměr doplní zhotovitel do nabídkového rozpočtu v PS tyto položky:

Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2	m	19
Vodič CYA 6 mm2 z/ž	m	19
Lišta LV 18x18	m	18
Jednofázový statický elektroměr AM001M	ks	1

LMG Pod Pochní - viz. LMG Ludvíkov.

Rozvaděč RMO nebude obsahovat řídící jednotku, proto není obsažena ve výkazu výměr. Pro zpracování dat bude využito stávající řídící jednotky umístěné ve stanici na hrázi nádrže Pocheň. V zákresu rozvaděče RMO nemá být řídící jednotka zakreslena, namísto ní má být zakreslena chybějící optická vana.

LMG Zátor – vzhledem k chybě ve výkazu výměř doplní zhotovitel do nabídkového rozpočtu v PS tyto položky:

Vodič CYA 6 z/ž	m	3
Pásek FeZn 30x4	m	6
Kabel CYKY 4Bx10	m	3
Chránička Kopoflex DN 50	m	2

LMG Držkovice - viz. LMG Ludvíkov

LMG Město Albrechtice - viz. LMG Ludvíkov

Ing. Eva Hrubá
vedoucí investičního odboru