



Povodí Odry
státní podnik

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo B 0019/13 uzavřené dne 18.6.2013 (dále jen „smlouva nebo dodatek“) dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), mezi smluvními stranami:

1.1. Objednatel:

název	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 49, 701 26 Ostrava - Moravská Ostrava
zastoupený	Ing. Miroslavem Krajičkem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické:	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru Romana Novotná, investiční referent, pověřený technický dozor objednatele
IČ:	70890021
DIČ:	CZ70890021
Bankovní spojení:	KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584
Tel:	596 657 111
Fax:	596 611 696
E-mail:	info@pod.cz
(dále jen jako „objednatel“)	

1.2. Zhotovitel:

název
sídlo sdružení
zastoupený
zástupce pro věci technické:

Sdružení

Husí potok – Pohl, Proles, Algoman
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava, Holasická 1632/57A, 74705 Opava
Janem Fleischerem, MBA – zplnomocněný zástupce sdružení
Ing. Jiří Nosek – autorizovaná osoba

Bankovní spojení sdružení:

Zdeněk Hepper - osoba stále přítomná na stavbě
Volksbank cz, a.s., č.ú.: 4200388634/6800

Vedoucí člen sdružení

IČ:
DIČ:
Jednající:
Zápis v obchodním rejstříku:
Tel:
E-mail:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava, Holasická 1632/57A, 74705 Opava
25606468
CZ25606468
Jan Fleischer, MBA – vedoucí odštěpného závodu Opava
městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934
553622810
opava@pohl.cz

člen sdružení

IČ:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
jednající:

PROLES s.r.o., Vodařská 5, 61900 Brno
25335545
CZ25335545
krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26825
Bc. Tomáš Trmal – jednatel společnosti

člen sdružení

IČ:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
jednající:
(dále jen jako „zhotovitel“)

ALGOMAN, s.r.o., Hlavní 316, 74781 Otice
25380117
CZ25380117
krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16946
Ing. Jiří Jedlička – jednatel společnosti

Smluvní strany mezi sebou uzavřely výše uvedenou smlouvu o dílo s předmětem díla, že: zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele stavbu

Úprava Husího potoka, Fulnek, Jerlochovice km 11,000 – 12,000

V souladu se zněním čl. 8. bod 8.1. a čl. 20. bod 20.1. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl.7. Cena díla a fakturace - v bodě 7.1. se mění cena díla následovně:

původní celková cena díla bez DPH	29.997.824,15 Kč
dodatečné práce - bez DPH	662.135,59 Kč
méněpráce - bez DPH	- 407.610,10 Kč
Nová celková cena díla bez DPH	30.252.349,64 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je rozpočet dodatečných prací a méněprací. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento smluvní dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.


za objednatele: 21-10-2013
v Ostravě dne



Ing. Miroslav Krajíček
generální ředitel

Povodň Odry,
s.r.o. 152
701 26 Ostrava, Václavská 49

za zhotovitele: 22.10.2013
v Opavě dne



Jan Fleischer, MBA
zplnomocněný zástupce sdružení



POHL cz, a.s.
odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 OPAVA 5
☎ 553 622 810, Fax: 553 622 762
IČO: 25606468, DIČ: CZ25606468

REKAPITULACE DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavba: Úprava Husiho potoka Fulnek Jerlochovice km 11,000 - 12,000

Datum: 7.10.2013

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

Projektant: LINEPLAN s.r.o.

Zhotovitel: Sdružení Husí potok - Pohl, Proles, Algoman

Zpracoval:

Kód	Objekt	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
SO 02	Úprava toku	520 432,64	109 290,85	629 723,49
DSO 04.1	Přeložka přemostění vodovodu	71 684,26	15 053,69	86 737,95
DSO 04.2	Přeložka vodovodu	70 018,69	14 703,92	84 722,61
<u>Celkem</u>		<u>662 135,59</u>	<u>139 048,47</u>	<u>801 184,06</u>

ÚČET DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Objekt: Úprava Husího potoka, Fulnek, Jerlochovice km 11,000 - 12,000

Projekt: SO 02 Úprava toku

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 7.10.2013

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

Zhotovitel: Sdružení Husí potok - Pohl, Proles, Algoman

P.Č.	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchu

1	R	831 313 511	Mazanina betonová tl. 8-12cm C12/15 (B12,5)	m ³	145,880	2 128,00	310 432,64
---	---	-------------	---	----------------	---------	----------	------------

8 Trubní vedení

2	Nab	Nab. cena 3	Dodávka čerpadla velkokapacitního výkon 2050 l/min.	kpl	4,000	52 500,00	210 000,00
---	-----	-------------	---	-----	-------	-----------	------------

Celkem

520 432,64

ZPOČET DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ

ba: Úprava Husího potoka, Fulnek, Jerlochovice km 11,000 - 12,000

jekt: vícepráce - DSO 04.1 Přeložka přemostění vodovodu

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 7.10.2013

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

Zhotovitel: Sdružení Husí potok - Pohl, Proles, Algoman

P.C	KCN	Kód položky	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 54 658,26

4 Vodorovné konstrukce 8 550,00

2	R	1	Zřízení stabilizačních bloků na osazenou chráničku	kus	3,000	2 850,00	8 550,00
---	---	---	--	-----	-------	----------	----------

8 Trubní vedení 46 108,26

3	R	002	chránička D+M, potrubí PEHD 315/17,9mm	kus	13,140	2 659,00	34 939,26
4	R	003	Nasunutí do chráničky vč. dist. prvků a zatěsnění konců	m	13,140	850,00	11 169,00

PSV Práce a dodávky PSV 17 026,00

767 Konstrukce zámečnické 17 026,00

1		1	poklop nerezový 600x600 s větracím komínkem (výrobce GABEX s.r.o. - typ EO 60 N)	kus	1,000	17 026,00	17 026,00
---	--	---	--	-----	-------	-----------	-----------

Celkem 71 684,26

ŽPČET DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ

ba: Úprava Husího potoka, Fulnek, Jerlochovice km 11,000 - 12,000

jekt: vícepráce - DSO 04.2 Přeložka vodovodu

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 7.10.2013

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

Zhotovitel: Sdružení Husí potok - Pohl, Proles, Algoman

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

69 907,36

1 Zemní práce

5 060,05

1	R	113107153	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	3,000	29,38	88,14
2	R	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	3,000	36,23	108,69
3	R	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	3,000	342,41	1 027,23
4	R	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	3,000	236,99	710,97
5	R	132301209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh v hornině tř. 4	m3	3,000	36,24	108,72
6	R	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 4 m	m2	6,000	124,05	744,30
7	R	151101112	Odstranění příloženého pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 4 m	m2	6,000	56,07	336,42
8	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,600	13,87	8,32
9	R	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,000	20,36	61,08
10	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,000	192,65	577,95
11	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo do násypů	m3	3,000	12,03	36,09
12	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	3,000	62,03	186,09
13	R	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,400	242,97	97,19
14	583	583373690	šterkopisek frakce 32-63	t	0,640	352,95	225,89
15	R	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,200	85,40	102,48
16	R	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,000	2,86	34,32
17	211	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	1,200	273,91	328,69
18	R	979099133	Poplatek za skládku - podkladní vrstva z kameniva netříděného	t	0,300	249,72	74,92
19	R	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	0,200	457,83	91,57
20	R	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	1,000	110,99	110,99

4 Vodorovné konstrukce

180,56

21	R	451595111	Lože pod a kolem potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	0,500	361,12	180,56
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

469 Stavební práce při elektromontážích

133,26

22	R	210800525	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 2,5 mm2 uložených volně	m	3,000	9,34	28,02
23	341	341410240	vodič silový CY 2,50 mm2	m	3,000	7,33	21,99
24	R	451572520.1	Zakrytí plastovou fólií šířky do 50 cm D+M	m	3,000	27,75	83,25

5 Komunikace

3 022,77

ZPOČET DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Úprava Husího potoka, Fulnek, Jerlochovice km 11,000 - 12,000

Projekt: vícepráce - DSO 04.2 Přeložka vodovodu

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

Zhotovitel: Sdružení Husí potok - Pohl, Proles, Algoman

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 7.10.2013

P.C.	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
25	R	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl do 150 mm	m2	3,000	161,57	484,71
26	R	564831111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 100 mm	m2	3,000	89,91	269,73
27	R	565135121	Podklad z obalovaného kameniva OKS I tl do 50 mm	m2	3,000	388,46	1 165,38
28	R	577144221	Asfaltový beton ABS tl 50 mm š nad 3 m	m2	3,000	367,65	1 102,95

8

Trubní vedení

61 482,97

29	R	852241121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	436,14	872,28
30	552	552517500	Potrubí trouba litinová tlaková spoj BLS 80	m	12,000	1 294,41	15 532,92
31	R	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	5,000	292,22	1 461,10
32	R	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	309,64	619,28
33	R	891241111	Montáž vodovodních šoupátek DN 80	kus	1,000	461,78	461,78
34	R	1	Šoupátko DN 80 se zemní soupr. 1,3-1,8m teleskopickou	ks	1,000	7 953,73	7 953,73
35	R	8	Hladký kus DN 80	ks	2,000	1 902,07	3 804,14
36	R	891215321.1	Montáž žabích klapek DN 80	kus	1,000	257,09	257,09
37	R	13.1	Žabí klapka DN 80	ks	1,000	4 506,15	4 506,15
38	R	16.1	Přítub. tvarovka s hrdlem DN 80	ks	2,000	2 984,00	5 968,00
39	R	18.1	Koleno se dvěma hrdly DN 80, 90° (půdorysný lom)	ks	1,000	2 168,00	2 168,00
43	R	CH1	Chránička D+M potrubí PEHD 225/12,8mm	m	6,850	1 860,00	12 741,00
			3,85+3		6,850		
44	R	CH2	Nasunutí do chráničky vč. dist. prvků a zatěsnění konců	m	6,850	750,00	5 137,50

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

27,75

99

Přesun hmot

27,75

40	R	998273101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	0,400	69,37	27,75
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

M

Práce a dodávky M

111,33

23-M

Montáže potrubí

111,33

41	R	230120045	Čištění a dezinfekce potrubí profukováním nebo propíachováním do DN 80, vč. vyhotovení požadovaných rozborů	m	3,000	28,33	84,99
42	R	230170012	Zkouška těsnosti potrubí do DN 80	m	3,000	8,78	26,34

Celkem

70 018,99

REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ

Stavba: Úprava Husího potoka, Fulnek, Jerlochovice km 11,000 - 12,000

Stavba: Úprava Husího potoka Fulnek Jerlochovice km 11,000 - 12,000

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

Zhotovitel: Sdružení Husí potok - Pohř, Proles, Algoman

Datum: 8.10.2013

Projektant: LINEPLAN s.r.o.

Zpracoval:

Kód	Objekt	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
SO 02	Úprava toku	-210 000,00	-44 100,00	-254 100,00
DSO 04.1	Přeložka přemostění vodovodu	-10 000,00	-2 100,00	-12 100,00
<u>Celkem</u>		<u>-220 000,00</u>	<u>-46 200,00</u>	<u>-266 200,00</u>

POLOŽKOVÝ ROZPOČET MĚNĚPRACÍ

Stavba: Úprava Husího potoka, Fulnek, Jerlochovice km 11,000 - 12,000

Objekt: SO 02 Úprava toku

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 8.10.2013

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

Zhotovitel: Sdružení Husí potok - Pohř, Proles, Algoman

P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

8

Trubní vedení

74	Nab	Nab. cena 2	Dodávka čerpadla velkokapacitního výkon 4000 l/min.	kpl	-2,000	105 000,00	-210 000,00
----	-----	-------------	---	-----	--------	------------	-------------

Celkem

-210 000,00

POŽKOVÝ ROZPOČET MĚNĚPRACÍ

Objekt: Úprava Husího potoka, Fulnek, Jerlochovice km 11,000 - 12,000

Objekt: DSO 04.1 Přeložka přemostění vodovodu

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 8.10.2013

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

Zhotovitel: Sdružení Husí potok - Pohl, Proles, Algoman

P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

99 Přesun hmot

80	R	Nab. cena	Odpojení, demontáž, montáž a obnovení přenosu dat z měření průtoku ve vodoměrné šachtě (GSM přenos)	sou bor	-1,000	10 000,00	-10 000,00
----	---	-----------	---	---------	--------	-----------	------------

Celkem

-10 000,00

REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ

Stavba: Úprava Husího potoka, Fulnek, Jerlochovice km 11,000 - 12,000

Stavba: Úprava Husího potoka Fulnek Jerlochovice km 11,000 - 12,000

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

Zhotovitel: Sdružení Husí potok - Pohl, Proles, Algoman

Datum: 30.9.2013

Projektant: LINEPLAN s.r.o.

Zpracoval:

Kód	Objekt	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
SO 02	Úprava toku	-58 287,81	-12 240,44	-70 528,25
DSO 04.1	Přeložka přemostění vodovodu	-50 372,50	-10 578,23	-60 950,73
DSO 04.2	Přeložka vodovodu	-78 949,79	-16 579,46	-95 529,25
<u>Celkem</u>		<u>-187 610,10</u>	<u>-39 398,12</u>	<u>-227 008,22</u>

POLOŽKOVÝ ROZPOČET MĚNĚPRACÍ

Stavba: Úprava Husího potoka, Fulnek, Jerlochovice km 11,000 - 12,000

Objekt: SO 02 Úprava toku

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 30.9.2013

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

Zhotovitel: Sdružení Husí potok - Pohl, Proles, Algoman

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchu

1	R	631313411	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 8/10	m3	-14,588	3 995,60	-58 287,81
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

Celkem

-58 287,81

LOŽKOVÝ ROZPOČET MĚNĚPRACÍ

Na: Úprava Husího potoka, Fulnek, Jerlochovice km 11,000 - 12,000

Objekt: DSO 04.1 Přeložka přemostění vodovodu

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 30.9.2013

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

Zhotovitel: Sdružení Husí potok - Pohl, Proles, Algoman

P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV -46 102,50

4 Vodorovné konstrukce -46 102,50

2	R	452111141.1	Osazení betonových sedel	kus	-45,000	300,00	-13 500,00
3	612	612951510	zatěžovací sedlo potrubí	kus	-47,250	690,00	-32 602,50

PSV Práce a dodávky PSV -4 270,00

767 Konstrukce zámečnické -4 270,00

1	286	286617660	poklop litinový plný 900x900 uzamykatelný s rámem	kus	-1,000	4 270,00	-4 270,00
---	-----	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

Celkem -50 372,50

POŽKOVÝ ROZPOČET MĚNĚPRACÍ

Na: Úprava Husího potoka, Fulnek, Jerlochovice km 11,000 - 12,000

Objekt: DSO 04.2 Přeložka vodovodu

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

Zhotovitel: Sdružení Husí potok - Pohl, Proles, Algoman

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 30.9.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV -78 949,79

4 Vodorovné konstrukce -30 709,99

1	R	452111141.1	Osazení betonových sedel	kus	-21,000	416,21	-8 740,41
2	612	612951510	zatěžovací sedlo potrubí	kus	-22,950	957,28	-21 969,58

8 Trubní vedení -48 239,80

3	R	85224112	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 50	kus	-2,000	457,83	-915,66
4	552	552517499	Potrubí trouba litinová tlaková spoj BLS 50	m	-12,000	1 294,41	-15 532,92
5	R	857241130	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 50	kus	-5,000	346,84	-1 734,20
6	R	857242120	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 50	kus	-2,000	291,35	-582,70
7	R	891215321	Montáž zpětných klapek DN 50	kus	-1,000	257,09	-257,09
8	R	13	Zpětná klapka DN 50	ks	-1,000	4 506,15	-4 506,15
9	R	15	Hladký kus DN 50	ks	-2,000	3 744,48	-7 488,96
10	R	16	Přítub. tvarovka s hrdlem DN 50	ks	-2,000	2 784,43	-5 568,86
11	R	891211111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	-1,000	390,67	-390,67
12	R	17	Šoupátko DN 50 se zemní soupr. 1,3-1,8m teleskopickou	ks	-1,000	6 638,52	-6 638,52
13	R	18	Koleno se dvěma hrdly DN 50, 90° (půdorysný lom)	ks	-1,000	4 624,07	-4 624,07

Celkem -78 949,79