Ing. Petr Martínek
27.10.2026 10:37:16

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE	ČÍSLO JEDNACÍ	VYŘIZUJE/LINKA	HRADEC KRÁLOVÉ
	PLa/2026/058504	Ing. Růžičková / 792	27. 10. 2026

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky: **Oleška, Dětřichov, obnova zdi a odstranění nánosů v ř. km 5,280 – 5,400**

Identifikační údaje o zadavateli
- Název: Povodí Labe, státní podnik
- Sídlo: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
- IČ: 70890005

Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz 1:
Žádáme o technické řešení a bližší zamýšlený popis postupu prací pro zajištění stávajícího betonového plotu u nové stěny s ozn. PF 6 KM 0.0405 dle přílohy č. C.3. Nyní není počítáno s bezpečným manipulačním prostorem pro provedení požadovaných konstrukcí.

Odpověď:
Zadavatel upřesňuje, že profil PF 6 (km 0,0405) leží v úseku tížné zdi na levém břehu nad mostkem. Úsek má délku cca 18,1 m a za jeho rubem stojí stávající plot z betonových tvárnic o výšce cca 1,5 m. Technické řešení a postup prací pro zajištění plotu stanovuje projektová dokumentace a položky jsou obsaženy v soupisu prací. Konkrétně jde o přílohu C.1 Podrobná situace (popis tížné zdi v úseku PF 4 – PF 7), přílohu C.3 Příčné profily a kap. A.1.3.2 technické zprávy.

Předpokládaný postup prací:

1. Před zahájením prací zhotovitel provede pasportizaci plotu a přilehlého pozemku (čl. 2.3 bod 24 OP, VON pol. č. 14).
2. Práce se provádějí ze zajímkovaného koryta toku. Z koryta probíhá i nasazení mechanizace a manipulace s materiálem. Plot se nedemontuje.
3. Zeď se rozdělí na pracovní bloky délky cca 4,5 m, které odpovídají dilatačním celkům. Rozebírání a výstavba budou probíhat střídavě: nejprve bloky u schodiště a u mostku, poté bloky ve střední části. Mezi rozebranými bloky budou zůstávat dočasně neporušené části stávající zdi, které budu plot průběžně podpírat.
4. Před zahájením bouracích a výkopových prací v příslušném pracovním bloku bude provedeno dočasné zajištění stávajícího betonového plotu pomocí šikmých dřevěných vzpěr (10ks), opřených do vhodně zajištěných opěrných bodů na protějším břehu koryta (SO 01, pol. č. 40). Vzpěry budou sloužit k zajištění stability plotu proti posunutí během bouracích a výkopových prací. Následně bude postupně odtěžována zemina za rubem stávající zdi. Vzhledem k omezenému prostoru mezi základem stávajícího plotu a navrženou tížnou zdí se předpokládá zajištění stěny výkopu příložným pažením z vodorovných fošen tl. 50 mm, osazených mezi svislé stojky, pažení bude rozepřeno po

cca 2,0–2,5 m (SO 01, pol. č. 9 až 12). Pažení bude prováděno postupně v návaznosti na odtěžování zeminy tak, aby byla zachována stabilita základové zeminy stávajícího plotu. Výkopové práce budou prováděny pouze v nezbytném rozsahu dle přílohy C.3 (SO 01, pol. č. 7), bez narušení základové spáry stávajícího plotu. Před zahájením prací bude ověřena skutečná poloha a hloubka jeho založení (dle majitelů předpoklad 0,8m).

5. Následuje vybourání stávající zdi a základu, betonáž nového základu a dříku, hydroizolační nátěr rubu, zřízení štěrkového drénu a zpětný zásyp se zhutněním. Podchycení a pažení se odstraní a práce se přesunou do dalšího bloku až po dosažení potřebné pevnosti betonu a provedení zásypu.

Dotaz 2:
Prosíme o informaci, jak je ve finančním harmonogramu zohledněno, když nastanou klimatické podmínky, při kterých nebude možné v daném měsíci plánovaný finanční harmonogram splnit?

Odpověď:
Zadavatel upřesňuje, že časový a finanční harmonogram sestavuje účastník sám podle svého uvážení a odpovídá za jeho reálnost (čl. 2.6 a 2.7 OP).
Jak zadavatel uvedl ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, splnění finančního harmonogramu se pro účely čl. 13.5 OP posuzuje souhrnně za rozhodné období 1. 12. 2026 – 30. 11. 2027. Výpadek plnění v jednotlivém měsíci může zhotovitel dohnat v dalších měsících téhož období. Smluvní pokuta podle čl. 13.5 OP nevzniká, prokáže-li zhotovitel, že nenaplnění bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html