

V Brně dne 11. 7. 2012

Naše značka: PM036824/2012-405/Rid

Protipovodňová opatření v k. ú. Pravlov – dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Vážený uchazeči,

zadavatel obdržel dne 10. 7. 2012 písemný dotaz k zadávacím podmínkám. K zaslanému dotazu a žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Protipovodňová opatření v k. ú. Pravlov**“ podáváme dle ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Dobrý den

prosím o zodpovězení následujících dotazů.

Dotazy:

Není uvedeno, co je rozhodující, zda výkaz výměr nebo projekt.

- 1. Výkaz výměr: položka č. 24 - osivo travní 35,825kg , má být 358,25kg
položky č. 39, 40, 47, 48 týkající se odvodňovacího žlabu podél hráze
- délka 23m, podle projektu je 230m.*
- 2. Výkaz výměr neobsahuje dělenou chráničku při křížení s telekom. kabely
- 2x12m, viz technická zpráva.*
- 3. Zkrácení rekonstruované hráze o 45m dle dodatku 01 - uvažovat v rozpočtu?*

Dne 11.7.2012 obdržel zadavatel dotaz č. 2:

Dobrý den,

prosím o vyjasnění položky

- č. 20 kód 171103201 – uložení sypaniny z horniny.

Je to včetně nákupu materiálu nebo zemníky uvedené v technické zprávě jsou objednatelé.

- č. 22 kód 172103102

Je to včetně nákupu materiálu nebo zemníky uvedené v technické zprávě jsou objednatelé.

- č. 46 kód 919721131

Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z PP v Technické zprávě je psané Geobuňky. Jde o shodnou položku? Co platí?

Odpověď na oba dotazy:

Pro stanovení nabídkové ceny je rozhodný výkaz výměr.

pol. 24: Zadavatel zhodnotil, že množství osiva 35,825 kg je nedostačující, dle katalogů spotřeby a normativů je běžné 0,015 kg / m². Položka č. 24 se upravuje na 107,500 kg travního osiva.

pol. 20, 22: Zhotovitel si do těchto položek započítá zajištění zemníku a případný nákup materiálu vhodného do tělesa hráze.

pol. 39, 40: Položky se opravují, došlo k chybě v desetinné čárce.

pol. 46: Položka se opravuje dle technické zprávy, jedná se o geobuňky z PE v tl. 300 mm včetně výplňového kameniva.

pol. 47, 48: Položky se opravují, došlo k chybě v desetinné čárce.

pol. 49: Navyšuje se přesun hmot v důsledku změny množství materiálu.

Chráníčka telekomunikačních kabelů nebude při stavbě dotčena, odstavec v technické zprávě týkající se chráničky telekomunikačních kabelů se vypouští.

Dodatek k PD neuvažujte, je nutné nacenit výkaz výměr, který je součástí zadávací dokumentace.

Dodatečné informace, včetně přesného znění dotazu, zasílá zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. K těmto dodatečným informacím bude přiložen nový upravený výkaz výměr k nacenění.

S pozdravem

Povodí Moravy, s.p.
801 75 Brno, Dřevařská 11
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013

Ing. Radim Světlík
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

příloha: výkaz výměr