

Číslo smlouvy objednatele: ~~PM 27443/2012-405~~

Číslo smlouvy zhotovitele: ...15052012....

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Pauch, vedoucí útvaru TDS a projekce na ZHM Olomouc

2. Zhotovitel:

PSK Brno s.r.o.

Sídlo: Kabátníkova 2, 661 10 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 16834
Jednající: Ing. Michal Renát, jednatel
IČ: 607 24 463
DIČ: CZ 607 24 463
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 1380395319/0800
Zástupce ve věcech technických: Ing. Antonín Tesař

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16. 4. 2012 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Spojená Bečva, km 33,000-33,300, úprava toku, Slavíč**“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané
„Spojená Bečva, km 33,000- 33,300, úprava toku, Slavíč“
5. Dílem se rozumí provedení prací spočívajících v odstranění povodňových škod z června 2010 na toku Spojené Bečvy. Předmětem díla je vybudování tří srubových výhonů ze dřevní hmoty a kamene a dále zřízení břehového opevnění v rozsáhlé břehové výtrži podle projektové dokumentace

zpracované projektovou kanceláří ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové v červnu 2011 pod číslem zakázky 20110022 (dále jen „**projektová dokumentace**“).

6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
8. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou dále tyto činnosti:**

- vytyčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací,
- **před zahájením provádění** prací zajištění zpracování a schválení **povodňového plánu a havarijního plánu** stavby,
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací (v případě potřeby zajištění povolení sjezdu) a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla), včetně úhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky a včetně finanční úhrady za případné škody způsobené během provádění díla,
- ochranu stavby a staveniště před povodněmi a jinými vnějšími vlivy, pojištění
- zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště a finanční úhrady za případné škody způsobené během provádění díla,
- zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během stavby a jejich zpětné předání správcům,
- uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkop, propustky, břehy), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu,
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 1 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
- opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby,
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel (včetně poplatku za uložení odpadu),
- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
- zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem a výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace díla,
- vypracování geometrického plánu pro zajištění majetkoprávního vypořádání
- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
- činnosti spojené s dodržением podmínek a požadavků uvedených ve stanoviscích, rozhodnutích nebo vyjádřeních dotčených orgánů, organizací, osob a všech subjektů dotčených stavbou,
- zajištění kácení dřevin (stromů a keřů) včetně náhradní výsadby. V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,

- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
 - slovení a záchranný transfer ryb a vodních živočichů za dodržení podmínek vyjádření Českého rybářského svazu a rozhodnutí o výjimce z ochrany živočichů vydaném Krajským úřadem Olomouckého kraje,
 - zajištění biologického dozoru stavby po dobu plnění díla,
 - poskytnutí součinnosti archeologickému dohledu při plnění díla.
9. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat následující podmínky:
- podmínky dotčených orgánů, správců sítí, ČRS, vlastníků pozemků a všech subjektů dotčených stavbou.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
- Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nejdříve však 1. 7. 2012**
- Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 30. 11. 2012**
2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla je vodní tok Spojená Bečva v km 33,000-33,300. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
- Celková cena díla bez DPH: 5 956 307,- Kč**
2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů.
3. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících.
4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
5. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný

- (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu.
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zhotovitel takové plnění vyúčtuje samostatným daňovým dokladem.
 3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 28 odst. 2 zákona o DPH) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
 4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
 5. Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do **90 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
 6. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **90 dnů** od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebránícími užívání stavby, tak do **90 dnů** od odstranění všech vad zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
 7. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.
 8. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.

7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění těchto vad. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla též den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla první kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, změna pevné ceny, nebo zvýšení nejvýše přípustné ceny, je-li sjednána) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla) u prací, které jsou hodnotícími parametry uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace, současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. V ostatních případech může dojít ke snížení ceny aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.

4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku **5 pracovních dnů** předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. Prostřednictvím subdodavatelů může být dílo prováděno maximálně do celkové výše **25 %** rozsahu prací (posuzováno ve vztahu k ceně díla dle této smlouvy). Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
9. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 373 a následujícími paragrafy obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající **dvojnásobku ceny díla**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme

- dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad nebránících užívání stavby s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
 4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - geometrické plány pro oddělení dotčených pozemků nebo zřízení věcných břemen (majetkoprávní vypořádání a zápis do katastru) v 10 vyhotoveních,
 - geodetické zaměření na podkladě katastrální mapy ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom v elektronické formě v obvyklém formátu na obvyklém nosiči dat,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - doklady, jejichž zajištění je vyžadováno dotčenými orgány,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
 5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
 6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami nebránícími užívání stavby, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s těmito vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele 777 057 098 a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady za tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provést dílo subdodavatelem v maximálním rozsahu uvedeném v čl. IX, bodě 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každých započatých 10 % prací provedených subdodavatelem nad stanovený maximální rozsah.
10. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „URS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
6. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti pátý den ode dne, kdy bude objednateli doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem zemědělství České republiky. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o tom, že mu bylo uvedené rozhodnutí doručeno.
9. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

V Brně dne: 17 -07- 2012

V Brně dne: 15. 5. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Povodí Moravy, s.p.
601 75 BRNO, Dřevařská 11
IČO: 70890013 DIČ: CZ70890013
-48-

Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel

PSK Brno s. r. o.
Ing. Michal Renát
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Datum: 15.5.2012

Stavba : 1

Spojená Bečva, km 33,000-33,300,úprava toku Slavič

Objednatel : Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
60175 Brno

IČO : 70890013
DIČ : CZ70890013

Zhotovitel : PSK Brno s.r.o.
Kabátníkova 2
66110 Brno

IČO : 60724463
DIČ : CZ60724463

Za zhotovitele :

Za objednatele :

				Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %			0,00
DPH	10 %			0,00
Základ pro DPH	20 %			5 956 307,00
DPH	20 %			1 191 261,00
Cena celkem za stavbu				7 147 568

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
SO 1	Opevnění břehu	520 456	0	433 713	86 743	7,3
SO 2	Výhon 1 s prodlouženým závazáním	2 357 919	0	1 964 933	392 987	33,0
SO 3	Výhon 2	2 004 074	0	1 670 062	334 012	28,0
SO 4	Výhon 3 - snížený	724 201	0	603 501	120 700	10,1
SO 5	Hrázka, jímka, sjezdy	1 263 909	0	1 053 258	210 652	17,7
SO 6	Odstranění opevnění na levém břehu	250 336	0	208 613	41 723	3,5
SO 7	Výsadba na levém břehu	26 672	0	22 227	4 445	0,4
Celkem za stavbu		7 147 568	0	5 956 307	1 191 261	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
SO 1		520 456	0	433 713	86 743	7,3
SO 2		2 357 919	0	1 964 933	392 987	33,0
SO 3		2 004 074	0	1 670 062	334 012	28,0
SO 4		724 201	0	603 501	120 700	10,1
SO 5		1 263 909	0	1 053 258	210 652	17,7
SO 6		250 336	0	208 613	41 723	3,5
SO 7		26 672	0	22 227	4 445	0,4
Celkem za stavbu		7 147 568	0	5 956 307	1 191 261	100,0

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	26,3	1 568 691	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	26,8	1 596 487	0	0	0	0
5	Komunikace	2,3	136 288	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	35,6	0	2 122 656	0	0	0

767	Konstrukce zámečnické	0,8	0	49 222	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	8,1	482 962	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	3 784 429	2 171 878	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 1	Opevnění břehu	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
1	Spojená Bečva, km 33,000-33,300,úprava toku Slav	Náklady na m.j.	0
Projektant	ŠINDLAR s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Povodí Moravy, s.p.		
Dodavatel	PSK Brno s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	381 092	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	52 621	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	433 713	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		433 713	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		433 713	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. M. Renát	Jméno :
Datum :		Datum : 15.5.2012	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		433 713 Kč
DPH	20,0 %		86 743 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			520 456 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Spojená Bečva, km 33,000-33,300,úprava toku Slavič	Rozpočet :
Objekt :	SO 1 Opevnění břehu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	107 413	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	213 361	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	60 319	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	48 341	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	4 280	0	0	0
CELKEM OBJEKT	381 092	52 621	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	433 713	0
Oborová přírážka	0	0,0	433 713	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	433 713	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	433 713	0
Zařízení staveniště	0	0,0	433 713	0
Provoz investora	0	0,0	433 713	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	433 713	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	433 713	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Spojená Bečva, km 33,000-33,300,úprava toku Slavi	Rozpočet:
Objekt :	SO 1 Opevnění břehu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	20,00	118,30	2 366,00
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	48,00	45,50	2 184,00
3	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	122,00	146,20	17 836,40
4	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3	m3	36,60	12,90	472,14
5	127701101R00	Výkop pod vodou v hor.4 do 1000 m3, vrstva do 0,5 m	m3	58,00	365,40	21 193,20
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	48,00	32,40	1 555,20
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	360,00	32,40	11 664,00
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	48,00	156,30	7 502,40
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	180,00	56,40	10 152,00
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	118,00	21,20	2 501,60
11	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhuťnění	m3	62,00	30,60	1 897,20
12	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	160,00	5,90	944,00
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	160,00	10,10	1 616,00
14	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2	m2	160,00	85,50	13 680,00
15	183101113R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	24,00	24,90	597,60
16	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	4,00	49,70	198,80
17	184102113R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině	kus	4,00	95,10	380,40
18	184201111R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, v rovině	kus	24,00	82,70	1 984,80
19	184406001R00	Výsadba s vyhloubením štěrbiny, řízků	kus	220,00	2,10	462,00
20	184807911R00	Kůlu délky 2 m, průměru 4 - 6 cm k sazenici 3leté	kus	12,00	201,50	2 418,00
21	184808221U00	Ochrana sazenic proti škodám zvěří	kus	28,00	55,00	1 540,00
22	02650245	Sazenice stromků v. 90-100 cm sazenice stromků, olše, střemcha a javor	kus	24,72	36,50	902,28
23	28614052	Chranička proti okusu zvěří	ks	28,56	32,20	919,63
24	00572473	Směs travní luční IV.-suší a vlhčí podmínky PROFÍ	kg	3,30	94,80	312,46
25	02656044	Dub letní - Quercus robur Fastigiata 100-150cm Pyr	kus	4,12	497,60	2 050,11
26	05121150	Řízky stromů a keřů - vrba	1M	0,28	298,10	82,57
	Celkem za	1 Zemní práce				107 412,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
27	462511370R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg	m3	59,00	1 035,70	61 106,30
28	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	59,00	2 548,30	150 349,70
29	466987121R00	Doplnění dendromasy	m3	1,00	1 905,00	1 905,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				213 361,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
30	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	244,11	247,10	60 318,59
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				60 318,59
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
31	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	28,89	1 162,60	33 588,68
32	311408321	Vrut ocelový se šestihrannou hlavou 10 x 350	kus	30,00	4,20	126,00
33	311408322	Vrut ocelový se šestihrannou hlavou 12 x 240	kus	52,00	5,40	280,80
34	31453612	Lano ocel.6pramenné 222 drátů 1570 MPa d 10 mm	m	28,35	27,80	788,13
35	35441054	Svorka lanová pozink. - pr.lana 22 mm	kus	6,00	34,60	207,60
36	60516542	kulatina neokorněná, dřevo listnaté, průměr 30 až 70	m3	0,54	2 884,90	1 557,85
37	762332110R00	Montáž vázaných kcl z kmenů s ocelovými spojkami	m	96,00	118,30	11 356,80
38	133584270	Ocel pásová jakost 11375 30x5,0 mm	T	0,02	20 700,90	434,72
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				48 340,57
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
39	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	32,00	133,70	4 278,40
40	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00	808,70	1,62
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				4 280,02

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO		
Objekt		SKP		
SO 2	Výhon 1 s prodlouženým zavázáním	Měrná jednotka		
Stavba		Počet jednotek	0	
1	Spojená Bečva, km 33,000-33,300,úprava toku Slav	Náklady na m.j.	0	
Projektant	ŠINDLAR s.r.o.	Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Povodí Moravy, s.p.			
Dodavatel	PSK Brno s.r.o.	Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 111 947	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	852 986	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 964 933	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 964 933	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 964 933	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Ing. M.Renát	Jméno :	
Datum :		Datum : 15.5.2012	Datum :	
Podpis :		Podpis: 	Podpis:	
Základ pro DPH	20,0 %		1 964 933 Kč	
DPH	20,0 %		392 987 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 357 920 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1 Spojená Bečva, km 33,000-33,300,úprava toku Slavič	Rozpočet :
Objekt :	SO 2 Výhon 1 s prodlouženým zavázáním	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	505 322	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	509 004	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	97 621	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	833 591	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	19 395	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 111 947	852 986	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 964 933	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 964 933	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 964 933	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 964 933	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 964 933	0
Provoz investora	0	0,0	1 964 933	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 964 933	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 964 933	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Spojená Bečva, km 33,000-33,300,úprava toku Slavi	Rozpočet:
Objekt :	SO 2 Výhon 1 s prodlouženým zavázáním	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	20,00	118,30	2 366,00
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	225,00	45,50	10 237,50
3	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	795,00	146,20	116 229,00
4	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3	m3	238,00	12,90	3 070,20
5	127701101R00	Výkop pod vodou v hor.4 do 1000 m3, vrstva do 0,5 m	m3	262,00	365,40	95 734,80
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2 114,00	32,40	68 493,60
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	225,00	32,40	7 290,00
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 057,00	56,40	59 614,80
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	225,00	56,40	12 690,00
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	71,00	21,20	1 505,20
11	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	986,00	30,60	30 171,60
12	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	750,00	5,90	4 425,00
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	750,00	10,10	7 575,00
14	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2	m2	750,00	85,50	64 125,00
15	183101113R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	36,00	24,90	896,40
16	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	7,00	49,70	347,90
17	184102113R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině	kus	7,00	95,10	665,70
18	184201111R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, v rovině	kus	36,00	82,70	2 977,20
19	184406001R00	Výsadba s vyhloubením štěrbin, řízků	kus	449,52	2,10	943,98
20	184807911R00	Kůlu délky 2 m, průměru 4 - 6 cm k sazenici 3leté	kus	28,00	201,50	5 642,00
21	184808221U00	Ochrana sazenic proti škodám zvěří	kus	43,00	55,00	2 365,00
22	02650245	Sazenice stromků v. 90-100 cm sazenice stromků, olše, střemcha a javor	kus	37,08	36,50	1 353,42
23	28614052	Chráníčka proti okusu zvěří	ks	43,86	32,20	1 412,29
24	00572473	Směs travní luční IV.-suší a vlhčí podmínky PROFI	kg	15,45	94,80	1 464,66
25	02656044	Dub letní - Quercus robur Fastigiata 100-150cm Pyr	kus	7,21	497,60	3 587,70
26	05121150	Řízky stromů a keřů - vrba	1M	0,46	298,10	138,32
	Celkem za	1 Zemní práce				505 322,27
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
27	462511370R00	Záhaz z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg	m3		1 035,70	
28	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklynováním spár úlomky	m3	197,50	2 548,30	503 289,25
29	466987121R00	Doplnění dendromasy	m3	3,00	1 905,00	5 715,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				509 004,25
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
30	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	395,07	247,10	97 620,81
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				97 620,81
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
31	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	256,04	1 162,60	297 666,29
32	311408321	Vrut ocelový se šestihrannou hlavou 10 x 350	kus	90,00	4,20	378,00
33	311408322	Vrut ocelový se šestihrannou hlavou 12 x 240	kus	280,00	5,40	1 512,00
34	31453612	Lano ocel.6pramenné 222 drátů 1570 MPa d 10 mm	m	75,60	27,80	2 101,68
35	35441054	Svorka lanová pozink.- pr.lana 22 mm	kus	16,00	34,60	553,60
36	60516542	kulatina neodkorněná, dřevo listnaté, průměr 30 až 70	m3	170,00	2 884,90	490 433,00
37	762332110R00	Montáž vázaných kcl z kmenů s ocelovými spojkami	m	326,00	118,30	38 565,80
38	133584270	Ocel pásová jakost 11375 30x5,0 mm	T	0,12	20 700,90	2 380,60
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				833 590,97
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
39	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	145,00	133,70	19 386,50
40	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,01	808,70	8,09
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				19 394,59

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 3	Výhon 2	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
1	Spojená Bečva, km 33,000-33,300,úprava toku Slav	Náklady na m.j.	0
Projektant	ŠINDLAR s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Povodí Moravy, s.p.		
Dodavatel	PSK Brno s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	817 076	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	852 986	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 670 062	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 670 062	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 670 062	Ostatní náklady celkem	0

Vypřacoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing.M.Renát	Jméno :
Datum :		Datum : 15.5.2012	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	20,0 %		1 670 062 Kč
DPH	20,0 %		334 012 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 004 074 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Spojená Bečva, km 33,000-33,300,úprava toku Slavič	Rozpočet :
Objekt :	SO 3 Výhon 2	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	234 641	0	0	0	0
4 Vodovodné konstrukce	454 233	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	128 203	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	833 591	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	19 395	0	0	0
CELKEM OBJEKT	817 076	852 986	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 670 062	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 670 062	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 670 062	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 670 062	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 670 062	0
Provoz investora	0	0,0	1 670 062	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 670 062	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 670 062	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Spojená Bečva, km 33,000-33,300,úprava toku Slavi	Rozpočet:
Objekt :	SO 3 Výhon 2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	20,00	118,30	2 366,00
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	102,00	45,50	4 641,00
3	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	160,00	146,20	23 392,00
4	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3	m3	48,00	12,90	619,20
5	127701101R00	Výkop pod vodou v hor.4 do 1000 m3, vrstva do 0,5 m	m3	261,80	365,40	95 661,72
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	843,60	32,40	27 332,64
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	421,00	56,40	23 744,40
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypu nezhuťných	m3	196,80	21,20	4 172,16
9	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhuťnění	m3	225,00	30,60	6 885,00
10	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	340,00	5,90	2 006,00
11	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	340,00	10,10	3 434,00
12	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2	m2	340,00	85,50	29 070,00
13	183101113R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	18,00	24,90	448,20
14	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	4,00	49,70	198,80
15	184102113R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině	kus	4,00	95,10	380,40
16	184201111R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, v rovině	kus	18,00	82,70	1 488,60
17	184406001R00	Výsadba s vyhloubením štěrbiny, řízků	kus	440,00	2,10	924,00
18	184807911R00	Kůlu délky 2 m, průměru 4 - 6 cm k sazenici 3leté	kus	12,00	201,50	2 418,00
19	184808221U00	Ochrana sazenic proti škodám zvěří	kus	22,00	55,00	1 210,00
20	02650245	Sazenice stromků v. 90-100 cm sazenice stromků, olše, stěmcha a javor	kus	18,54	36,50	676,71
21	28614052	Chráníčka proti okusu zvěří	ks	22,44	32,20	722,57
22	00572473	Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI	kg	7,00	94,80	663,98
23	02656044	Dub letní - Quercus robur Fastigiata 100-150cm Pyr	kus	4,12	497,60	2 050,11
24	05121150	Řízky stromů a keřů - vrba	1M	0,45	298,10	135,04
	Celkem za	1 Zemní práce				234 640,53
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
25	462511370R00	Záhaz z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg	m3	125,50	1 035,70	129 980,35
26	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	125,00	2 548,30	318 537,50
27	466987121R00	Doplnění dendromasy	m3	3,00	1 905,00	5 715,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				454 232,85
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
28	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	518,83	247,10	128 202,65
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				128 202,65
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
29	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	256,04	1 162,60	297 666,29
30	311408321	Vrut ocelový se šestihrannou hlavou 10 x 350	kus	90,00	4,20	378,00
31	311408322	Vrut ocelový se šestihrannou hlavou 12 x 240	kus	280,00	5,40	1 512,00
32	31453612	Lano ocel.6pramenné 222 drátů 1570 MPa d 10 mm	m	75,60	27,80	2 101,68
33	35441054	Svorka lanová pozink.- pr.lana 22 mm	kus	16,00	34,60	553,60
34	60516542	kulatina neodkorněná, dřevo listnaté, průměr 30 až 70	m3	170,00	2 884,90	490 433,00
35	762332110R00	Montáž vázaných kcí z kmenů s ocelovými spojkami	m	326,00	118,30	38 565,80
36	133584270	Ocel pásová jakost 11375 30x5,0 mm	T	0,12	20 700,90	2 380,60
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				833 590,97
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
37	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	145,00	133,70	19 386,50
38	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,01	808,70	8,09
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				19 394,59

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 4	Výhon 3 - snížený	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
1	Spojená Bečva, km 33,000-33,300, úprava toku Slav	Náklady na m.j.	0
Projektant	ŠINDLAR s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Povodí Moravy, s.p.		
Dodavatel	PSK Brno s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	190 215	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	413 286	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		603 501	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		603 501	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		603 501	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. M.Renát	Jméno :
Datum :		Datum : 15.5.2012	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	603 501 Kč
DPH		20,0 %	120 700 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			724 201 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Spojená Bečva, km 33,000-33,300,úprava toku Slavič	Rozpočet :
Objekt :	SO 4 Výhon 3 - snížený	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	78 730	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	93 644	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17 841	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	407 134	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	6 153	0	0	0
CELKEM OBJEKT	190 215	413 286	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	603 501	0
Oborová přírážka	0	0,0	603 501	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	603 501	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	603 501	0
Zařízení staveniště	0	0,0	603 501	0
Provoz investora	0	0,0	603 501	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	603 501	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	603 501	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Spojená Bečva, km 33,000-33,300,úprava toku Slavi	Rozpočet:
Objekt :	SO 4 Výhon 3 - snížený	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	20,00	118,30	2 366,00
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	45,00	45,50	2 047,50
3	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	87,00	146,20	12 719,40
4	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3	m3	26,10	12,90	336,69
5	127701101R00	Výkop pod vodou v hor.4 do 1000 m3, vrstva do 0,5 m	m3	35,00	365,40	12 789,00
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	244,00	32,40	7 905,60
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	45,00	156,30	7 033,50
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	122,00	56,40	6 880,80
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	55,00	21,20	1 166,00
10	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhuťnění	m3	67,00	30,60	2 050,20
11	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	150,00	5,90	885,00
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	160,00	10,10	1 616,00
13	181301105R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2	m2	150,00	85,50	12 825,00
14	183101113R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	13,00	24,90	323,70
15	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	4,00	49,70	198,80
16	184102113R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině	kus	4,00	95,10	380,40
17	184201111R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, v rovině	kus	13,00	82,70	1 075,10
18	184406001R00	Výsadba s vyhloubením šterbiny, řízků	kus	220,00	2,10	462,00
19	184807911R00	Kůlu délky 2 m, průměru 4 - 6 cm k sazenici 3leté	kus	12,00	201,50	2 418,00
20	184808221U00	Ochrana sazenic proti škodám zvěří	kus	4,00	55,00	220,00
21	02650245	Sazenice stromků v. 90-100 cm sazenice stromků, olše, stěmcha a javor	kus	13,39	36,50	488,74
22	28614052	Chránička proti okusu zvěří	ks	4,08	32,20	131,38
23	00572473	Směs travní luční IV.-suší a vlhčí podmínky PROFÍ	kg	3,09	94,80	292,93
24	02656044	Dub letní - Quercus robur Fastigiata 100-150cm Pyr	kus	4,12	497,60	2 050,11
25	05121150	Řízky stromů a keřů - vrba	1M	0,23	298,10	67,67
	Celkem za	1 Zemní práce				78 729,51
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
26	462511370R00	Záhaz z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg	m3		1 035,70	
27	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	36,00	2 548,30	91 738,80
28	466987121R00	Doplnění dendromasy	m3	1,00	1 905,00	1 905,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				93 643,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	72,20	247,10	17 841,36
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				17 841,36
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
30	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	107,85	1 162,60	125 391,06
31	311408321	Vrut ocelový se šestihrannou hlavou 10 x 350	kus	30,00	4,20	126,00
32	311408322	Vrut ocelový se šestihrannou hlavou 12 x 240	kus	84,00	5,40	453,60
33	31453612	Lano ocel.6pramenné 222 drátů 1570 MPa d 10 mm	m	28,35	27,80	788,13
34	35441054	Svorka lanová pozink. - pr.lana 22 mm	kus	6,00	34,60	207,60
35	60516542	kulatina neodkorněná, dřevo listnaté, průměr 30 až 70	m3	91,00	2 884,90	262 525,90
36	762332110R00	Montáž vázaných kci z kmenů s ocelovými spojkami	m	143,00	118,30	16 916,90
37	133584270	Ocel pásová jakost 11375 30x5,0 mm	T	0,04	20 700,90	724,53
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				407 133,72
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
38	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	46,00	133,70	6 150,20
39	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00	808,70	2,43
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				6 152,63

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 5	Hrázka, jímka, sjezdy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
1	Spojená Bečva, km 33,000-33,300, úprava toku Slav	Náklady na m.j.	0
Projektant	ŠINDLAR s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Povodí Moravy, s.p.		
Dodavatel	PSK Brno s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 053 258	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 053 258	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 053 258	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 053 258	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. M.Renát	Jméno :
Datum :		Datum : 15.5.2012	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	20,0 %	1 053 258 Kč
DPH	20,0 %	210 652 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 263 910 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Spojená Bečva, km 33,000-33,300,úprava toku Slavič	Rozpočet :
Objekt :	SO 5 Hrázka, jímka, sjezdy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	412 380	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	326 246	0	0	0	0
5 Komunikace	136 288	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	178 345	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 053 258	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 053 258	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 053 258	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 053 258	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 053 258	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 053 258	0
Provoz investora	0	0,0	1 053 258	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 053 258	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 053 258	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Spojená Bečva, km 33,000-33,300,úprava toku Slavi	Rozpočet:
Objekt :	SO 5 Hrázka, jímka, sjezdy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	180,00	34,90	6 282,00
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	32,00	45,50	1 456,00
3	124203101R00	Výkopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	36,00	146,20	5 263,20
4	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3	m3	10,80	12,90	139,32
5	127701101R00	Výkop pod vodou v hor.4 do 1000 m3, vrstva do 0,5 m	m3	600,00	365,40	219 240,00
6	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	636,00	27,60	17 553,60
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	32,00	156,30	5 001,60
8	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3	636,00	59,30	37 714,80
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	635,00	21,20	13 462,00
10	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	3 706,00	5,90	21 865,40
11	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2	m2	106,70	85,50	9 122,85
12	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	3 600,00	18,90	68 040,00
13	00572473	Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI	kg	76,36	94,80	7 238,74
	Celkem za	1 Zemní práce				412 379,51
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
14	462511370R00	Záhaz z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg	m3	315,00	1 035,70	326 245,50
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				326 245,50
Díl: 5		Komunikace				
15	566201111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2	m2	640,00	40,30	25 792,00
16	584121111R00	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm	m2	180,00	158,70	28 566,00
17	593800110030	Panel silniční KZD 1 300x300x15 cm	kus	30,00	2 731,00	81 930,00
	Celkem za	5 Komunikace				136 288,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	m2	400,00	0,50	200,00
19	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	720,94	247,10	178 144,77
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				178 344,77

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 6	Odstranění opevnění na levém břehu	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
1	Spojená Bečva, km 33,000-33,300,úprava toku Slav	Náklady na m.j.	0
Projektant	ŠINDLAR s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Povodí Moravy, s.p.		
Dodavatel	PSK Brno s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	208 613	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	208 613	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	208 613	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	208 613	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. M.Renát	Jméno :
Datum :		Datum : 15.5.2012	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		208 613 Kč
DPH	20,0 %		41 723 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			250 336 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Spojená Bečva, km 33,000-33,300,úprava toku Slavíč	Rozpočet :
Objekt :	SO 6 Odstranění opevnění na levém břehu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	208 612	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	208 613	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	208 613	0
Oborová přírážka	0	0,0	208 613	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	208 613	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	208 613	0
Zařízení staveniště	0	0,0	208 613	0
Provoz investora	0	0,0	208 613	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	208 613	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	208 613	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Spojená Bečva, km 33,000-33,300,úprava toku Slaví	Rozpočet:
Objekt :	SO 6 Odstranění opevnění na levém břehu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	120,00	36,30	4 356,00
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	120,00	7,80	936,00
3	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	400,00	146,20	58 480,00
4	124303101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3	m3	400,00	196,70	78 680,00
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	400,00	32,40	12 960,00
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	400,00	52,50	21 000,00
7	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3	400,00	59,30	23 720,00
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	400,00	21,20	8 480,00
	Celkem za	1 Zemní práce				208 612,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toku a kanálů, hráze ostatní	t	0,01	247,10	1,48
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1,48

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 7	Výsadba na levém břehu	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
1	Spojená Bečva, km 33,000-33,300, úprava toku Slav	Náklady na m.j.	0
Projektant	ŠINDLAR s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Povodí Moravy, s.p.		
Dodavatel	PSK Brno s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	22 227	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		22 227	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		22 227	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		22 227	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Ing. M.Renát		Jméno :	
Datum :		Datum : 15.5.2012		Datum :	
Podpis :		Podpis: 		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0	%	22 227 Kč	
DPH		20,0	%	4 445 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				26 672 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1 Spojená Bečva, km 33,000-33,300,úprava toku Slavič	Rozpočet :
Objekt :	SO 7 Výsadba na levém břehu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	21 595	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	632	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	22 227	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	22 227	0
Oborová přírážka	0	0,0	22 227	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	22 227	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	22 227	0
Zařízení staveniště	0	0,0	22 227	0
Provoz investora	0	0,0	22 227	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	22 227	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	22 227	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Spojená Bečva, km 33,000-33,300,úprava toku Slavi	Rozpočet:
Objekt :	SO 7 Výsadba na levém břehu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	16,00	49,70	795,20
2	184102113R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině	kus	16,00	95,10	1 521,60
3	184807911R00	Kůlu délky 2 m, průměru 4 - 6 cm k sazenici 3leté	kus	48,00	201,50	9 672,00
4	184808221U00	Ochrana sazenic proti škodám zvěří	kus	16,00	55,00	880,00
5	28614052	Chráníčka proti okusu zvěří	ks	16,32	32,20	525,50
6	02656044	Dub letní - Quercus robur Fastigiata 100-150cm Pyr	kus	16,48	497,60	8 200,45
	Celkem za	1 Zemní práce				21 594,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,95	668,30	632,21
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				632,21

PROHLÁŠENÍ JEDNATELE

Ing. Michal Renát, statutární zástupce (jednatel) společnosti PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2,
661 10 Brno, IČO 60724463, jako uchazeč o veřejnou zakázku

„Spojená Bečva, km 33,000-33,300, úprava toku , Slavič“

čestně tímto prohlašuje,

že uvažujeme o zadání některých prací a dodávek subdodavatelům:

subdodavatel	popis stavebních prací	finanční objem prací subdodavatele v Kč bez DPH
--------------	------------------------	---

WALER, spol. s r.o.

Selská 61
614 00 Brno
IČO: 25309536


SO 5 Hrázka, jímka, sjezdy
SO 6 Odstranění opevnění na levém břehu
SO 7 Výsadba na levém břehu

1 053 258,-
208 613,-
22 227,-

CELKEM

1 284 098,-

V Brně dne 15. 5. 2012


Ing. Michal Renát
jednatel společnosti