

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí	JKSO	
Název objektu	SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě	EČO	
Název podčásti	SO 1.3.01 - Hrazení slíničního propustku DN 1 000 na levém břehu v km 58.984	Místo	Velké Meziříčí
Objednatel	Město Velké Meziříčí	IČO	00295671
Projektant	Pöyry Environment a. s.	DIČ	CZ00295671
Zhotovitel			46347526
			CZ46347526
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Jaroslav Hladík	02.11.2010	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 97 346,65	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
	ZRN (ř. 1-6) 97 346,65	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				Razítko	
Objednatel				23 Součet 7, 12, 19-22 97 346,65	
Datum a podpis				24 DPH 10,00 % z	
Zhotovitel				25 DPH 20,00 % z 19 469,33	
Datum a podpis				26 Cena s DPH (ř. 23-25) 116 815,98	
Razítko				E Přípočty a odpočty	
Razítko				27 Dodávky objednatel	
Razítko				28 Klouzavá doložka	
Razítko				29 Zvýhodnění + -	



123

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

Podčást: SO 1.3.01 - Hrazení silničního propustku DN 1 000 na levém břehu Zhotovitel:

Datum: 2.11.2010

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV				97 346,65	19 454	0,000
1	Zemní práce			434,15	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce			28 628,00	19,122	0,000
8	Trubní vedení			62 876,29	0,333	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			0,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot			5 408,21	0,000	0,000
<u>Celkem</u>				<u>97 346,65</u>	<u>19,454</u>	<u>0,000</u>

124

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

Podčást: SO 1.3.01 - Hrazení silničního propustku DN 1 000 na levém břehu v km 58.984

JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:

Datum: 2.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12

HSV Práce a dodávky HSV 97 346,65 19,454

1	Zemní práce		434,15	0,000				
1 001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	5,500	12,50	68,75	0,00000	0,000
2 001	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	14,500	25,20	365,40	0,00000	0,000

4	Vodorovné konstrukce		28 628,00	19,122				
3 321	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	20,000	455,00	9 100,00	0,00000	0,000
		DKB		20,000				
4 321	451571111	Lože pod dlažby ze šěrčopísku vrstva tl do 100 mm	m2	20,000	93,40	1 868,00	0,21252	4,250
		DKB		20,000				
5 321	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	20,000	883,00	17 660,00	0,74356	14,871
		DKB		20,000				

8	Trubní vedení		62 876,29	0,333				
6 271	891495211	Montáž koncových klapek přírubových DN 1000	kus	1,000	6 400,00	6 400,00	0,04487	0,045
7	891R10	Dodávka koncové klapky 1000 x 1000	kus	1,000	56 476,29	56 476,29	0,28800	0,288

9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,00	0,000				
99		Přesun hmot			5 408,21	5 408,21	0,00000	0,000
8 271	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	19,454	278,00	5 408,21	0,00000	0,000

Celkem 97 346,65 19,454

125

Stavba : Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

SO 1.3.2 - Přeložení mostu z km 59,302 do km 59,121 (nkt cables)						
Č. a náz. SO:						
Č. a náz. rozp.:						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP a ZTKP	KČ	1,00	40 000,00	40 000,00
2	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP, ZTKP	KČ	1,00	40 000,00	40 000,00
3	02911v1	OSTATNÍ POŽADAVKY-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření pro RDS	KČ	1,00	25 000,00	25 000,00
4	02911v2	OSTATNÍ POŽADAVKY-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Sledování objektu dle ZCHO	KČ	1,00	20 000,00	20 000,00
5	02940v	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Včetně RDS, DSPS, AD, mostního listu, digit. zpracování dat, případné revizní zprávy	KČ	1,00	250 000,00	250 000,00
6	02960v1	OSTATNÍ POŽADAVKY-ODBORNÝ DOZOR přejímka mosimího příslušenství	KČ	1,00	25 000,00	25 000,00
7		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET- HVB) BODY				
8	029711v1	body HVB s nucenou centrací (zhotovení lokální vytýčovací sítě)	KUS	1,00	12 000,00	12 000,00
03		STAVENIŠTNÍ NÁKLADY ZHOTOVITELE specifikace vypracuje zhotovitel	KČ	1,00	15 000,00	15 000,00
		Všeobecné konstrukce a práce				427 000,00
1		Zemní práce				
9	113436	ODSTR KRYTU VOZ A CHOD S ASF POJ VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM vč. odstranění podkladních vrstev vč. poplatku za uložení (likvidaci)				
10	113466	ODSTRAN KRYTU VOZ ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM vč. odstranění podkladu vč. poplatku za uložení (likvidaci)	M3	14,24	1398,28	19 911,51
11	11512	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 1000L/MIN vč. pohotovosti záložní čerpací soupravy	M3	130,5	1346,2	175 679,10
			HOD	1 440,00	96,72	139 276,80

126

Stavba : Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

SO 1.3.2 - Přeložení mostu z km 59,302 do km 59,121 (nkt cables)						
Č. a náz. SO:						
Č. a náz. rozp.:						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
12	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM s odklizením a uložením na mezižeponii				
13	131711	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM vč. přemístění a uložení na mezižeponii	M3	46,90	80,60	3 780,14
14	131716	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 12KM vč. odklizení, uložení na řízenou skládku a poplatku	M3	653,00	132,68	86 640,04
15	17110v1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT dle PD Vč. zeminy mimo AZ u most obj Násyp v prostoru mostních opěr a opěrných zdí; Vč. natěžení, dovozu, poplatku za natěžení. (do 96%PS - pod Id 0.9). Vše dle PD;	M3	114,00	720,44	82 130,16
16	17110v2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT dle PD Vč. zeminy v AZ u most obj Násyp v prostoru mostních opěr a opěrných zdí; Vč. natěžení, dovozu, poplatku za natěžení nebo nakoupení, případné meziskládkování (přes 96%PS - nad Id 0.9). Vše dle PD;	M3	502,00	436,48	219 112,96
17	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT vč. naložení a přemístění z mezižeponie	M3	653,00	192,36	125 611,08
18	17710v2	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUT vč. dodání zeminy ze skládek a odstranění Míra zhutnění dle PD, včetně výběru vhodné zeminy (možnost natěžení v zemníku vč. dopravy) a následného odsranění, uložení a případného poplatku.	M3	91,85	436,48	40 090,69
19	18110v1	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT TŘ 1-4 - Prostor pilotáže Úprava základové spáry ručně nebo lehkým mechanismem	M2	224,00	19,84	4 444,16
20	18110v2	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT TŘ 1-4 - Pod komunikační zpevnění nájezdových ramp	M2	571,00	15,64	8 930,44
21	18222v1	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M vč. natěžení a dopravy Zahrnuje všechny práce, včetně výběru a získání ornice nebo podornice (ze skládky nebo zemníku), dopravy, vše dle PD;	M2	253,00	47,12	11 921,36

127

Stavba : Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

SO 1.3.2 - Přeložení mostu z km 59,302 do km 59,121 (nkt cables)						
Č. a náz. SO:						
Č. a náz. rozp.:						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
22	18241v1	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RÚČNÍM VÝSEVEM vč ZALITÍ OSIVA VODY+ÚDRŽBA DO PŘEDÁNÍ min 3x Zahrnuje dodání osiva, hnojiva a potřebné vody pro zálitku, kosení, chem. odplevelení, shrábání, bez ohledu na sklon, včetně zalití, nalož. a odvoz shrábků do 20km, s případným poplatkem do vzejití a předání. Zemní práce	M2	253,00	22,32	5 646,96
						997 588,20
2		Základy				
23	212640v1	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM za operou s podkl z betonu Zahrnuje všechny práce. Vše dle PD. Kompletní provedení trativodu včetně úpravy vyústění, podkladního betonového zdiva (pod trativodem podél opěr.tl. do 0,3m, prům. výšky 0,7m. DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE rubu opěr a zdi ochrana a plošná drenáž Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. NA RUBU OPĚR nebo OPĚRNÝCH ZDI; Vč. ochranné vrstvy. plošné drenáže, ochrana těsnící fólie atd. Vše dle PD;	M	23,10	416,64	9 624,38
25	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů včet. šablony pro hl. vrtání, zkoušek integrity, (odvoz znehodnocené výplně do 10km) likvidace včetně poplatků. Vše dle PD;	M2	65,21	186,16	12 139,49
26	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. požadavků z hlediska bludných proudů, vč. zkušební piloty. Vše dle PD	M3	57,20	2 964,40	169 563,68
27	264741	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů, vč. odvozu a uložení vytiž. zeminy na skládku s event. poplatkem. Vše dle PD;	T	4,00	30 295,00	121 180,00
28	264841	VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1000MM Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů, vč. odvozu a uložení vytiž. zeminy na skládku s event. poplatkem. Vše dle PD;	M	25,20	3 595,12	90 597,02
			M	66	3 595,12	237 277,92

128

Stavba : Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

SO 1.3.2 - Přeložení mostu z km 59,302 do km 59,121 (nkt cables)						
Č. a náz. SO:	SO 1.3.2 - Přeložení mostu z km 59,302 do km 59,121 (nkt cables)					
Č. a náz. rozp.:						
Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
29	264941	VRTY PRO PILOTY TR V A VI D DO 1000MM Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů, vč. odvozu a uložení výtěž. zeminy na skládku s event. poplatkem. Vše dle PD;	M	37,5	3 595,12	134 817,00
30	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů včet. pohledové úpravy, prostupů pro inž sítě, nátěrů dle TS (proti zem. vlhkosti (1xAlp+2xNa) a případné ochrany geotextilií). Vše dle PD;	M3	22,16	3 889,44	86 189,99
31	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů včet. pohledové úpravy, prostupů pro inž sítě, nátěrů dle TS (proti zem. vlhkosti (1xAlp+2xNa) a případné ochrany geotextilií). Vše dle PD;	M3	88,89	4 676,40	415 685,20
32	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 Včet. svarů a úprav (vývodů) PKO. Vše dle PD;	T	11,10	30 158,60	334 760,46
33	272369v	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z JINÉ VÝZTUŽE (nerez)	T	1,37	70 970,60	97 229,72
34	28996	ZPEVNĚNÍ SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT Ochrana svahů před erozí - 3D geometř	M2	253,00	344,72	87 214,16
		Základy				1 796 279,03
		Svislé konstrukce				
35	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. zámečnických výrobků osazených do betonu, povrchové úpravy a ochranných nátěrů dle TS. Vše dle PD;	M3	32,92	12 339,04	406 201,20
36	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 Včet. svarů a úprav (vývodů) PKO	T	4,11	30 158,60	123 951,85
37	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů včet. pohledové úpravy, prostupů pro inž sítě, nátěrů dle TS (proti zem. vlhkosti (1xAlp+2xNa) a případné ochrany geotextilií). Vše dle PD;	M3	9,81	6 678,32	65 514,32
38	333365	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 Včet. svarů a úprav (vývodů) PKO	T	0,98	30 158,60	29 555,43

129

Stavba :

Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

SO 1.3.2 - Přeložení mostu z km 59,302 do km 59,121 (nkt cables)						
Č. a náz. SO:	SO 1.3.2 - Přeložení mostu z km 59,302 do km 59,121 (nkt cables)					
Č. a náz. rozp.:						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
39	389336v	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z PŘEDPJ BETONU DO C40/50 (B50) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů (zámečnických výrobků, odvod. trubíček) včetně úpravy povrchu a veškerých ochranných nátěrů dle TZ. Vše dle PD;	M3	178,78	7 742,40	1 384 186,27
40	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI I0505 Včet. svařů a úprav (vývodů) PKO	T	26,82	30 158,60	808 853,65
41	389370v	VÝZTUŽ RÁMOVÉ KONSTR Z PŘEDPJ BETONU PŘEDPÍNACÍ Zahrnuje všechny práce a dodávku veškerého kotevního materiálu, spojek, případné speciální injektážní hmoty, ochrany výztuže do doby jejího zainjektování, povrchové antikorozní úpravy výztuže a nákladů na ověření funkčnosti kotevního systému. Vše dle PD; Základy	T	5,01	102 073,52	511 388,34
4		Vodorovné konstrukce				3 329 651,05
42	420324	PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů včetně úpravy povrchu, nátěrů proti zem. vlhkosti (1xAlp+2xNa), výplně spár polystyrenem nebo heraklitem, zálivek a těsnění, podkladního betonu případné ochrany geotextilií. Vše dle PD;	M3	35,27	3 957,92	139 595,84
43	420365	VÝZTUŽ PŘECHOD DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI I0505 Včetně svařů a úprav (vývodů) PKO;	T	3,53	30 158,60	106 459,86
44	42838	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů, včetně výplně spár a všech součástí, ochrany proti korozi. Vše dle PD;	M	15,24	1 794,64	27 350,31
45	42861	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů, včetně bloku z plastmalty. Vše dle PD;	KUS	20,00	3 685,64	73 712,80
46	45160	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD;	M3	12,26	2 868,48	35 167,56
47	45857	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO VĚ HUMĚNÍ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD;	M3	107,29	667,12	71 575,30

130

Stavba : Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Č. a náz. SO: SO 1.3.2 - Přeložení mostu z km 59,302 do km 59,121 (nkt cables)						
Č. a náz. rozp.:						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
48	465512v1	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC do Bet dle PD vč obrub spárování CHRL Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálů. Na podkl. vrstvy z betonu, vč. ukončení dlažeb obrubou, patek, spárování proti CHRL. Vše dle PD;	M3	11,70	7 606,88	89 000,50
		Vodorovné konstrukce				542 862,18
		Komunikace				
49	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 50MM	M2	54,00	49,60	2 678,40
50	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	517,00	124,00	64 108,00
51	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	517,00	153,76	79 493,92
52	56342	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL DO 100MM	M2	54,00	90,52	4 888,08
53	56943	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL DO 150MM	M2	62,60	124,00	7 762,40
54	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálů. Vše dle PD;	M2	197,00	62,00	12 214,00
55	57413a	ASFALTOVÝ BETON TL. 40MM ACO II+	M2	117,00	279,00	32 643,00
56	57413b	ASFALTOVÝ BETON TL. 40MM ACO II+	M2	517,00	279,00	144 243,00
57	57420	LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 45MM MA 11 IV	M2	150,00	577,84	86 676,00
58	574621	ASFALTOVÝ BETON TL. 80MM ACP 16+	M2	517,00	483,60	250 021,20
59	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	54,00	486,48	26 269,92
		Komunikace				710 997,92

131

Stavba : Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

SO 1.3.2 - Přeložení mostu z km 59,302 do km 59,121 (nkt cables)						
Č. a náz. SO:						
Č. a náz. rozp.:						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
7		Přidružená stavební výroba				
60	711312v1	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY Izolace přechodové desky (rub opěr a křídla) vč. úpravy povrchu podkladu dle PD;	M2	120,68	310,00	37 410,80
61	711337v1	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STĚK VODĚ Z PE FÓLIÍ- TěsRozhrNás uOp.Most Těsnící fólie za opěry mostů a opěrných zdí (nahrazuje těsnící vrstvu z jílu), rozhraní násypů; Kompletní provedení a dodání veškerého materiálu i pomocného, vše dle PD;	M2	32,40	214,52	6 950,45
62	711452v	IzolMostPodVozovkouJednovrstAsfPásySPečetVrstvou-EpoxyPryskyř Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálů (vč. úpravy povrchu a podkladu, přípravy a odstranění ochranného nátěru, zařízení pro odvodnění izolace, elektrojskrové zkoušky). Vše dle PD;	M2	99,00	1 091,20	108 028,80
63	711462v	IzolMostPodŘímsoJednovrstAsfPásySPečetVrstvou-EpoxyPryskyřic Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálů (vč. úpravy povrchu a podkladu, přípravy a odstranění ochranného nátěru, ochrany asf. pásem s hliníkovou vložkou, zařízení pro odvodnění izolace, elektrojskrové zkoušky). Vše dle PD;	M2	98,00	217,00	21 266,00
		Přidružená stavební výroba				173 656,05
8		Potrubi				
64		KLAPKY DN DO 200MM Konecová klapka na výusti drenážního potrubí DN 160	KUS	2,00	2 245,64	4 491,28
		Potrubi				4 491,28
9		Ostatní konstrukce a práce				
65	911233v1	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM svís. výplň Osazené v římsce nebo NK, vč. kotvení a spojovacích součástí, dilatačních přechodů elektroizolačních s povrch. ochranou. Vše dle PD;	M	70,38	5 534,40	389 511,07
66	931245	VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 400MM PROF TL PŘES 12MM	M	8,10	882,88	7 151,33

132

Stavba : Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Č. a náz. SO: SO 1.3.2 - Přeložení mostu z km 59,302 do km 59,121 (nkt cables)						
Č. a náz. rozp.:						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
67	93151	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM Vč. požadavku na ochranu proti bludným proudům a podélné a příčné posuny dle TZ, ošetření spar-zálivky. Musí zaručovat vodotěsnost; ZATĚŽ ZKOUŠKA MOSTU STATIC I.POLE DO 300M2	M	16,45	36 166,28	594 935,31
68	93311		KUS	1,00	124 160,00	124 160,00
69	936533v1	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 vč. prodlouž. odpad. potr. pod NK do 8m Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. případ. plastbetonu a těsnění spár pružnou zálivkou, prodlouženým potrubím a veškerých prací s tím spojených. Vše dle PD:	KUS	2,00	20 004,92	40 009,84
70	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI Zahrnuje dodání a osazení NI značky (bez ohledu na druh) do beton. konstrukci (se zalitím- zabetonováním, vytvořením otvoru a se všemi potřebnými pracemi a dodávkami všech potřebných hmot a materiálů. Vše dle PD a VL:	KUS	10,00	639,84	6 398,40
71	94890	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ vč. pronájmů (příplatku za dobu použití)	M3OP	732,00	487,32	356 718,24
72	966167	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM Zahrnuje veškerou manipulaci s vyboranými hmotami (i suti), včetně doprav. uložení na skládku a případného poplatku:	M3	151,10	2 874,32	434 309,75
73	966811	ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ vč. odklizení a likvidace	M	65,00	208,32	13 540,80
74	935212	PŘÍKOP ŽILABY Z BETON TVÁŘ ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MIM Skluzy+přikop; Zahrnuje veškeré nutné práce a dodávky pro zřízení, Ostatní konstrukce a práce	M	20,00	796,08	15 921,60
						1 982 656,34
						9 965 182,04

133

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí	JKSO	
Název objektu	SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě	EČO	
Název podčásti	SO 1.3.03 - Rekonstrukce lávky pro pěší v km 60.194	Místo	Velké Meziříčí
Objednatel	Město Velké Meziříčí	IČO	DIČ
Projektant	Pöyry Environment a. s.	00295671	CZ00295671
Zhotovitel		46347526	CZ46347526
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Jaroslav Hladík	02.11.2010	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 194 562,17	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž 159 323,16	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
	ZRN (ř. 1-6) 353 885,33	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22 353 885,33	
Razítko				24 DPH 10,00 % z	
Objednatel				25 DPH 20,00 % z 70 777,07	
Datum a podpis				26 Cena s DPH (ř. 23-25) 424 662,40	
Razítko				E Přípočty a odpočty	
Zhotovitel				27 Dodávky objednatele	
Datum a podpis				28 Klouzavá doložka	
Razítko				29 Zvýhodnění + -	



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavé

Podčást: SO 1.3.03 - Rekonstrukce lávky pro pěší v km 60.194

JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:

Datum: 2.11.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV			194 562,17	1,155	11,859
2	Zakládání			16 326,40	0,641	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce			17 720,70	0,201	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			1 314,10	0,009	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			158 812,90	0,304	11,859
99	Přesun hmot			388,08	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV			159 323,16	1,873	0,000
767	Konstrukce zámečnické			159 323,16	1,873	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>353 885,33</u>	<u>3,028</u>	<u>11,859</u>

135

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí
 Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě
 Podčást: SO 1.3.03 - Rekonstrukce lávky pro pěší v km 60.194
 JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí
 Zhotovitel:
 Datum: 2.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

194 562,17 1,155

HSV Práce a dodávky HSV

2		Zakládání									
1	002	221211115	Vrty přenosnými kladivky D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. V	m	19,200	242,00					
			2*8*2*0,6		19,200				4 646,40	0,00000	0,000
2	002	285947121	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 26 mm l do 3 m	kus	32,000	365,00			11 680,00	0,02003	0,641
			2*8*2		32,000						
									16 326,40		0,641

3		Svislé a kompletní konstrukce									
3	211	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	2,000	3 612,00			7 224,00	0,00000	0,000
4	211	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	6,000	823,00			4 938,00	0,00204	0,012
5	211	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	6,000	161,00			966,00	0,00004	0,000
6	211	334361266	Výztuž úložných prahů ložisek z betonářské oceli 10 505	t	0,180	25 515,00			4 592,70	1,04838	0,189
			2*90/1000 "90 kg/m3"		0,180						
									17 720,70		0,201

6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
7	211	627472111	Reprofilace spojení mústku stěn a podhledu sanačními maltami 1 vrstva tl 1 mm	m2	3,911	336,00			1 314,10	0,00226	0,009
									1 314,10		0,009

9		Ostatní konstrukce a práce-bourání									
8	R	933R01	Zvednutí konstrukce stávající lávky	kpl.	1,000	62 000,00			62 000,00	0,00000	0,000
9	R	933R02	Kontrola a oprava stávající konstrukce lávky	kpl.	1,000	78 000,00			78 000,00	0,00000	0,000
očistění ocelové konstrukce, opravení poškozených míst, kontrola svaru a spojů, nátěr opravovaných míst shodný s původní barvou lávky											
10	211	938533111	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	3,911	99,00			387,19	0,00104	0,004
			(1+0,65)*2,37		3,911						
11	211	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	2,500	2 325,00			5 812,50	0,12000	0,300
12	211	961065422	Bourání mostovek ze dřeva tvrdého z hranolů	m3	8,100	538,00			4 357,80	0,00000	0,000
									158 812,90		0,304

136

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	211	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	11,859	38,00			450,64	0,00000	0,000
14	211	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti	t	106,731	9,60			1 024,62	0,00000	0,000
15	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,500	250,00			1 375,00	0,00000	0,000
16	013	979098211	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,359	850,00			5 405,15	0,00000	0,000
		99	Presun hmot						388,08		0,000
17	211	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, betonové předpjaté i nepředpjaté nebo ocelové v do 20 m	t	1,155	336,00			388,08	0,00000	0,000
		PSV	Práce a dodávky PSV						159 323,16		1,873
		767	Konstrukce zámečnické						159 323,16		1,873
18	767	767211112	Montáž schodů rovných na ocelovou konstrukci svařované	kg	643,000	31,00			19 933,00	0,00005	0,032
19		767R01	dodávka ocelových schodů	kg	643,000	44,00			28 292,00	0,00100	0,643
			- schodnice U profily								
			- stupnice - pororošty uložené v rámu z L profilů								
			- vč. nájezdů pro kočárky								
			- vč. nátěru v barvě původní lávky								
20	767	767222220	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli na ocel konstrukci hmotnosti do 40 kg	m	7,320	148,00			1 083,36	0,00005	0,000
21		767R02	dodávka ocelového trubkového zábradlí	kg	183,000	132,00			24 156,00	0,00100	0,183
			- vč. nátěru v barvě původní lávky								
22	767	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	810,000	33,00			26 730,00	0,00005	0,041
23	553	553470170	rošt podlahový lisovaný PZN velikost 30/3 mm 1100 x 1000 mm	kus	23,000	1 358,00			31 234,00	0,03520	0,810
			- vč. nátěru v barvě původní lávky								
24	767	767590190	Příplatek k montáži podlahového roštu za vyřezání a úpravu otvoru v podlaže	kus	18,000	48,00			864,00	0,00000	0,000
25	767	767590192	Příplatek k montáži podlahového roštu za úpravu roštu (krácení)	m	2,200	48,00			105,60	0,00000	0,000
26	767	767995103	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	155,400	77,00			11 965,80	0,00006	0,009
27		767R03	dodávka podkladní konstrukce pod pororošty	kg	155,400	36,00			5 594,40	0,00100	0,155
			- konstrukce z tyčí průřezu L a T								
			- vč. nátěru v barvě původní lávky								
28	767	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,873	5 000,00			9 365,00	0,00000	0,000
		Celkem							353 885,33		3,028

137

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí**
 Název objektu **SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě**
 Název podčásti **SO 1.4.01 - Úprava zaústění potoka v km 59.891**

JKSO
 EČO
 Místo **Velké Meziříčí**
 IČO
 DIČ

Objednatel **Město Velké Meziříčí**
 Projektant **Pöyry Environment a. s.**
 Zhotovitel

00295671	CZ00295671
46347526	CZ46347526

Rozpočet číslo Zpracoval **Ing. Jaroslav Hladík**

Dne **02.11.2010**

Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 90 821,78	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
	ZRN (ř. 1-6) 90 821,78	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant	D	Celkové náklady
Datum a podpis	23	Součet 7, 12, 19-22 90 821,78
Objednatel	24	DPH 10,00 % z
Datum a podpis	25	DPH 20,00 % z 18 164,36
Zhotovitel	26	Cena s DPH (ř. 23-25) 108 986,14

Projektant	E	Přípočty a odpočty
Datum a podpis	27	Dodávky objednatele
Zhotovitel	28	Klouzavá doložka
Datum a podpis	29	Zvýhodnění + -



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí
 Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavé
 Podčást: SO 1.4.01 - Úprava zaústění potoka v km 59.891
 JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí
 Zhotovitel:
 Datum: 2.11.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						
1	Zemní práce			755,52	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce			15 249,91	0,163	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			7 552,00	0,204	0,000
8	Trubní vedení			62 876,00	0,110	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			4 261,69	0,001	2,650
99	Přesun hmot			126,67	0,000	0,000
<u>Celkem</u>				<u>90 821,78</u>	<u>0,478</u>	<u>2,650</u>

139

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Profipovodňová opatření města Velké Meziříčí
 Objekt: SSO 1 - Profipovodňová opatření na řece Oslavě
 Podčást: SO 1.4.01 - Úprava zaústění potoka v km 59.891
 JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí
 Zhotovitel:
 Datum: 2.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV	Práce a dodávky HSV	90 821,78	0,478
1	Zemní práce	755,52	0,000
1001	131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	128,90	0,000
	jama 2,1	2,100	270,69
2001	131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	19,20	0,000
	0,15*jama "15% lepivost"	0,315	6,05
3001	162701105 Vodotorné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	182,00	0,000
	přebytek jama-zásyp	0,800	145,60
4001	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) přebytek*1,6	150,00	0,000
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	1,280	192,00
5001	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	108,60	0,000
	zásyp 1,3	1,300	141,18
3	Svislé a kompletní konstrukce	15 249,91	0,163

6 321	321321115	XA1	Konstrukce přehrad ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30, XC1, XF1,	m ³	1,300	5 152,00			6 697,60	0,00000
	ŽB	1,3			1,300					
7 321	321351010		Bednění konstrukcí přehrad rovinné	m ²	4,500	825,00			3 712,50	0,00788
8 321	321352010		Odbednění konstrukcí přehrad rovinné	m ²	4,500	238,80			1 074,60	0,00086
9 321	321366111		Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,018	30 515,00			549,27	1,09580
			0,15*0,090*ŽB "uvažováno 90 kg/m ³ - 15% do 12 mm"		0,018					
10 321	321366112		Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,076	32 024,00			2 433,82	1,05632
			0,65*0,090*ŽB "uvažováno 90 kg/m ³ - 65% nad 12 mm"		0,076					
11 321	321368211		Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	0,023	34 005,00			782,12	1,03003
			0,20*0,090*ŽB "uvažováno 90 kg/m ³ - 20% svař. sítě"		0,023					

140

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
12	211	627471121	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 2 vrstvy tl 30 mm	m2	3,200	2 360,00			7 552,00		0,204
									7 552,00	0,06384	0,204

8 Trubní vedení											
13	271	891495211	Montáž koncových klapek přírubových DN 1000	KUS	1,000	6 400,00			6 400,00	0,04487	0,045
14		891R12	Dodávka kančové hranaté ploché klapky typ KRK-RH-O 1000 x 1000 mm	KUS	1,000	56 476,00			56 476,00	0,06500	0,065
									62 876,00		0,110

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											
15	321	960211251	Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltobetonu	m3	1,000	2 452,00			2 452,00	0,00082	0,001
Vybourání stávajících betonových děl.											

16	321	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	2,650	136,90			362,79	0,00000	0,000
17	321	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	10,600	74,00			784,40	0,00000	0,000
18	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,650	250,00			662,50	0,00000	0,000
									126,67		0,000

19	271	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	0,478	265,00			126,67	0,00000	0,000
----	-----	-----------	---	---	-------	--------	--	--	--------	---------	-------

Celkem 90 821,78 0,478

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

JKSO

Název objektu

SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

EČO

Název podčásti

SO 1.4.02 - Úprava zaústění potoka v km 60.197

Místo

Velké Meziříčí

Objednatel

Město Velké Meziříčí

IČO

DIČ

Projektant

Pöyry Environment a. s.

00295671

CZ00295671

Zhotovitel

46347526

CZ46347526

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Ing. Jaroslav Hladík


02.11.2010

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 218 794,21	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
	ZRN (ř. 1-6) 218 794,21	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	Projektant			D	Celkové náklady
	Datum a podpis		Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22 218 794,21
	Objednatel			24	DPH 10,00 % z
	Datum a podpis		Razítko	25	DPH 20,00 % z 43 758,84
	Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25) 262 553,05
	Datum a podpis		Razítko	E	Přípočty a odpočty
				27	Dodávky objednatele
				28	Klouzavá doložka
				29	Zvýhodnění + -



142

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí
 Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě
 Podčást: SO 1.4.02 - Úprava zaústění potoka v km 60.197
 JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí
 Zhotovitel:
 Datum: 2.11.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV			218 794,21	0,141	1,325
3	Svislé a kompletní konstrukce			7 410,00	0,000	0,000
8	Trubní vedení			209 216,00	0,141	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			2 130,84	0,000	1,325
99	Přesun hmot			37,37	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>218 794,21</u>	<u>0,141</u>	<u>1,325</u>

143

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

Podčísť: SO 1.4.02 - Úprava zatmění potoka v km 60.197

JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:

Datum: 2.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12

HSV Práce a dodávky HSV 218 794,21 0,141

3	Svislé a kompletní konstrukce 7 410,00 0,000										
1 321	321322112	3	Oprava konstrukce přehrad ze ŽB mrazuvzdorného tř. C25/30 XF3 do 3 m3	m3	1,500	4 940,00			7 410,00	0,00000	0,000

8	Trubní vedení 209 216,00 0,141										
2 271	891495R01		Montáž koncových klapek přírubových	kus	1,000	14 860,00			14 860,00	0,05275	0,053
3	891R13		Dodávka koncové hranaté ploché klapky typ KRK-RH-O DN 2200 x 1600 mm	kus	1,000	194 356,00			194 356,00	0,08800	0,088

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 130,84 0,000

4 321	960211251		Bourání konstrukci zděných, z betonu nebo asfaltobetonu	m3	0,500	2 452,00			1 226,00	0,00082	0,000
Vybourání stávajících betonových děl.											
5 321	979082318		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	1,325	136,90			181,39	0,00000	0,000
6 321	979082319		Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	5,300	74,00			392,20	0,00000	0,000
7 013	979098201		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,325	250,00			331,25	0,00000	0,000

99 Přesun hmot 37,37 0,000

8 271	998271301		Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřeny výkop	t	0,141	265,00			37,37	0,00000	0,000
-------	-----------	--	---	---	-------	--------	--	--	-------	---------	-------

Celkem 218 794,21 0,141

144

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí	JKSO	
Název objektu	SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě	EČO	
Název zakázky 5. úr.	SO 1.5.1.01 - Přeložka levobřežní kanalizační výusti DN 700 v km 59.117	Místo	Velké Meziříčí
Objednatel	Město Velké Meziříčí	IČO	DIČ
Projektant	Pöyry Environment a. s.	00295671	CZ00295671
Zhotovitel		46347526	CZ46347526
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Jaroslav Hladík	02.11.2010	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 307 279,32	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
	ZRN (ř. 1-6) 307 279,32	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22 307 279,32	
Razítko				24 DPH 10,00 % z	
Objednatel				25 DPH 20,00 % z 61 455,86	
Datum a podpis				26 Cena s DPH (ř. 23-25) 368 735,18	
Razítko				E Přípočty a odpočty	
Zhotovitel				27 Dodávky objednatele	
Datum a podpis				28 Klouzavá doložka	
Razítko				29 Zvýhodnění + -	



145

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

Zakázka 5. úr.: SO 1.5.1.01 - Přeložka levobřežní kanalizační výusti DN 700 v křižovatce:

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Datum: 2.11.2010

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV			307 279,32	43,068	0,000
1	Zemní práce			105 505,72	17,898	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce			2 470,00	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce			25 382,08	7,211	0,000
8	Trubní vedení			159 148,62	17,958	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			2 800,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot			11 972,90	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>307 279,32</u>	<u>43,068</u>	<u>0,000</u>

146

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí
 Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě
 Zakázka 5. úr.: SO 1.5.1.01 - Přeložka levobřežní kanalizační výusti DN 700 v km 59.117
 JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí
 Zhotovitel:
 Datum: 2.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	LMJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV			Práce a dodávky HSV						307 279,32		43,068
1			Zemní práce						105 505,72		17,898
1 001	121101101		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	10,500	29,60			310,80	0,00000	0,000
2 001	132201201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	92,000	218,00			20 056,00	0,00000	0,000
			rýha		92,000						
3 001	132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	13,800	18,60			256,68	0,00000	0,000
			rýha*0,15 "15% lepivost"		13,800						
4 001	151931102		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé	m2	105,000	189,00			19 845,00	0,00378	0,397
5 001	151931112		Odstavení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé	m2	105,000	234,00			24 570,00	0,00000	0,000
6 001	161101102		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	50,600	69,30			3 506,58	0,00000	0,000
			0,55*rýha		50,600						
7 001	162201102		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	21,000	45,80			961,80	0,00000	0,000
			2*10,5 "ornice na MD a zpět"		21,000						
8 001	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	37,000	182,00			6 734,00	0,00000	0,000
			přebytek rýha-zásyp		37,000						
9 001	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,500	39,40			413,70	0,00000	0,000
			10,5 "naložení ornice na MD"		10,500						
10 001	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	10,500	16,20			170,10	0,00000	0,000
			10,5 "uložení ornice na MD"		10,500						
11 001	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) přebytek*1,6	t	59,200	150,00			8 880,00	0,00000	0,000
12 001	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	55,000	108,60			5 973,00	0,00000	0,000
			zásyp 55		55,000						
13 001	175101101		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	10,000	223,00			2 230,00	0,00000	0,000

147

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10			10,000						
14	583	583373440	šterkopiesek frakce 0-32 třída A	t	17,500	451,00			7 892,50	1,00000	17,500
			obsyp*1,75		17,500						
15	231	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	52,500	11,50			603,75	0,00000	0,000
16	005	005724720	OSIVO směs travní krajinná - rovinná	kg	1,575	96,00			151,20	0,00100	0,002
			52,5*300/10000 "300 kg/ha"		1,575						
17	001	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	52,500	12,50			656,25	0,00000	0,000
18	001	182301123	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	52,500	36,00			1 890,00	0,00000	0,000
19	231	185803111	Oseření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	52,500	4,90			257,25	0,00000	0,000
20	231	185804312	Zelití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,575	93,40			147,11	0,00000	0,000
			3*0,010*52,5		1,575						
3 Svislé a kompletní konstrukce									2 470,00		0,000
21	321	321312112	Oprava konstrukce přehrad z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 do 3 m3	m3	0,500	4 940,00			2 470,00	0,00000	0,000
4 Vodorovné konstrukce									25 382,08		7,211
22	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiesku	m3	3,100	738,00			2 287,80	1,89077	5,861
23	271	452111121	Osazení betonových prazců otevřený výkop pl do 50000 mm2	kus	14,000	47,10			659,40	0,00165	0,023
24	592	592237300	podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 80-112/20/20 111,5 x 20 x 20 cm	kus	14,140	218,40			3 088,18	0,09000	1,273
			7*2*1,01 "1% ztratině"		14,140						
25	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,100	2 610,00			8 091,00	0,00000	0,000
26	271	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,400	2 598,00			8 833,20	0,00000	0,000
27	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	8,500	285,00			2 422,50	0,00632	0,054
8 Trubní vedení									159 148,62		17,958
28	271	812472121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 800	m	17,500	992,00			17 360,00	0,00002	0,000
29		592232R01	trouba hrdlová přímo betonová pro těsnění pryžovým kroužkem TBH-Q 800/2500	kus	7,140	5 408,00			38 613,12	2,46000	17,564
			7*1,02 "2% ztratině"		7,140						
30	271	891475211	Montáž koncových klapek přírubových DN do 800	kus	1,000	5 841,00			5 841,00	0,03841	0,038
31		891R07	Dodávka koncové šikmé klapky typ KKK-R-BS DN 700	kus	1,000	51 629,50			51 629,50	0,12700	0,127

148

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	271	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	11,000	2 730,00			30 030,00	0,000000	0,000
33	271	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	55,000	285,00			15 675,00	0,00415	0,228
9				Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 800,00		0,000	
34	R	911R02	Úprava stávající trubní výusti DN nad 600 do 1200 pro osazení zpětné klapky	kpl.	1,000	2 800,00			2 800,00	0,000000	0,000
99				Přesun hmot				11 972,90		0,000	
35	271	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	43,068	278,00			11 972,90	0,000000	0,000
Celkem								307 279,32		43,068	

149

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí	JKSO	
Název objektu	SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě	EČO	
Název zakázky 5. úr.	SO 1.5.1.03 - Úprava levobřežní kanalizační výusti DN 400 v km 59.384	Místo	Velké Meziříčí
Objednatel	Město Velké Meziříčí	IČO	DIČ
Projektant	Pöyry Environment a. s.	00295671	CZ00295671
Zhotovitel		46347526	CZ46347526
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Jaroslav Hladík	02.11.2010	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení slaveniště
2	Montáž 23 529,06	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
	ZRN (ř. 1-6) 23 529,06	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				Razítko	
Objednatel				23 Součet 7, 12, 19-22 23 529,06	
Datum a podpis				Razítko	
Zhotovitel				24 DPH 10,00 % z	
Datum a podpis				Razítko	
				25 DPH 20,00 % z 4 705,81	
				26 Cena s DPH (ř. 23-25) 28 234,87	
				E Přípočty a odpočty	
				27 Dodávky objednatele	
				28 Klouzavá doložka	
				29 Zvýhodnění + -	



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

Zakázka 5. úr.: SO 1.5.1.03 - Úprava levobřežní kanalizační výusti DN 400 v km Zhotovitel:

JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Datum: 2.11.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV			23 529,06	0,029	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce			2 470,00	0,000	0,000
8	Trubní vedení			19 201,00	0,029	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			1 850,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot			8,06	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>23 529,06</u>	<u>0,029</u>	<u>0,000</u>

159

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

Zakázka 5. úr.: SO 1.5.1.03 - Úprava levobřežní kanalizační výusti DN 400 v km 59.384

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:

Datum: 2.11.2010

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12

HSV Práce a dodávky HSV 23 529,06 0,029

3	Svislé a kompletní konstrukce										
1	321	321312112	Oprava konstrukce přehrad z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 do 3 m3	m3	0,500	4 940,00			2 470,00	0,00000	0,000

8	Trubní vedení										
2	271	891395211	Montáž koncových klapek přírubových DN 400	kus	1,000	1 940,00			1 940,00	0,01250	0,013
3		891R04	Dodávka koncové šikmé klapky typ KRK-R-BS DN 400	kus	1,000	17 261,00			17 261,00	0,01600	0,016

9	Ostatní konstrukce a práce-bourání										
4	R	911R01	Úprava stávající trubní výusti DN do 600 pro osazení zpětné klapky	kpl.	1,000	1 850,00			1 850,00	0,00000	0,000

zařízení stěny stáv. trouby, včetně odklízení sutí k likvidaci

99	Přesun hmot										
5	271	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	0,029	278,00			8,06	0,00000	0,000

Celkem 23 529,06 0,029

152

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí**
 Název objektu **SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě**
 Název zakázky 5. úr. **SO 1.5.1.04 - Úprava levobřežních kanalizačních výústí 2 x DN 800 v km 59.437 (pod rušeným jezem)**

JKSO
 EČO
 Místo **Velké Meziříčí**

Objednatel **Město Velké Meziříčí**
 Projektant **Pöbyr Environment a. s.**
 Zhotovitel

IČO **00295671** DIČ **CZ00295671**
46347526 **CZ46347526**

Rozpočet číslo Zpracoval **Ing. Jaroslav Hladík**

Dne **02.11.2010**


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 140 150,37	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 140 150,37	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant
 Datum a podpis Razítko
Objednatel
 Datum a podpis Razítko
Zhotovitel
 Datum a podpis Razítko



D	Celkové náklady
23	Součet 7, 12, 19-22 140 150,37
24	DPH 10,00 % z
25	DPH 20,00 % z 28 030,07
26	Cena s DPH (ř. 23-25) 168 180,44

E	Přípočty a odpočty
27	Dodávky objednatele
28	Klouzavá doložka
29	Zvýhodnění + -

153

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavé

Zakázka 5. úr.: SO 1.5.1.04 - Úprava levobřežních kanalizačních výustí 2 x DN 8 Zhotovitel:

JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Datum: 2.11.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV			140 150,37	0,397	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce			4 940,00	0,000	0,000
8	Trubní vedení			129 250,00	0,397	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			5 850,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot			110,37	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>140 150,37</u>	<u>0,397</u>	<u>0,000</u>

154

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí
 Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě
 Zakázka 5. úr.: SO 1.5.1.04 - Úprava levobřežních kanalizačních výustí 2 x DN 800 v km 59.437 (pod i Zhotovitel:
 Objednatel: Město Velké Meziříčí
 Datum: 2.11.2010

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV 140 150,37 0,397

3 Svěslé a kompletní konstrukce 4 940,00 0,000

1	321	321312112	Oprava konstrukce přehrad z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 do 3 m3	m3	1,000	4 940,00			4 940,00	0,00000
---	-----	-----------	--	----	-------	----------	--	--	----------	---------

8 Trubní vedení 129 250,00 0,397

2	271	891475211	Montáž koncových klapek přírubových DN 800	kus	2,000	6 125,00			12 250,00	0,03841
3		891R08	Dodávka koncové šikmé klapky typ KRK-R-BS DN 800	kus	2,000	58 500,00			117 000,00	0,16000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 850,00 0,000

4	R	911R02	Úprava stávající trubní výustí DN nad 600 do 1200 pro osazení zpětné klapky	kpl.	2,000	2 925,00			5 850,00	0,00000
---	---	--------	---	------	-------	----------	--	--	----------	---------

99 Přesun hmot 110,37 0,000

5	271	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	0,397	278,00			110,37	0,00000
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	--	--	--------	---------

Celkem 140 150,37 0,397

155

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Protipovodňová opatření města Velké Mezířčí	JKSO	
Název objektu	SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě	EČO	
Název zakázky 5. úr.	SO 1.5.1.05 - Úprava levobřežní kanalizační výusti DN 1200 v km 60.170	Místo	Velké Mezířčí
Objednatel	Město Velké Mezířčí	IČO	DIČ
Projektant	Pöyry Environment a. s.	00295671	CZ00295671
Zhotovitel		46347528	CZ46347528
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Jaroslav Hladík	02.11.2010	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 138 153,80	9	Bez pevné podl.	14	Mimořad. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
	ZRN (ř. 1-6) 138 153,80	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis	D Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22 138 153,80 24 DPH 10,00 % z 25 DPH 20,00 % z 27 630,76 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 165 784,56 E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 28 Klouzavá doložka 29 Zvýhodnění + -
---	--



156

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

Zakázka 5. úr.: SO 1.5.1.05 - Úprava levobřežní kanalizační výusti DN 1200 v kři Zhotovitel:

JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Datum: 2.11.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV			138 153,80	0,341	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce			2 470,00	0,000	0,000
8	Trubní vedení			132 235,00	0,341	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			3 354,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot			94,80	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>138 153,80</u>	<u>0,341</u>	<u>0,000</u>

157

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

Zakázka 5. úr.: SO 1.5.1.05 - Úprava levobřežní kanalizační výusti DN 1200 v km 60.170

JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:

Datum: 2.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12

HSV	Práce a dodávky HSV	0,341
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,000
1 321	Oprava konstrukce přehrad z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 do 3 m3	0,500 4 940,00
		2 470,00 0,000
8	Trubní vedení	0,341
2 271	Montáž koncových klapek přírubových DN 1200	1,000 7 724,00
3	Dodávka koncové šikmé klapky typ KRK-R-BS DN 1200	1,000 124 511,00
		124 511,00 0,288
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,000
4 R	Úprava stávající trubní výusti DN nad 600 do 1200 pro osazení zpětné klapky	1,000 3 354,00
	zařízení stěny stáv. trouby, včetně odklizení sutí k likvidaci	
	Přesun hmot	94,80 0,000
5 271	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	0,341 278,00
		94,80 0,00000 0,000
	Celkem	138 153,80 0,341

152

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

JKSO

Název objektu

SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

EČO

Název zakázky 5. úr.

SO 1.5.1.06 - Úprava levobřežní kanalizační výusti DN 600 v km 60.435

Místo

Velké Meziříčí

IČO

DIČ

Objednatel

Město Velké Meziříčí

00295671

CZ00295671

Projektant

Pöyry Environment a. s.

46347526

CZ46347526

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Ing. Jaroslav Hladík

02.11.2010


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava		
							49 766,09	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy		
4		Montáž	11		16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky			17	Ostatní		
6		Montáž			18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)		
							49 766,09	
20	HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady		

Projektant		Razítko		D Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel				24	DPH 10,00 % z
Datum a podpis				25	DPH 20,00 % z
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis					59 719,30
				E Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele
				28	Klouzavá doložka
				29	Zvýhodnění + -



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

Zakázka 5. úr.: SO 1.5.1.06 - Úprava levobřežní kanalizační výusti DN 600 v km Zhotovitel:

JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Datum: 2.11.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf. celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV				49 766,09	0,137	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce			2 470,00	0,000	0,000
8	Trubní vedení			45 101,00	0,137	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			2 157,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot			38,09	0,000	0,000
Celkem				49 766,09	0,137	0,000

160

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí
 Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě
 Zakázka 5. úr.: SO 1.5.1.06 - Úprava levobřežní kanalizační výusti DN 600 v km 60.435
 JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí
 Zhotovitel:
 Datum: 2.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 49 766,09 0,137

3	Svislé a kompletní konstrukce 2 470,00 0,000										
1	321	321312112	Oprava konstrukce přehrad z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 do 3 m3	m3	0,500	4 940,00			2 470,00	0,00000	0,000

8	Trubní vedení 45 101,00 0,137										
2	271	891445211	Montáž koncových klapek přírubových DN 600	kus	1,000	3 962,00			3 962,00	0,02276	0,023
3		891R06	Dodávka koncové šikmé klapky typ KRK-R-BS DN 600	kus	1,000	41 139,00			41 139,00	0,11400	0,114

9	Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 157,00 0,000										
4	R	911R01	Úprava stávající trubní výusti DN do 600 pro osazení zpětné klapky zařízutí stěny stáv. trouby, včetně odklizení sutí k likvidaci	kpl.	1,000	2 157,00			2 157,00	0,00000	0,000

99	Přesun hmot 38,09 0,000										
5	271	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	0,137	278,00			38,09	0,00000	0,000

Celkem 49 766,09 0,137

161

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí**
 Název objektu **SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě**
 Název zakázky 5. úr. **SO 1.5.1.07 - Úprava levobřežní kanalizační výusti DN 1 200 v km 60.565**

JKSO
 EČO
 Místo **Velké Meziříčí**
 IČO
 DIČ

Objednatel **Město Velké Meziříčí**
 Projektant **Pöyry Environment a. s.**
 Zhotovitel

00295671	CZ00295671
46347526	CZ46347526

Rozpočet číslo Zpracoval
 Ing. Jaroslav Hladík

Dne


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 176 509,84	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
ZRN (ř. 1-6) 176 509,84		12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant
 Datum a podpis
Objednatel
 Datum a podpis
Zhotovitel
 Datum a podpis

Razítko

 HOCHTIEF CZ a. s.
 IČ: 48678468

D		E	
Celkové náklady		Přípočty a odpočty	
23	Součet 7, 12, 19-22	27	Dodávky objednatele
24	DPH 10,00 % z	28	Klouzavá doložka
25	DPH 20,00 % z	29	Zvýhodnění + -
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		
	211 811,81		

162

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

Zakázka 5. úr.: SO 1.5.1.07 - Úprava levobřežní kanalizační výusti DN 1 200 v kr Zhotovitel:

JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Datum: 2.11.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV				176 509,84	0,341	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce			2 470,00	0,000	0,000
8	Trubní vedení			170 285,00	0,341	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			3 658,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot			96,84	0,000	0,000
Celkem				<u>176 509,84</u>	<u>0,341</u>	<u>0,000</u>

163

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

Zakázka 5. úr.: SO 1.5.1.07 - Úprava levobřežní kanalizační výusti DN 1 200 v km 60.566

JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:

Datum: 2.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 Práce a dodávky HSV											
3 Svislé a kompletní konstrukce											
1	321	321312112	Oprava konstrukce přehrad z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 do 3 m3	m3	0,500	4 940,00			2 470,00	0,00000	0,000
8 Trubní vedení											
2	271	891525211	Montáž koncových klapek přírubových DN 1200	kus	1,000	8 421,00			8 421,00	0,05275	0,053
3		891R10	Dodávka koncové šikmé klapky typ KRK-R-BS DN 1200	kus	1,000	161 864,00			161 864,00	0,28800	0,288
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											
4	R	911R02	Úprava stávající trubní výusti DN nad 600 do 1200 pro osazení zpětné klapky	kpl.	1,000	3 658,00			3 658,00	0,00000	0,000
99 Přesun hmot											
5	271	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	0,341	284,00			96,84	0,00000	0,000
									176 509,84		0,341
									2 470,00		0,000
									170 285,00		0,341
									3 658,00		0,000
									96,84		0,000
									96,84		0,000
									176 509,84		0,341

Celkem

1164

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí**
 Název objektu **SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě**
 Název zakázky 5. úr. **SO 1.5.1.08 - Úprava pravobřežní kanalizační výusti DN 300 v km 60.346**

JKSO
 EČO
 Místo **Velké Meziříčí**
 IČO
 DIČ

Objednatel **Město Velké Meziříčí**
 Projektant **Pöry Environment a. s.**
 Zhotovitel

00295671	CZ00295671
46347526	CZ46347526

Rozpočet číslo Zpracoval **Ing. Jaroslav Hladík**

Dne **02.11.2010**


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 20 927,83	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
	ZRN (ř. 1-6) 20 927,83	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant	Razítko	D	Celkové náklady
Datum a podpis		23	Součet 7, 12, 19-22 20 927,83
Objednatel		24	DPH 10,00 % z
Datum a podpis		25	DPH 20,00 % z 4 185,57
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25) 25 113,39
Datum a podpis		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -



165

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

Zakázka 5. úr.: SO 1.5.1.08 - Úprava pravobřežní kanalizační výusti DN 300 v kn Zhotovitel:

JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Datum: 2.11.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV				20 927,83	0,017	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce			2 470,00	0,000	0,000
8	Trubní vedení			16 017,00	0,017	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			2 436,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot			4,83	0,000	0,000
<u>Celkem</u>				<u>20 927,83</u>	<u>0,017</u>	<u>0,000</u>

166

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Profipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Profipovodňová opatření na řece Ostavě

Zakázka 5. úr.: SO 1.5.1.08 - Úprava pravobřežní kanalizační výusti DN 300 v km 60.346

JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:

Datum: 2.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 20 927,83 0,017

3	Svislé a kompletní konstrukce										
1	321312112	Oprava konstrukce přehrad z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 do 3 m3									
		m3	0,500	4 940,00					2 470,00	0,00000	0,000

8	Trubní vedení										
2	891385211	Montáž koncových klapek přírubových DN do 350									
		kus	1,000	1 724,00					1 724,00	0,00671	0,007
3	891R03	Dodávka koncové šikmé klapky typ KRK-R-BS DN 300									
		kus	1,000	14 293,00					14 293,00	0,01000	0,010
									16 017,00		0,017

9	Ostatní konstrukce a práce-bourání										
4	911R01	Úprava stávající trubní výusti DN do 600 pro osazení zpětné klapky									
		kpl.	1,000	2 436,00					2 436,00	0,00000	0,000
									2 436,00		0,000
									4,83		0,000

99	Přesun hmot										
5	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop									
		t	0,017	284,00					4,83	0,00000	0,000
									20 927,83		0,017

Celkem

164

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí**
 Název objektu **SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě**
 Název zakázky 5. úr. **SO 1.5.1.09 - Úprava pravobřežní kanalizační výusti DN 400 v km 60,564**

JKSO

EČO

Místo

Velké Meziříčí

IČO

DIČ

Objednatel **Město Velké Meziříčí**
 Projektant **Pöyry Environment a. s.**
 Zhotovitel

00295671

CZ00295671

46347526

CZ46347526

Rozpočet číslo Zpracoval

Ing. Jaroslav Hladík

Dne

02.11.2010

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 29 958,24	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
	ZRN (ř. 1-6) 29 958,24	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				Razítko	
Objednatel				23 Součet 7, 12, 19-22 29 958,24	
Datum a podpis				24 DPH 10,00 % z	
Zhotovitel				25 DPH 20,00 % z 5 991,65	
Datum a podpis				26 Cena s DPH (ř. 23-25) 35 949,88	
Razítko				E Přípočty a odpočty	
Razítko				27 Dodávky objednatele	
Razítko				28 Klouzavá doložka	
Razítko				29 Zvýhodnění + -	



HOCHTIEF CZ a. s.
IČ: 40670488

168

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

Zakázka 5. úr.: SO 1.5.1.09 - Úprava pravobřežní kanalizační výusti DN 400 v kn Zhotovitel:

JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Datum: 2.11.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV				29 958,24	0,029	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce			2 470,00	0,000	0,000
8	Trubní vedení			24 793,00	0,029	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			2 687,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot			8,24	0,000	0,000
Celkem				29 958,24	0,029	0,000

169

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

Zakázka 5. úr.: SO 1.5.1.09 - Úprava pravobřežní kanalizační výusti DN 400 v km 60.564

JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:

Datum: 2.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 29 958,24 0,029

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 470,00 0,000

1	321	321312112	Oprava konstrukce přehrad z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 do 3 m3	m3	0,500	4 940,00			2 470,00	0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	----	-------	----------	--	--	----------	---------	-------

8 Trubní vedení 24 793,00 0,029

2	271	891395211	Montáž koncových klapek přírubových DN 400	kus	1,000	2 354,00			2 354,00	0,01250	0,013
3		891R04	Dodávka koncové šikmé klapky typ KRK-R-BS DN 400	kus	1,000	22 439,00			22 439,00	0,01600	0,016

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 687,00 0,000

4	R	911R01	Úprava stávající trubní výusti DN do 600 pro osazení zpětné klapky zařízení stěny stáv. trouby, včetně odklízení suti k likvidaci	kpl.	1,000	2 687,00			2 687,00	0,00000	0,000
---	---	--------	---	------	-------	----------	--	--	----------	---------	-------

99 Přesun hmot 8,24 0,000

5	271	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	0,029	284,00			8,24	0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	--	--	------	---------	-------

Celkem

29 958,24 0,029

140

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí	JKSO	
Název objektu	SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě	EČO	
Název zakázky 5. úr.	SO 1.5.3.01 - Přeložka metalického kabelu v km 60.194 (zvyšování lávky)	Místo	Velké Meziříčí
Objednatel	Město Velké Meziříčí	IČO	DIČ
Projektant	Pöyry Environment a. s.	00295671	CZ00295671
Zhotovitel		46347526	CZ46347526
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Jaroslav Hladík	02.11.2010	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 37 844,40	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž 9 150,00	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž 34 684,30			18	NUS z rozpočtu
	ZRN (ř. 1-6) 81 678,70	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				Razítko	
Objednatel				23 Součet 7, 12, 19-22 81 678,70	
Datum a podpis				Razítko	
Zhotovitel				24 DPH 10,00 % z	
Datum a podpis				Razítko	
				25 DPH 20,00 % z 16 335,74	
				26 Cena s DPH (ř. 23-25) 98 014,43	
				E Přípočty a odpočty	
				27 Dodávky objednatele	
				28 Klouzavá doložka	
				29 Zvýhodnění + -	



171

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

Zakázka 5. úr.: SO 1.5.3.01 - Přelozka metalického kabelu v km 60.194 (zvyšov: Zhotovitel:

JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Datum: 2.11.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV			37 844,40	0,524	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			37 820,00	0,524	0,000
99	<i>Přesun hmot</i>			24,40	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV			9 150,00	0,011	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry			9 150,00	0,011	0,000
M	Práce a dodávky M			34 684,30	5,059	0,000
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení			21 508,30	0,035	0,000
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			13 176,00	5,023	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>81 678,70</u>	<u>5,593</u>	<u>0,000</u>

172

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

Zakázka 5. úr.: SO 1.5.3.01 - Přeložka metalického kabelu v km 60.194 (zvyšování lávky)

JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:

Datum: 2.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12

HSV Práce a dodávky HSV 37 844,40 0,524

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 37 820,00 0,524

1	1211	936172127	Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení z oceli hmotnosti do 1000 kg	kus	1,000	12 200,00			12 200,00	0,00112
			1 "montáž ocelové chráničky na konstrukci mostu"		1,000					
2	141	141308980	trubka ocelová bezšvová hladká kruhová 11353.1 D114 tl 8,0 mm	m	25,000	1 024,80			25 620,00	0,02090
Hmotnost: 20,913 kg/m										
99 Přesun hmot 24,40 0,000										

3	211	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, betonové předpjaté i nepředpjaté nebo ocelové v do 20 m	t	0,001	24 400,00			24,40	0,00000
---	-----	-----------	---	---	-------	-----------	--	--	-------	---------

PSV Práce a dodávky PSV 9 150,00 0,011

783 Dokončovací práce - nátěry 9 150,00 0,011

4	783	783425624	Nátěry syntetické potrubí do DN 150 barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	25,000	366,00			9 150,00	0,00043
---	-----	-----------	---	---	--------	--------	--	--	----------	---------

M Práce a dodávky M 34 684,30 5,059

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 21 508,30 0,035

5	922	220060301	Příprava kabelového bubnu a uzavření konců kabelu do 100 žil	kus	1,000	3 660,00			3 660,00	0,00000
6	922	220060315	Přeměření izolačního stavu kabel závlačný 60 žil	kus	1,000	244,00			244,00	0,00000
7	922	220060775	Montáž kabely závlačné ruční zatahování do rour kabelovodů jádro 1 mm TCE/KE, KFE, KEZE, 61 P	m	25,000	30,50			762,50	0,00000
8	922	220061101	Montáž kabel úložný volně uložený jádro 0,4 a 0,6 mm TCKQY do 50 XN	m	40,000	24,40			976,00	0,00000
9	341	341260170	kabel sdělovací Cu TCEKFL 50x4x0,4 č.vyrobku 1214050	m	68,250	125,66			8 576,30	0,00052
			65 * 1,05		68,250					
10	R	220-R01	Demontáž stávajícího kabelu O2	kpl.	65,000	18,30			1 189,50	0,00000

173

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Všechné odklizení a likvidace

11	R	220-R02	Dodávka a montáž kabelové spojky pro kabelTCEKFLE	kpl.	2,000	3 050,00			6 100,00	0,00000	0,000
----	---	---------	---	------	-------	----------	--	--	----------	---------	-------

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

											13 176,00	5,023
12	946	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	40,000	183,00			7 320,00	0,00000	0,000	
13	946	460421182	Lože kabelů z písku nebo šterkopisků tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	80,000	48,80			3 904,00	0,06279	5,023	
			2*40		80,000							
14	946	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	40,000	48,80			1 952,00	0,00000	0,000	

Celkem

81 678,70

5,593

174

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí
 Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě
 Zakázka 5. úr.: SO 1.5.3.02 - Přeložení sloupu O2 v km 59,810
 JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí
 Zhotovitel:
 Datum: 2.11.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf. celkem
1	2	3	4	5	6	7
M	Práce a dodávky M			21 374,40	1,625	0,000
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení			21 374,40	0,000	0,000
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			0,00	1,625	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>21 374,40</u>	<u>1,625</u>	<u>0,000</u>

176

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí
 Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě
 Zakázka 5. úr.: SO 1.5.3.02 - Přeložení sloupu O2 v km 59,810
 JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí
 Zhotovitel:
 Datum: 2.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M 21 374,40 1,625

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 21 374,40 0,000

1	R	220-R01	Demontáž stávajících sloupů sdělovacího vedení O2	kpl.	2,000	1 464,00			2 928,00	0,00000	0,000
<i>Včetně odklizení a likvidace.</i>											
2	R	220-R02	Dodávka a montáž nových sloupů sdělovacího vedení O2 vč. přeložení vedení	kpl.	2,000	6 710,00			13 420,00	0,00000	0,000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1,625

3	946	460010002	Vytyčení trasy vedení vzdušného sdělovacího nebo ovládacího podél silnice	km	0,100	7 320,00			732,00	0,00440	0,000
4	946	460050013	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 10 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	2,000	610,00			1 220,00	0,00000	0,000
5	946	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění 2* 0,6*0,6*1,0	m3	0,720	4 270,00			3 074,40	2,25634	1,625

Celkem 21 374,40 1,625

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí**
 Název objektu **SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě**
 Název podčásti **SO 1.5.04 - Úpravy veřejného osvětlení**

JKSO

EČO

Místo

Velké Meziříčí

IČO

DIČ

Objednatel **Město Velké Meziříčí**
 Projektant **Pöyry Environment a. s.**
 Zhotovitel

00295671

CZ00295671

46347526

CZ46347526

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

02.11.2010

Ing. Jaroslav Hladík

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce pšesčas	13	Zařízení staveniště	
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy	
5	"M" Dodávky			17	Ostatní	
6	Montáž	761 914,40		18	NUS z rozpočtu	
	ZRN (ř. 1-6)	761 914,40	12 DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant				D Celkové náklady		
Datum a podpis				Razítko		
Objednatel				23	Součet 7, 12, 19-22	
Datum a podpis				Razítko		
Zhotovitel				24	DPH 10,00 % z	
Datum a podpis				Razítko		
				25	DPH 20,00 % z	
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)	
				914 297,28		
				E Přípočty a odpočty		
				27	Dodávky objednatele	
				28	Klouzavá doložka	
				29	Zvýhodnění + -	

HOCHTIEF

HOCHTIEF CZ a. s.
IČ: 48878488

178

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Profipovodňová opatření města Velké Meziříčí
 Objekt: SSO 1 - Profipovodňová opatření na řece Oslavě
 Podčást: SO 1.5.04 - Úpravy veřejného osvětlení
 JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí
 Zhotovitel:
 Datum: 2.11.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
1	2	3	4	5	6	7
M Práce a dodávky M				761 914,40	123,309	0,000

21-M Elektromontáže

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

Celkem

337 944,88 0,242 0,000
 423 969,52 123,067 0,000
 761 914,40 123,309 0,000

149

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Profipovodňová opatření města Velké Meziříčí
 Objekt: SSO 1 - Profipovodňová opatření na řece Oslavě
 Podčlást: SO 1.5.04 - Úpravy veřejného osvětlení

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:

Datum: 2.11.2010

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M 761 914,40 123,309

21-M Elektromontáže 337 944,88 0,242

1	921	210260010	Montáž Al kabelů závěsných AES do 1 KV žíly 4x16 mm ² nahození s napnutím samonosného kabelu	m	4 000,000	24,40			97 600,00	0,00000	0,000
			250*8*2,0		4 000,000						
2	341	341138100	kabel sílový s Al jádrem 1-AES 4x16 mm ²	m	279,300	39,04			10 903,87	0,00026	0,073
			266 * 1,05		279,300						
3	921	210901045	Montáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm ² pevně uložených	m	264,000	17,08			4 509,12	0,00000	0,000
			250*7*2,0		264,000						
4	341	341123160	kabel sílový s Al jádrem AYKY 4x16 mm ²	m	277,200	39,04			10 821,89	0,00061	0,169
			264 * 1,05		277,200						
5	R	210-R01	Dodávka a montáž svítidla VO na stávající sloup EON	kpl.	8,000	5 490,00			43 920,00	0,00000	0,000
			Položka zahrnuje kompletní dodávku a montáž svítidla vč. výbojky, zapojení atd.								
6	R	210-R02	Dodávka a montáž sloupu VO vč. svítidla, výbojky a zapojení	kpl.	7,000	23 180,00			162 260,00	0,00000	0,000
			Položka zahrnuje kompletní dodávku, montáž, zapojení a zprovoznění VO.								
7	R	210-R03	Výchozí revize elektrozařízení	kpl.	1,000	5 490,00			5 490,00	0,00000	0,000
8	R	210-R04	Zapojení, oživení výše uvedených zařízení, komplexní zkoušky	kpl.	1,000	2 440,00			2 440,00	0,00000	0,000
			Zemní práce při extr.mont.pracích 423 969,52 123,067								

9	946	460010002	Vytýčení trasy vedení vzdušného sdělovacího nebo ovládacího podél silnice	km	0,250	6 100,00			1 525,00	0,00440	0,001
10	946	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,250	7 320,00			1 830,00	0,00880	0,002
11	946	460030153	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 30 cm	m ²	125,000	244,00			30 500,00	0,00000	0,000
			0,50*250		125,000						
12	946	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m ²	125,000	244,00			30 500,00	0,00000	0,000

APD

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,50*250		125,000						
13	946	460030193	Rezáni podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 15 cm	m	500,000	122,00			61 000,00	0,00000	0,0000
			2*250		500,000						
14	946	460050013	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 10 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	7,000	610,00			4 270,00	0,00000	0,0000
15	946	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m ³	2,520	4 026,00			10 145,52	2,25634	5,686
			7* 0,6*0,6*1,0		2,520						
16	946	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	250,000	183,00			45 750,00	0,00000	0,0000
17	946	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	250,000	6,10			1 525,00	0,00007	0,018
18	946	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	250,000	17,08			4 270,00	0,10800	27,000
19	345	345773550	trubka elektroinstalaci ohebná Kopaflex, HDPE+LDPE KF 09710	m	262,500	43,92			11 529,00	0,00069	0,181
			250 * 1,05		262,500						
20	946	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	250,000	48,80			12 200,00	0,00000	0,0000
21	946	460650044	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se ztuhněním tloušťky do 20 cm	m ²	125,000	512,40			64 050,00	0,40481	50,601
			0,50*250		125,000						
22	946	460650081	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m ²	125,000	427,00			53 375,00	0,22649	28,311
			0,50*250		125,000						
23	946	460650133	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 5 cm	m ²	125,000	732,00			91 500,00	0,09013	11,266
			0,50*250		125,000						

Celkem

761 914,40

123,309

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí**
 Název objektu **SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě**
 Název zakázky 5. úr. **SO 1.5.5.01 - Přeložení HUP a přípojky na levém břehu v km 60.574**

JKSO
 EČO
 Místo **Velké Meziříčí**

Objednatel **Město Velké Meziříčí**
 Projektant **Pöyry Environment a. s.**
 Zhotovitel

IČO **00295671** DIČ **CZ00295671**
46347526 **CZ46347526**

Rozpočet číslo Zpracoval **Ing. Jaroslav Hladík**

Dne **02.11.2010**

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ CZK


A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 51 427,36	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž 25 650,00			18	NUS z rozpočtu
	ZRN (ř. 1-6) 77 077,36	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant
 Datum a podpis
Objednatel
 Datum a podpis
Zhotovitel
 Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko



D	Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22	77 077,36
24	DPH 10,00 % z	
25	DPH 20,00 % z	15 415,47
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	92 492,83
E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	
28	Klouzavá doložka	
29	Zvýhodnění + -	

102

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

Zakázka 5. úr.: SO 1.5.5.01 - Přeložení HUP a přípojky na levém břehu v km 60.1 Zhotovitel:

JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Datum: 2.11.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf. celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV			51 427,36	27 955	18 525
1	Zemní práce			14 522,00	5,250	18,525
4	Vodorovné konstrukce			1 107,00	2,836	0,000
5	Komunikace			15 867,50	19,869	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			13 780,76	0,000	0,000
99	Přesun hmot			6 150,10	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M			25 650,00	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubí			25 650,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>77 077,36</u>	<u>27,955</u>	<u>18,525</u>

183

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

Zakázka 5. úr.: SO 1.5.5.01 - Přeložení HUP a přípojky na levém břehu v km 60.574

JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:

Datum: 2.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>HSV Práce a dodávky HSV</p> <p>1 Zemní práce</p>											
1	221	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	25,000	30,00			750,00	0,00000	0,0000
			1,0*25		25,000						
2	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	25,000	45,00			1 125,00	0,00000	0,0000
3	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,000	285,00			4 275,00	0,00000	0,0000
			výkop		15,000						
4	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,250	18,00			40,50	0,00000	0,0000
			0,15*výkop		2,250						
5	001	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	22,500	69,00			1 552,50	0,00000	0,0000
			2*zásyp "přemístění na MD a zpět do zásypu"		22,500						
6	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,750	182,00			682,50	0,00000	0,0000
			odvoz		3,750						
7	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,250	39,40			443,25	0,00000	0,0000
			zásyp "naložení na MD"		11,250						
8	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,250	16,20			182,25	0,00000	0,0000
			zásyp "uložení na MD"		11,250						
9	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,000	150,00			900,00	0,00000	0,0000
			1,6*odvoz		6,000						
10	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	11,250	108,60			1 221,75	0,00000	0,0000
			zásyp		11,250						
11	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,000	223,00			669,00	0,00000	0,0000
			0,20*0,60*25		3,000						
12	583	583373030	štarťkopisek frakce 0-8	t	5,250	451,00			2 367,75	1,00000	5,250
			1,75*0,20*0,6*25		5,250						
13	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	25,000	12,50			312,50	0,00000	0,0000
									51 427,36		27,955
									14 522,00		5,250

184

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1,0*25		25,000					12
4			Vodorovné konstrukce						1 107,00	2,836
14	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	1,500	738,00			1 107,00	1,89077
			0,10*0,60*25		1,500					
5			Komunikace						15 867,50	19,869
15	221	566901111	Vyspravení podkladu po překopecch kamenivem těžným nebo štěrkopiskem	m3	9,500	565,00			5 367,50	1,68670
			1,0*25*(0,20+0,18)		9,500					
16	221	572952112	Vyspravení krytu vozovky po překopecch asfaltovým betonem tl 70 mm	m2	25,000	420,00			10 500,00	0,15382
			1,0*25		25,000					3,846
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání						13 780,76	0,000
17	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	50,000	105,00			5 250,00	0,00000
			2*25		50,000					
18	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	18,525	38,00			703,95	0,00000
19	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	166,725	9,60			1 600,56	0,00000
20	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,525	850,00			3 846,25	0,00000
21	221	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	14,000	170,00			2 380,00	0,00000
			99 Přesun hmot						6 150,10	0,000
22	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	27,955	220,00			6 150,10	0,00000
			M Práce a dodávky M						25 650,00	0,000
			23-M Montáže potrubí						25 650,00	0,000
23	R	230-R01	Demontáž stávajícího ocelového plynovodního potrubí DN 63	m	40,000	85,00			3 400,00	0,00000
			<i>Potrubí vedeno nad terénem. Včetně odklizení k likvidaci</i>							
24	R	230-R02	Dodávka a montáž nového plynovodního potrubí LPE DN63	m	27,000	220,00			5 940,00	0,00000
25	R	230-R03	Dodávka a montáž HUB	kpl.	1,000	5 000,00			5 000,00	0,00000
26	R	230-R04	Dodávka a uložení výstražné folie z PVC a signálního vodiče	m	5,250	40,00			210,00	0,00000
27	R	230-R05	Napojení nového plynovodního potrubí, vč dodávky a montáže uzávěru	kpl.	1,000	8 500,00			8 500,00	0,00000
28	R	230-R06	Zkoušky a revize	kpl.	1,000	2 600,00			2 600,00	0,00000
			Celkem						77 077,36	27,955

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

JKSO

Název objektu

SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

EČO

Název podčásti

SO 1.5.06 - Přípojka nn vakového Jezu

Místo

Velké Meziříčí

Objednatel

Město Velké Meziříčí

IČO

DIČ

Projektant

Pöyry Environment a. s.

00295671

CZ00295671

Zhotovitel

46347526

CZ46347526

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Ing. Jaroslav Hladík

02.11.2010


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž	273 953,20		18	NUS z rozpočtu
	ZRN (ř. 1-6)	273 953,20	12 DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS		21 Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant	Razítko	D Celkové náklady
Datum a podpis		23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24 DPH 10,00 % z
Datum a podpis		25 DPH 20,00 % z
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		27 Dodávky objednatele
		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -



186

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí
 Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě
 Podčást: SO 1.5.06 - Přípojka nn vakového jezu
 JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí
 Zhotovitel:
 Datum: 2.11.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
M Práce a dodávky M				273 953,20	67 647	0,000
21-M	Elektromontáže			55 689,10	0,160	0,000
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			218 264,10	67,488	0,000
<u>Celkem</u>				<u>273 953,20</u>	<u>67,647</u>	<u>0,000</u>

187

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí
 Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě
 Podčást: SO 1.5.06 - Přípojka nn vakového jezu

Objednatel: Město Velké Meziříčí
 Zhotovitel:
 Datum: 2.11.2010

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M 273 953,20 67,647

21-M Elektromontáže 55 689,10 0,160

1	921	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	104,000	19,52			2 030,08	0,00000	0,000
2	354	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	93,600	40,26			3 768,34	0,00700	0,094
			104*0,90 "kg/m"		93,600						
3	921	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	10,000	24,40			244,00	0,00000	0,000
4	354	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	10,000	18,30			183,00	0,00026	0,003
5	921	210800113	Montáž měděných kabelů ČYKY, CYBY, CYMY, NYM, ČYKYL, CYKYL	m	104,000	17,08			1 776,32	0,00000	0,000
6	341	341110760	4x10 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	104,000	118,34			12 307,36	0,00061	0,063
			kabel sílový s Cu jádrem ČYKY 4x10 mm2								
7	R	210-R01	Dodávka a montáž elektroměrového rozvaděče	kpl.	1,000	30 500,00			30 500,00	0,00000	0,000
			Vč. ukončení a zapojení kabelu								
8	R	210-R02	Ukončení kabelu a zapojení do stávající rozvodné skříně	kpl.	1,000	610,00			610,00	0,00000	0,000
9	R	210-R03	Výchozí revize elektrozařízení	kpl.	1,000	3 660,00			3 660,00	0,00000	0,000
10	R	210-R04	Zapojení, oživení výše uvedených zařízení, komplexní zkoušky	kpl.	1,000	610,00			610,00	0,00000	0,000
			Zemní práce při extr. mont. pracích						218 264,10		67,488

11	946	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,100	7 320,00			732,00	0,00880	0,001
12	946	460030153	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 30 cm	m2	75,000	244,00			18 300,00	0,00000	0,000
			0,75*100		75,000						
13	946	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2	75,000	244,00			18 300,00	0,00000	0,000
			0,75*100		75,000						
14	946	460030193	Rezáni podkladu nebo krytu živického tloušťky do 15 cm	m	200,000	122,00			24 400,00	0,00000	0,000

188

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2*100		200,000						
15	946	460200263	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	100,000	183,00			18 300,00	0,00000	0,000
16	946	460421101	Lože kabelů z písku nebo šterkopisků tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí; šířky lože do 65 cm	m	25,000	42,70			1 067,50	0,10000	2,500
17	946	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	100,000	6,10			610,00	0,00007	0,007
18	946	460510064	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	100,000	17,08			1 708,00	0,10800	10,800
19	345	345713550	trubka elektroinstalací ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF-09110	m	105,000	43,92			4 611,60	0,00069	0,072
			100 * 1,05		105,000						
20	946	460560263	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	100,000	48,80			4 880,00	0,00000	0,000
21	946	460650044	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkopisků se zhutněním tloušťky do 20 cm	m2	75,000	512,40			38 430,00	0,40481	30,361
22	946	460650081	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m2	75,000	427,00			32 025,00	0,22649	16,987
23	946	460650133	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 5 cm	m2	75,000	732,00			54 900,00	0,09013	6,760
Celkem										273 953,20	67,647

AP9

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

JKSO

Název objektu

SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

EČO

Název podčásti

SO 1.6.01 - Demolice pevného jezu a odběrného objektu v km 59.504

Místo

Velké Meziříčí

IČO

DIČ

Objednatel

Město Velké Meziříčí

00295671

CZ00295671

Projektant

Pöry Environment a. s.

46347526

CZ46347526

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Ing. Jaroslav Hladík

02.11.2010


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 863 148,77	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
	ZRN (ř. 1-6) 863 148,77	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant	D Celkové náklady
Datum a podpis	23 Součet 7, 12, 19-22 863 148,77
Objednatel	24 DPH 10,00 % z
Datum a podpis	25 DPH 20,00 % z 172 629,75
Zhotovitel	26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 035 778,52
Datum a podpis	E Přípočty a odpočty
	27 Dodávky objednatele
	28 Klouzavá doložka
	29 Zvýhodnění + -



190

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

Podčást: SO 1.6.01 - Demolice pevného jezu a odběrného objektu v km 5: Zhotovitel:

JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Datum: 2.11.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV				863 148,77	0,075	260,960
1	Zemní práce			232 864,70	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			630 260,44	0,075	260,960
99	Přesun hmot			23,63	0,000	0,000
<u>Celkem</u>				<u>863 148,77</u>	<u>0,075</u>	<u>260,960</u>

191

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí
 Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě
 Podčást: SO 1.6.01 - Demolice pevného jezu a odběrného objektu v km 59.504
 JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí
 Zhotovitel:
 Datum: 2.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

863 148,77 0,075

HSV Práce a dodávky HSV

1	Zemní práce										0,000
1 001	114203103		Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvarnic do cementové malty	m3	107,000	856,00			91 592,00	0,00000	0,000
	rzb_DKB	107			107,000						
2 001	114203104		Rozebrání záhozu a rovnanin na suchu	m3	228,000	290,70			66 279,60	0,00000	0,000
	rzb_zahoz	228			228,000						
3 001	162701155		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	335,000	223,86			74 993,10	0,00000	0,000
			rzb_DKB+rzb_zahoz		335,000						
									232 864,70		0,000

9	Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,075
4 321	960211251		Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltobetonu	m3	81,000	2 452,00			198 612,00	0,00082	0,066
5 321	960321271		Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	10,000	2 658,00			26 580,00	0,00082	0,008
6 312	966061111		Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM	m3	27,400	1 524,00			41 757,60	0,00000	0,000
			<i>Bourání srubové konstrukce jezu.</i>								
7 321	979012212		Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	260,960	164,50			42 927,92	0,00000	0,000
8 321	979082318		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	260,960	136,90			35 725,42	0,00000	0,000
9 321	979082319		Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	1 043,840	74,00			77 244,16	0,00000	0,000
10 013	979098201		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	214,650	250,00			53 662,50	0,00000	0,000
11 013	979098202		Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	28,500	270,00			7 695,00	0,00000	0,000
12 013	979098211		Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,810	850,00			15 138,50	0,00000	0,000
13 221	979099155		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	770,102	170,00			130 917,34	0,00000	0,000
			2,65+rzb_DKB		283,550						
									630 260,44		0,075

192

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2.134*Tzb_zahoz		486,552						
			Součet		770,102						
		99	Přesun hmot						23,63		0,000
14	321	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	0,075	315,00			23,63	0,00000	0,000

Celkem

863.148.77

0,075

193

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí**
 Název objektu **SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě**
 Název podčásti **SO 1.6.02 - Odstranění plechové haly na levém břehu v km 59.613**

JKSO
 EČO
 Místo **Velké Meziříčí**
 IČO
 DIČ

Objednatel **Město Velké Meziříčí**
 Projektant **Přory Environment a. s.**
 Zhotovitel

00295671	CZ00295671
46347526	CZ46347526

Rozpočet číslo Zpracoval
 Ing. Jaroslav Hladík

Dne
 02.11.2010

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 73 009,61	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 73 009,61	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel


Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko



D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22	73 009,61
24 DPH 10,00 % z	
25 DPH 20,00 % z	14 601,92
26 Cena s DPH (ř. 23-25)	87 611,53

E Přípočty a odpočty

- 27 Dodávky objednatele
- 28 Klouzavá doložka
- 29 Zvýhodnění + -

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

Podčást: SO 1.6.02 - Odstranění plechové haaly na levém břehu v km 59.6' Zhotovitel:

JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Datum: 2.11.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV				73 009,61	0,002	49 566
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			73 008,10	0,002	49,566
99	Přesun hmot			1,50	0,000	0,000
<u>Celkem</u>				<u>73.009.61</u>	<u>0,002</u>	<u>49.566</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

Podčást: SO 1.6.02 - Odstranění plechové haly na levém břehu v km 59.613

JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:

Datum: 2.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>HSV Práce a dodávky HSV 73 009,61 0,002</p> <p>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 73 008,10 0,002</p>											
1	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,500	2 452,00			6 130,00	0,00000	0,000
2	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	18,200	1 024,00			18 636,80	0,00000	0,000
<i>bourání betonové podlahy</i>											
3	006	979083117	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	49,566	136,90			6 785,59	0,00000	0,000
4	006	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m	t	198,264	74,00			14 671,54	0,00000	0,000
5	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	45,040	250,00			11 260,00	0,00000	0,000
6	006	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	4,526	3 430,00			15 524,18	0,00046	0,002
99 Přesun hmot 1,50 0,000											
7	006	998981123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m postupným rozebíráním	t	0,002	752,00			1,50	0,00000	0,000
Celkem 73 009,61 0,002											

196

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí	JKSO	
Název objektu	SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě	EČO	
Název podčásti	SO 1.6.03 - Odstranění ocelového přístřešku na levém břehu v km 60.592	Místo	Velké Meziříčí
Objednatel	Město Velké Meziříčí	IČO	DIČ
Projektant	Pöyry Environment a. s.	00295671	CZ00295671
Zhotovitel		46347526	CZ46347526
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Jaroslav Hladík	02.11.2010	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	223 602,69	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž		11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		223 602,69	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24 DPH 10,00 % z
Datum a podpis	Razítko	25 DPH 20,00 % z
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	27 268 323,23
		E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele
		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -



197

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

Podčást: SO 1.6.03 - Odstranění ocelového přístřešku na levém břehu v k Zhotovitel:

Datum: 2.11.2010

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV			223 602,69	0,019	165,000
1	Zemní práce			23 760,00	0,000	118,140
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			199 828,40	0,019	46,860
99	Přesun hmot			14,29	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>223 602,69</u>	<u>0,019</u>	<u>165,000</u>

198

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

Podčást: SO 1.6.03 - Odstranění ocelového přístřešku na levém břehu v km 60.592

JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:

Datum: 2.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12

HSV	Práce a dodávky HSV	223 602,69	0,019
1	Zemní práce	23 760,00	0,000
1 221	113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	6 930,00	0,00000
2 221	113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	16 830,00	0,00000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	199 828,40	0,019
3 013	961044111 Bourání základů z betonu prostého	19 616,00	0,00000
4 013	962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	18 133,50	0,00150
5 006	979083117 Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m	22 588,50	0,00000
6 006	979083191 Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m	48 840,00	0,00000
7 013	979098201 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	9 775,00	0,00000
8 221	979099145 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	44 319,00	0,00000
9 221	979099155 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	11 220,00	0,00000
10 006	981332111 Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	25 336,40	0,00046
99	Presun hmot	14,29	0,000
11 006	998981123 Presun hmot pro demolice objektů v do 21 m postupným rozebíráním	14,29	0,00000
Celkem		223 602,69	0,019

199

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí**
 Název objektu **SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě**
 Název zakázky 5. úr. **SO 1.6.04a - Kácení porostů**

JKSO
 EČO
 Místo **Velké Meziříčí**
 IČO
 DIČ

Objednatel **Město Velké Meziříčí**
 Projektant **Přory Environment a. s.**
 Zhotovitel

00295671	CZ00295671
46347526	CZ46347526

Rozpočet číslo Zpracoval
 Ing. Jaroslav Hladík

Dne
 18.11.2010

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 236 545,53	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 236 545,53	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant

Datum a podpis

Objednatel


Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko



D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22	236 545,53
24 DPH 10,00 % z	
25 DPH 20,00 % z	47 309,11
26 Cena s DPH (ř. 23-25)	283 854,64

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele	
28 Klouzavá doložka	
29 Zvýhodnění + -	

200

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí
 Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě
 Zakázka 5. úr.: SO 1.6.04a - Kácení porostů
 JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí
 Zhotovitel:
 Datum: 18.11.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV				236 545,53	0,001	0,000
1	Zemní práce			236 545,53	0,001	0,000
<u>Celkem</u>				<u>236 545,53</u>	<u>0,001</u>	<u>0,000</u>

201

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě

Zakázka 5. úr.: SO 1.6.04a - Kácení porostů

JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:

Datum: 18.11.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 236 545,53 0,001

1 Zemní práce 236 545,53 0,001

1	001	11201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	800,000	36,42			28 339,20	0,00000	0,000
			keře		800,000						
2	231	11251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	5,000	2 686,32			13 431,60	0,00000	0,000
			0,002*keře		1,600						
			0,005*(SJ_do_300+SL_do_300)		0,200						
			0,075*SL_do_500		2,025						
			0,0875*SL_do_700		0,175						
			0,1*SL_do_900		0,400						
			0,3*SL_nad_900		0,600						
			Součet		5,000						
3	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	38,000	166,79			6 337,94	0,00000	0,000
			SL_do_300		38,000						
4	001	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	27,000	299,63			8 089,96	0,00000	0,000
			SL_do_500		27,000						
5	001	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	2,000	482,65			965,30	0,00000	0,000
			SL_do_700		2,000						
6	001	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	4,000	686,34			2 745,36	0,00000	0,000
			SL_do_900		4,000						
7	001	112101105	Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm	kus	2,000	2 184,48			4 368,96	0,00000	0,000
			SL_nad_900		2,000						
8	001	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	2,000	125,46			250,92	0,00000	0,000
			SJ_do_300		2,000						
9	001	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	40,000	292,25			11 689,92	0,00001	0,000

202

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			SJ_do_300+SL_do_300		40,000						
10	001	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	27,000	566,78			15 303,17	0,00001	0,000
			SL_do_500		27,000						
11	001	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	2,000	892,98			1 785,96	0,00003	0,000
			SL_do_700		2,000						
12	001	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	4,000	1 416,96			5 667,84	0,00003	0,000
			SL_do_900		4,000						
13	001	112201R01	Odstranění pařezů D do 1100 mm	kus	2,000	1 771,20			3 542,40	0,00003	0,000
			SL_nad_900		2,000						
14	001	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	38,000	461,99			17 555,54	0,00000	0,000
			SL_do_300		38,000						
15	001	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	27,000	1 040,58			28 095,66	0,00000	0,000
			SL_do_500		27,000						
16	001	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	2,000	2 450,16			4 900,32	0,00000	0,000
			SL_do_700		2,000						
17	001	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	4,000	4 324,68			17 298,72	0,00000	0,000
			SL_do_900		4,000						
18	001	162301R02	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 1100 mm	kus	2,000	5 431,68			10 863,36	0,00000	0,000
			SL_nad_900		2,000						
19	001	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	439,85			879,70	0,00000	0,000
			SJ_do_300		2,000						
20	001	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	40,000	116,60			4 664,16	0,00000	0,000
			SJ_do_300+SL_do_300		40,000						
21	001	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	27,000	414,76			11 198,41	0,00000	0,000
			SL_do_500		27,000						
22	001	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	2,000	782,28			1 564,56	0,00000	0,000
			SL_do_700		2,000						
23	001	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	4,000	981,54			3 926,16	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			SL_do_900		4,000						
24	001	162301R03	Vodorovné přemístění paterů do 5 km D do 1100 mm	kus	2,000	1 357,92			2 715,84	0,00000	0,000
			SL_nad_900		2,000						
25	001	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	114,000	14,46			1 648,99	0,00000	0,000
			3*SL_do_300		114,000						
26	001	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	81,000	78,23			6 336,47	0,00000	0,000
			3*SL_do_500		81,000						
27	001	162301913	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	6,000	242,06			1 452,38	0,00000	0,000
			3*SL_do_700		6,000						
28	001	162301914	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km	kus	12,000	450,18			5 402,16	0,00000	0,000
			3*SL_do_900		12,000						
29	001	162301R04	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 1100 mm ZKD 5 km	kus	6,000	915,12			5 490,72	0,00000	0,000
			3*SL_nad_900		6,000						
30	001	162301915	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	6,000	16,97			101,84	0,00000	0,000
			3*SJ_do_300		6,000						
31	001	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění paterů D 300 mm ZKD 5 km	kus	120,000	22,14			2 656,80	0,00000	0,000
			3*(SJ_do_300+SL_do_300)		120,000						
32	001	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění paterů D 500 mm ZKD 5 km	kus	81,000	44,28			3 586,68	0,00000	0,000
			3*SL_do_500		81,000						
33	001	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění paterů D 700 mm ZKD 5 km	kus	6,000	111,44			668,63	0,00000	0,000
			3*SL_do_700		6,000						
34	001	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění paterů D 900 mm ZKD 5 km	kus	12,000	146,86			1 762,34	0,00000	0,000
			3*SL_do_900		12,000						
35	001	162301R05	Příplatek k vodorovnému přemístění paterů D 1100 mm ZKD 5 km	kus	6,000	209,59			1 257,55	0,00000	0,000
			3*SL_nad_900		6,000						

Celkem

236 545,53

0,001

204

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí**
 Název objektu **SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě**
 Název zakázky 5. úr. **SO 1.6.04b - Náhradní výsadba zeleně**

JKSO
 EČO
 Místo **Velké Meziříčí**

Objednatel **Město Velké Meziříčí**
 Projektant **Pöyry Environment a. s.**
 Zhotovitel

IČO
 DIČ

00295671	CZ00295671
46347526	CZ46347526

Rozpočet číslo Zpracoval
 Ing. Jaroslav Hladík

Dne
18.11.2010


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 284 907,97	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 284 907,97	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant
 Datum a podpis
Objednatel
 Datum a podpis
Zhotovitel
 Datum a podpis

Razítko


D	Celkové náklady
23	Součet 7, 12, 19-22 284 907,97
24	DPH 10,00 % z
25	DPH 20,00 % z 56 981,59
26	Cena s DPH (ř. 23-25) 341 889,56

E	Přípočty a odpočty
27	Dodávky objednatele
28	Klouzavá doložka
29	Zvýhodnění + -

205

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí
 Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě
 Zakázka 5. úr.: SO 1.6.04b - Náhradní výsadba zeleně
 JKSO:

Objednatel: Město Velké Meziříčí
 Zhotovitel:
 Datum: 18.11.2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV				284 907,97	7,168	0,000
1	Zemní práce			277 290,39	7,168	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			0,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot			7 617,58	0,000	0,000
<u>Celkem</u>				<u>284 907,97</u>	<u>7,168</u>	<u>0,000</u>

206

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí
 Objekt: SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě
 Zakázka 5. úr.: SO 1.6.04b - Náhradní výsadba zeleně

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel:

Datum: 18.11.2010

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
1	231	183403111	1:5	m2	326,250	10,33			3 370,82	0,00000	0,000
			0,5*0,5*popínavky		225,000						
			0,75*0,75*keře		56,250						
			1,5*1,5*stromy		45,000						
			Součet		326,250						
2	231	183403153	Obdělání půdy hrabaním v rovině a svahu do 1:5	m2	326,250	2,29			746,39	0,00000	0,000
			obdělání		326,250						
3	231	183101113	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 050,000	24,06			25 261,74	0,00000	0,000
			keře		100,000						
			keře*0,05 "5% úhyn po výsadbě"		5,000						
			popínavky		900,000						
			popínavky*0,05 "5% úhyn po výsadbě"		45,000						
			Součet		1 050,000						
4	231	184102112	Výsadba dřeviny s bařem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1 050,000	38,38			40 294,80	0,00000	0,000
			100		100,000						
			keře*0,05 "5% úhyn po výsadbě"		5,000						
			900		900,000						
			popínavky*0,05 "5% úhyn po výsadbě"		45,000						
			Součet		1 050,000						
5		R01	Dodávka keřů s bařem	ks	107,000	47,23			5 053,82	0,00000	0,000
			keře		100,000						
			keře*0,02 "2% ztratné"		2,000						
			keře*0,05 "5% úhyn po výsadbě"		5,000						

284 907,97 7,168

277 290,39 7,168

204

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Součet		107,000						
6		R02	Dodávka popínavek	ks	963,000	66,42			63 962,46	0,0000	0,000
			popínavky		900,000						
			popínavky*0,02 "2% ztrátě"		18,000						
			popínavky*0,05 "5% úhyn po výsadbě"		45,000						
			Součet		963,000						
7	231	183101121	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	21,000	789,66			16 582,86	0,00000	0,000
		stromy	20		20,000						
			stromy*0,05 "5% úhyn po výsadbě"		1,000						
			Součet		21,000						
8	231	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	21,000	177,12			3 719,52	0,00000	0,000
			stromy		20,000						
			stromy*0,05 "5% úhyn po výsadbě"		1,000						
			Součet		21,000						
9	R03	R03	Dodávka stromů bez balu	ks	22,000	2 934,29			64 554,34	0,00000	0,000
			stromy		20,000						
			stromy*0,05 "5% ztrátě"		1,000						
			stromy*0,05 "5% úhyn po výsadbě"		1,000						
			Součet		22,000						
10	231	184202122	Ukrojení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 2 m	kus	21,000	169,74			3 564,54	0,00027	0,006
			stromy		20,000						
			stromy*0,05 "5% úhyn po výsadbě"		1,000						
			Součet		21,000						
11		R04	Dodávka kůlů	ks	63,000	122,51			7 718,00	0,00000	0,000
			stromy*3 "3 ks á strom"		60,000						
			stromy*3*0,05 "5% úhyn po výsadbě"		3,000						
			Součet		63,000						
12	231	184501114	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	10,500	39,85			418,45	0,00002	0,000
			stromy/2 "0,5 m2/ks"		10,000						
			stromy*0,05/2 "5% úhyn po výsadbě"		0,500						
			Součet		10,500						

208

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	R05		Dodávka juty	m2	10,500	61,99			650,92	0,00000	0,000
14	231	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 stromy	kus	20,000	61,99			1 239,84	0,00000	0,000
15	231	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 0,5*0,5*popínavky*1,05 "0,5 m2 u popínavek, 5 % úhyn" 0,5*0,5*keře*1,05 "0,5 m2 u keřů, 5% úhyn" Součet	m2	262,500	47,23			12 398,40	0,00000	0,000
16	231	184921096	Mulčování rostlin tl do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 0,3*0,3*popínavky 0,5*0,5*keře 0,8*0,8*stromy Součet	m2	118,800	41,33			4 909,77	0,00000	0,000
17	703	103911000	kůra mulčovací VL 0,10*0,3*0,3*popínavky 0,10*0,5*0,5*keře 0,10*0,8*0,8*stromy Součet	m3	11,880	1 092,24			12 975,81	0,60000	7,128
18	231	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (stromy*1,05)*0,01*8/1000 "8x tableta ke stromu, 5% úhyn" (keře*1,05)*0,01*4/1000 "4x tableta ke keři, 5% úhyn" (popínavky*1,05)*0,01*3/1000 "3x tableta k popínavce, 5% úhyn" Součet	t	0,034	29 520,00			1 003,68	0,00000	0,000
19	R06		Dodávka hnojiva hnojení*1000	kg	34,230	126,94			4 345,02	0,00100	0,034
20	231	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2 stromy*1,05*0,020 "zaliti stromů, 5% úhyn" keře*1,05*0,005 "zaliti keřů, 5% úhyn" popínavky*1,05*0,005 "zaliti popínavek, 5% úhyn" Součet	m3	5,670	177,12			1 004,27	0,00000	0,000
21	231	185851111	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 6000 m zaliti	m3	5,670	619,92			3 514,95	0,00000	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99 Přesun hmot											0,000
22 231		998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodbrovně do 5000 m	t	7,168	1 062,72			7 617,58	0,00000	0,000

Celkem

284 907,97

7,168

210