

Slepý rozpočet stavby

Stavba: 29106

Rekonstrukce HPC2 v k.ú. Útěchovice pod Strážištěm

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval: L. Horský

Základ pro DPH 20,00 %

DPH 20,00 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
01	kom1			
02	kom2			

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
01	kom1			
kom-I	Komunikace I.- RTS 10_2			
02	kom2			
kom-II	Komunikace II. RTS 10_2			

Slepý rozpočet

Rozpočet: kom-I Komunikace I.- RTS 10_2		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: kom1	JKSO: 822.29
Stavba: 29106	Název stavby: Rekonstrukce HPC2 v k.ú. Útěchovice pod Strážičtím	SKP:
Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.	MJ: m2	Počet měrných jednotek: 3 972,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	Zařízení staveniště	
	PSV celkem		
	M práce celkem		
	M dodávky celkem		
ZRN celkem			
HZZ		Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady		Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: L. Horský Datum: 12.1.2011 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	20,0% činí:	Kč
DPH	20,0% činí:	Kč
Cena za objekt celkem:		Kč

Stavba: 29106	Rekonstrukce HPC2 v k.ú. Útěchovice pod Strážišťem	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 01	kom1	Datum tisku: 12.1.2011	
Rozpočet: kom-I	Komunikace I.- RTS 10_2		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce					
2 Zakládání					
4 Vodorovné konstrukce					
5 Komunikace					
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					
99 Přesun hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště			

Stavba: 29106	Rekonstrukce HPC2 v k.ú. Útěchovice pod Strážíštěm	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 01	kom1	Datum tisku: 12.1.2011	
Rozpočet: kom-I	Komunikace I.- RTS 10_2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
1		Zemní práce				
1	111 20-1101.R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	1 380,0000		
2	111 20-1401.R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	1 380,0000		
3	111 20-1501.R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	50,0000		
4	112 10-1101.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	50,0000		
5	121 10-1103.R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	1 079,0000		
6	122 10-1402.R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 1000 m3	m3	367,0000		
7	122 30-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	947,0000		
8	122 30-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	473,5000		
9	122 40-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 5 do 1000 m3	m3	237,0000		
10	162 40-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	679,0000		
11	162 40-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	712,0000		
12	171 10-1105.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	505,0000		
13	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	679,0000		
14	171 20-1201.R.1	Uložení sypaniny na skládku přebytečná ornice	m3	712,0000		
15	174 10-1103.R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním Zásyp vsakovacího příkopu	m3	17,0000		
16	583 41-5064.	Kamenivo drcené frakce 8/16 B	T	30,6000		
17	181 20-1102.R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	4 380,0000		
18	181 30-1111.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	3 672,0000		
19	115 00-1105.R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 600 mm	m	8,0000		
20	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	3 672,0000		
21	005-72460	Směs travní technická balení 25 kg	kg	75,0000		
1		Zemní práce				
2		Zakládání				
22	212 75-2113.R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm	m	845,0000		
23	286-11225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	845,0000		
2		Zakládání				
4		Vodorovné konstrukce				
24	452 11-1111.R00	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	17,0000		
25	592-17420	podkladní pražec obrubník půlený	kus	9,0000		
26	452 31-1121.R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10	m3	3,1500		
4		Vodorovné konstrukce				
5		Komunikace				
27	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4 170,0000		
28	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	4 379,0000		
29	569 90-3311.R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	236,0000		
30	573 43-1113.R00	Nátěr živičný s posypem, emulze siliční,1,60 kg/m2	m2	7 940,0000		
31	574 38-1111.R00	Makadam penetr.hrubý, kamen.hrubé z asfaltu, 9 cm	m2	3 972,0000		
5		Komunikace				
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				

Stavba: 29106	Rekonstrukce HPC2 v k.ú. Útěchovice pod Strážíštěm	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 01	kom1	Datum tisku: 12.1.2011	
Rozpočet: kom-I	Komunikace I.- RTS 10_2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
32	919 41-1111.R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm Zřízení čel propustku (km 0,3962)	kus	2,0000		
33	919 41-1121.R01	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 60-80 cm Čelo propustku (km 0,770)	kus	2,0000		
34	919 51-4111.R02	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm Zřízení propustku (km 0,770)	m	8,0000		
35	919 41-1121.R03	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 60-80 cm Čelo propustku (km 0,770)	kus	4,0000		
36	919 51-4111.R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm Zřízení propustku (km 0,770)	m	13,0000		
37	592-22536	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 60/250	kus	9,0000		
38	919 53-5555.R00	Obetonování trub propustku betonem prostým B 10	m3	35,0000		
39	935 11-1111.R00	Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárnic 50 cm	m	706,0000		
40	592-27515	Žlabovka TBZ 50/65/16	kus	1 097,0000		
41	966 00-8111.R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm	m	8,0000		
42	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,0000		
43	404-44934.A	Značka dopr výstražná A1- A30 700 mm fóli	kus	1,0000		
44	404-45920	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý	kus	1,0000		
9		<i>Ostatní konstrukce a práce-bourání</i>				
99		<i>Přesun hmot</i>				
45	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	4 400,3480		
99		<i>Přesun hmot</i>				

Slepý rozpočet

Rozpočet: kom-II Komunikace II. RTS 10_2		Základní rozpočet
Objekt: 02	Název objektu: kom2	JKSO: 822.29
Stavba: 29106	Název stavby: Rekonstrukce HPC2 v k.ú. Útěchovice pod Strážištěm	SKP:
Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.	MJ: m2	Počet měrných jednotek: 1 206,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	Zařízení staveniště	
	PSV celkem		
	M práce celkem		
	M dodávky celkem		
ZRN celkem			
HZZ		Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ		Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: L. Horský Datum: 12.1.2011 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	20,0% činí:	Kč
DPH	20,0% činí:	Kč
Cena za objekt celkem:		Kč

Stavba: 29106	Rekonstrukce HPC2 v k.ú. Útěchovice pod Strážištěm	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 02	kom2	Datum tisku: 12.1.2011	
Rozpočet: kom-II	Komunikace II. RTS 10_2		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce					
2 Zakládání					
4 Vodorovné konstrukce					
5 Komunikace					
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					
99 Přesun hmot					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště			

Stavba: 29106	Rekonstrukce HPC2 v k.ú. Útěchovice pod Strážištěm	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: 02	kom2	Datum tisku: 12.1.2011	
Rozpočet: kom-II	Komunikace II. RTS 10_2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
1		Zemní práce				
1	111 20-1101.R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	48,0000		
2	111 20-1401.R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	48,0000		
3	111 20-1501.R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	30,0000		
4	112 10-1101.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	30,0000		
5	115 00-1105.R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 600 mm	m	8,0000		
6	121 10-1103.R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	276,0000		
7	122 10-1402.R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 1000 m3	m3	112,4000		
8	122 30-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	254,0000		
9	122 30-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	127,0000		
10	122 40-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 5 do 1000 m3	m3	63,0000		
11	162 40-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	164,0000		
12	162 40-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	163,6000		
13	171 10-1105.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	153,0000		
14	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	164,0000		
15	171 20-1201.R.1	Uložení sypaniny na skládku				
		přebytečná ornice	m3	163,6000		
16	181 20-1102.R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 330,0000		
17	181 30-1111.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	1 124,0000		
18	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 124,0000		
19	005-72460	Směs travní technická balení 25 kg	kg	23,0000		
1		Zemní práce				
2		Zakládání				
20	212 75-2113.R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm	m	240,0000		
21	286-11225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	240,0000		
2		Zakládání				
4		Vodorovné konstrukce				
22	452 11-1111.R00	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	14,0000		
23	592-17420	podkladní pražec obrubník půlený,	kus	7,0000		
24	452 31-1121.R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10	m3	2,2500		
4		Vodorovné konstrukce				
5		Komunikace				
25	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 266,0000		
26	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 329,0000		
27	573 43-1113.R00	Nátěr živičný s posypem, emulze siliční,1,60 kg/m2	m2	2 412,0000		
28	574 38-1111.R00	Makadam penetr.hrubý, kamen.hrubé z asfaltu, 9 cm	m2	1 206,0000		
29	569 90-3311.R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	96,0000		
5		Komunikace				
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
30	919 41-1111.R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm				
		Čelo propustku (hosp. sjezd)	kus	2,0000		
31	919 41-1121.R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 60-80 cm				

Stavba: 29106	Rekonstrukce HPC2 v k.ú. Útěchovice pod Strážíštěm	Základní rozpočet	List č.10
Objekt: 02	kom2	Datum tisku: 12.1.2011	
Rozpočet: kom-II	Komunikace II. RTS 10_2		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
		Čelo propustku (km 0,287 29)	kus	2,0000		
32	919 51-2111.R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 40 cm	m	8,0000		
33	592-22532	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 40/250	kus	4,0000		
34	919 51-4111.R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm				
		Zřízení propustku (km 0,287 29)	m	7,0000		
35	592-22536	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 60/250	kus	3,0000		
36	919 53-5555.R00	Obetonování trub propustku betonem prostým B 10	m3	28,0000		
37	935 11-2111.R00	Osazení přík.žlabu do B10 tl.10 cm z tvárníc 50 cm	m	185,0000		
38	592-27515	Žlabovka TBZ 50/65/16	kus	287,0000		
39	966 00-8112.R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	7,0000		
9		<i>Ostatní konstrukce a práce-bourání</i>				
99		<i>Přesun hmot</i>				
40	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 383,6980		
99		<i>Přesun hmot</i>				