

Všem zájemcům

V Poděbradech dne 14.11.2013

Dodatečné informace 7

veřejná zakázka s názvem: „**Podhradský rybník- revitalizace nádrže a litorálního pásma**“ podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), uveřejněná dne 24.12.2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem formuláře 7202010038449 a Evidenčním číslem VZ 238449 (předběžné oznámení uveřejněno dne 20.11.2012).

Na základě vznesených dotazů k výše uvedené veřejné zakázce odpovídáme všem zájemcům v souladu s požadavky zákona a článku 2.4. textové části zadávací dokumentace shodně.

Jedná se o následující otázku a odpověď:

Otázka č.1:

Při kontrole rozpočtu z Dodatečných informací č. 5 ze dne 7.11.2013 jsme narazily na rozpor ve výkazu výměr u objektu Refugia (SO 2.1), viz. tabulka.

12	001	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	10,000
13	001	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	30,000
14	001	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	30,000
15	001	17120121R	Poplatek za uložení pařezů na skládku	t	9,000

Proto se ptáme, proč je počet odstraněných a uložených pařezů 10 kusů, ale vodorovné přemístění počítá s kusy 30.

Odpověď č.1:

U výkazu výměr objektu Refugia (SO 2.1) **trváme na původně stanovených počtech pařezů D do 300 mm tj 10 ks pařezů pro položku 112201101 odstranění pařezů a 30 ks pařezů pro položky 162301421 Vodorovné přemístění pařezů a 162301921 příplatek k vodorovnému přemístění pařezů** (je předpoklad, že se v dané lokalitě budou vyskytovat již dříve odstraněné pařezy, které bude nutno přemístit, ale nebude se tedy provádět jejich odstranění). Položka **17120121R – Poplatek za uložení pařezů na skládku zůstává rovněž beze změny.**

Otázka č. 2:

Na základě dodatečných informací č. 5 požadujeme doplnění výkazu výměr u objektu Sedimentační předzdrž (SO 1.1) o položky:

162 201 411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm v počtu 30 ks

162 201 412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm v počtu 40 ks

Objekt Refugia (SO 2.1) tyto položky již obsahuje a proto se domníváme, že by je měl obsahovat i výše uvedený objekt SO 1.1

Odpověď č.2:

U objektu Sedimentační předzdrž (SO 1.1) nebudou do výkazu výměr doplněny žádné další Vámi požadované položky týkající se vodorovného přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km s D kmene do 300 mm a D kmene do 500 mm, protože odpovídající položky kácení stromů D kmene do 300 mm (pol. 112101101) a D kmene do 500 mm (pol.112101102) jsou uvažovány jako komplexní včetně nákladů na přemístění těchto kmenů do 1 km.

Otázka č. 3:

Dle našeho názoru o objektu Sedimentační předzdrž (SO 1.1) je podhodnocena položka 998 331 011 Přesun hmot pro nádrže, která je 688,628 tun. Podle nás by měla být minimálně 1 287 tun, pro ukázkou přikládám tabulku z Krosu:

Část:		SO 1.1 Sedimentační předzdrž			EČO:	
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				1 287,043
	5	Komunikace				1 287,038
25	564271112	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 260 mm	m2	1 149,000		604,662
26	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm	m2	1 149,000		95,942
27	593811850	panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm	kus	386,830		586,434
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,000
	99	Přesun hmot				0,000
28	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	688,628		0,000
		<u>Celkem</u>				<u>1 287,043</u>

Odpověď č.3:

U objektu Sedimentační předzdrž (SO 1.1) trváme na původní hodnotě položky 998 331 011 Přesun hmot pro nádrže ve výši 688,628 tun.

Podávám tuto informaci a jsem s pozdravem

Ing. Jaroslav Hájek
jednatel
Eurotender s.r.o.
odborný poradce zadavatele