

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené 25.5. 2012 v souladu s § 536 a následujících paragrafů zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) mezi:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno

Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565

Jednatel: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem s. p.

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Vítězslav Nečas

IČ: 70890013

DIČ: CZ 70890013

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

2. Zhotovitel:

"Sdružení Morava II.A", Holická 29, 771 29 Olomouc
založené účastníky

Vedoucí účastník:

STRABAG a.s.

(první nebo vedoucí účastník sdružení)

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Jednatel: Ing. Jan Hýzl a Ing. Tomáš Hoza - prokuristé a.s.

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Ladislav Jančík - ředitel Oblasti Střed

Ladislav Latta - vedoucí PJ Velká Bystřice

Ing. Jan Vavřík - vedoucí PJ Olomouc

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ 608 38 744

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.

Číslo účtu: 5061885001/2700

Další účastník:

OHL ŽS a.s.

(druhý, ostatní nebo další účastník sdružení)

Sídlo: Brno - střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02

Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

Jednající: Ing. Jaromír Pelinka - ředitel Divize 3 Olomouc
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Calábek - manažer výroby
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ 463 42 796
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 7507621/0100

Další účastník:

SATES MORAVA spol.s r.o.
(třetí, ostatní nebo další účastník sdružení)
Sídlo: Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí
Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7097
Jednající: Ing. Lubomír Macák - výkonný ředitel
Zástupce ve věcech technických: Ing. Lubomír Macák - výkonný ředitel
IČ: 607 75 530
DIČ: CZ 607 75 530
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 1749072/0800

Další účastník:

STRABAG AG - organizační složka
(čtvrtý, ostatní nebo další účastník sdružení)
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 18846
Jednající: Ing. Jaroslav Katzer - vedoucí organizační složky
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jaroslav Katzer - vedoucí organizační složky
IČ: 659 90 960
DIČ: CZ 659 90 960
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu: 5246293002/2700

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 25.5. 2012 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. A etapa**“, dále jen („dílo“).
2. V průběhu provádění díla vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu díla spočívající jak ve snížení, tak i ve zvýšení rozsahu provádění díla. Zvýšení rozsahu provádění díla (dále jen „vícepráce“) je odůvodněno zejména nutností provést dodatečně zjištěné stavební práce, jejichž rozsah byl upřesněn při zpracování prováděcí dokumentace, které neobsahovala projektová dokumentace, a jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení a bezpečný provoz díla. Naopak snížení rozsahu provádění díla znamená neprovedení některých prací nebo provedení ve sníženém objemu.
3. Podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo je mimo jiné nabídka zhotovitele ze dne 4.4.2013 podaná na základě výzvy k přeložení nabídky v jednání řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „**Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. A etapa – dodatečné práce**“.
4. Rozsah změn díla - víceprací a prací, které budou provedeny ve sníženém objemu je podrobně definován v položkách rozpočtu dotčených stavebních objektů, podobjektů a to:

STAVEBNÍ OBJEKTY

- SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
- SO 02 PRAVOBŘEŽNÍ HRÁZE A ROZŠÍŘENÍ BERMY
- SO 02.1 PRAVOBŘEŽNÍ PARALELNÍ KORYTO
- SO 03 LEVOBŘEŽNÍ HRÁZE A NÁBŘEŽNÍ ZDI
- SO 04 OHRAZOVÁNÍ BUDOV U DĚTSKÉHO DOMOVA
- SO 05 NÁTOK DO LEVOBŘEŽNÍ INUNDACE
- SO 06 POHYBLIVÝ UZÁVĚR STŘEDNÍ MORAVY
- SO 19 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
- SO 20 ZPEVNĚNÍ KORUNY HRÁZE
- SO 21 OCHRANNÁ ZEĎ POLOOSTROVA ŠANTOVKA

5. Rozsah prací, které nebudou provedeny vůbec nebo u nichž bude snížen rozsah prováděného díla, je podrobně definován v položkách rozpočtu dotčených stavebních objektů, a to:

STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 05.1 PROHRÁBKA DNA

STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST:

- PS 06.1. STROJNÍ ČÁST UZÁVĚRU „STŘEDNÍ MORAVY“
- PS 06.2. ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST UZÁVĚRU „STŘEDNÍ MORAVY“

6. Bližší specifikace změn rozsahu díla obsahuje příloha k tomuto dodatku – položkové rozpočty dotčených subjektů. Tato příloha současně nahrazuje původní přílohu č.1 ke smlouvě o dílo výše uvedených objektů, podobjektů či provozních souborů, kterých se změna týká. Položkové rozpočty objektů nedotčených změnou zůstávají dle původní SoD – příloha č.1.
7. V souvislosti se shora uvedenými změnami rozsahu provádění díla se smluvní strany dále dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V čl. IV Cena díla se odst. 1. mění takto:

1. Smluvní stany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů sjednávají změnu ceny díla, provedeného v rozsahu dle čl. II. Smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, a to ve výši:

Původní cena díla podle smlouvy o dílo bez DPH	259 168 574,- Kč
Cena víceprací:	21 179 364,- Kč
Cena prací, o které bude snížen rozsah plnění díla	- 22 259 968,- Kč
Nová cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	258 087 970,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Přílohy:

- č.1 Rekapitulace ceny díla vč. položkových rozpočtů stavebních objektů u nichž dochází ke změně.

Dodatek č.1 za zhotovitele přezkoumal: Lukáš Secký


Dodatek č.1 za zhotovitele odsouhlasil: Ing. Jan Vavřík



V Brně dne : 24. 05. 2013

V Brně dne : 23. 05. 2013


Za objednatele:



Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-

Za zhotovitele:



STRABAG a.s.
Ing. Jan HÝŽL
prokurista a.s.



STRABAG a.s.
Ing. Tomáš HOZA
prokurista a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
NA BĚLIDLE 198/21
CZ - 150 00 PRAHA 5
(37)



PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA OLOMOUCEMorava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II.A etapa
č. akce 220 422**ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY**

		SoD	ZBV	Rozdíl
I.	Projektové práce - Realizační dokumentace stavby	3 891 304	3 891 304	0
II.	Technologická část - Provozní soubory	4 912 322	0	-4 912 322
	PS 06.1 - Uzávěr střední Moravy - strojní část	4 887 622	0	-4 887 622
	PS 06.2 - Uzávěr střední Moravy - elektrotechnická část	24 700	0	-24 700
III.	Vlastní stavební práce - Stavební objekty	240 049 492	243 881 211	3 831 719
	SO 01 - Příprava území	14 834 817	16 489 587	1 654 770
	SO 02 - Pravobřežní hráze, zdi a rozšíření bermy	56 775 116	56 541 909	-233 207
	SO 02.1 - Pravobřežní paralelní koryto	9 891 098	8 936 929	-954 169
	SO 03 - Levobřežní hráze a nábrežní zdi	31 071 060	26 365 612	-4 705 448
	SO 03.1 - Přeložka přípojky NN	57 462	57 462	0
	SO 04 - Ohrázení budov u dětského domova	15 362 111	13 896 349	-1 465 762
	SO 05 - Nátok do levobřežní inundace	17 679 911	19 868 471	2 188 560
	SO 05.1 - Prohrábky dna	28 800 834	28 616 938	-183 895
	SO 05.2 - Biotechnická dřevní opevnění	9 388 915	9 388 915	0
	SO 05.2a - Biotechnická dřevní opevnění	8 417 760	8 417 760	0
	SO 05.2b - Rybí úkryty	971 155	971 155	0
	SO 06 - Pohyblivý uzávěr střední Moravy	22 539 719	23 577 304	1 037 585
	SO 06.a - Konstrukce uzávěru Střední Moravy	20 621 730	21 659 315	1 037 585
	SO 06.b - Ocelová lávka	1 760 133	1 760 133	0
	SO 06.c - Oplocení	157 856	157 856	0
	SO 06.1 - Přípojka NN pro pohyblivý uzávěr	152 403	152 403	0
	SO 07 - Přeložka kanalizačního sběrače "C" (není součástí investice Povodí Moravy s.p.)	-----	-----	-----
	SO 08 - Přeložky a úpravy kanalizací	235 702	235 702	0
	SO 08.1 - Přeložka odlehčení kanalizace z OK2D	1 514 722	1 514 722	0
	SO 08.2 - Přeložka dešťové kanalizace z OK2D (není součástí investice Povodí Moravy s.p.)	-----	-----	-----
	SO 09 - Přeložky vodovodů	694 340	694 340	0
	SO 09.1 - Přeložka odkalení vodovodu DN 700	1 549 531	1 549 531	0
	SO 10 - Přeložky plynovodů	1 542 632	1 542 632	0
	SO 11 - Úpravy pod mostem Velkomoravská	6 819 725	6 819 725	0
	SO 11.1 - Úpravy pod železničním mostem	4 678 378	4 678 378	0
	SO 12 - Přeložky elektrických kabelů NN ^{*)}	-----	-----	-----
	SO 13 - Přeložky elektrických kabelů VN ^{*)}	-----	-----	-----
	SO 14 - Přeložky veřejného osvětlení	815 000	815 000	0
	SO 15 - Přeložky sdělovacích a dálkových kabelů	932 596	932 596	0
	SO 16.1 Přeložení kabelu SŽDC - Telematika	351 276	351 276	0
	SO 16.2 - Zabezpečení kabelu vn 6kV pod hrází	106 029	106 029	0
	SO 16.3 - Zabezpečení kabelu SSZT pod hrází	63 927	63 927	0
	SO 17 - Oplocení	2 659 295	2 659 295	0
	SO 18 - Ozelenění a náhradní výsadba	5 325 603	5 325 603	0
	SO 19 - Komunikace a chodníky	6 430 689	6 295 534	-864 845
	SO 20 - Zpevnění koruny hráze (ve výkresech "Cyklostezky")	976 602	1 621 700	645 098
	SO 21 - Ochranná zeď poloostrova Šantovka	0	4 983 343	4 983 343
IV.	Geodetické práce, dokumentace skutečného provedení	1 855 207	1 855 207	0
	<u>Geodetické práce</u> - geodetické vytyčení stavby před zahájením prací, z pevných bodů předaných odpovědným geodetem objednatele - geodetické zaměření vybudovaného díla v 5 výtiscích v grafické podobě a 4x v digitální podobě - geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí podle podmínek katastrálního úřadu ve 4 výtiscích v grafické podobě - vyhotovení a předání geometrických plánů pro zřízení věcných břemen přeložených inženýrských sítí v pěti výtiscích - doklad o vytyčení stavby	1 461 207	1 461 207	0
	<u>Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení</u> Rozumí se zákresy veškerých změn oproti schválené projektové dokumentaci a to ve všech přílohách této projektové dokumentace (oznažít červeným razítkem "Skutečné provedení" s datem a podpisem zhotovitele a technického dozoru objednatele).	394 000	394 000	0
V.	Ostatní náklady zhotovitele Viz. přehled požadavků investora.	8 460 248	8 460 248	0
	Cena celkem bez DPH:	259 168 574	258 087 970	-1 080 603

Rozpis ocenění změn položek													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Číslo a název stavby, Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II.A etapa č. akce 270 308													
Číslo a název SO/PS: PS 06.1 - Uzavěr střední Moravy - strojní část													
Číslo a název rozpočtu: PS 06.1 - Uzavěr střední Moravy - strojní část													
Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
M Práce a dodávky M													
1	06.1.1	Tabule spodní	komplet	1	0	-1,000	797 636,700	797 636,70	-797 636,70	0,00	0,00	-797 636,70	-100,00%
2	06.1.2	Tabule horní	komplet	1	0	-1,000	628 061,700	628 061,70	-628 061,70	0,00	0,00	-628 061,70	-100,00%
3	06.1.3	Vedení, práh uzavěru	komplet	1	0	-1,000	872 921,700	872 921,70	-872 921,70	0,00	0,00	-872 921,70	-100,00%
4	06.1.4	Ovládací mechanismus	komplet	1	0	-1,000	461 636,700	461 636,70	-461 636,70	0,00	0,00	-461 636,70	-100,00%
5	06.1.5	Provizorní hrazení horní	komplet	1	0	-1,000	1 026 032,700	1 026 032,70	-1 026 032,70	0,00	0,00	-1 026 032,70	-100,00%
6	06.1.6	Provizorní hrazení dolní	komplet	1	0	-1,000	1 026 032,700	1 026 032,70	-1 026 032,70	0,00	0,00	-1 026 032,70	-100,00%
7	06.1.7	Nátěry	komplet	1	0	-1,000	18 600,000	18 600,00	-18 600,00	0,00	0,00	-18 600,00	-100,00%
8	06.1.8	Zkoušky	komplet	1	0	-1,000	56 700,000	56 700,00	-56 700,00	0,00	0,00	-56 700,00	-100,00%
9	06.1.9	Poznámka - materiál		0	0	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
								Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
								4 887 622,20	-4 887 622,20	0,00	0,00	-4 887 622,20	-100,00%

Za zhotovitele: Sdružení Morava II.A

Datum

Za TDI: Dopravoprojekt Brno a.s.

Datum

Za objednatele: Povodí Moravy s.p.

Datum

Za autorský dozor: POVRV a.s.

Datum

Rozpis ocenění změn položek													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOIPS)													
Č. 1													
Číslo a název stavby: Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II.A etapa č. akce Z79 308													
Číslo a název SOIPS: PS 06.2 - Uzavírací Moravy - Elektrotechnická část													
Číslo a název rozpočtu: PS 06.2 - Uzavírací Moravy - Elektrotechnická část													
Číslo a název položky	Číslo a název položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
M Práce a dodávky M													
1	06.2.01	Rozvaděč RM	komplet	1,000	0,000	-1,000	8 900,00	8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00	-8 900,00	-100,00%
2	06.2.02	Montáž rozvaděče	ks	1,000	0,000	-1,000	800,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	-100,00%
3	06.2.03	Magnetický dveřní kontakt	ks	1,000	0,000	-1,000	1 100,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	-1 100,00	-100,00%
4	06.2.04	Akustická signalizace	ks	1,000	0,000	-1,000	1 600,00	1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00	-100,00%
5	06.2.05	Kabel 0,4kV s měděným jádrem typ CYKY do 5x2,5 mm2	m	50,000	0,000	-50,000	55,00	2 750,00	-2 750,00	0,00	0,00	-2 750,00	-100,00%
6	06.2.06	Kabel 0,4kV s měděným jádrem typ CYKY do 12x1,5 mm2	m	40,000	0,000	-40,000	80,00	3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	-3 200,00	-100,00%
7	06.2.07	Elektroinstalační trubka DN 32 mm	m	30,000	0,000	-30,000	55,00	1 650,00	-1 650,00	0,00	0,00	-1 650,00	-100,00%
8	06.2.08	Kabelová chránička PE do DN75	m	20,000	0,000	-20,000	45,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	-100,00%
9	06.2.09	Pospolování	komplet	1,000	0,000	-1,000	1 800,00	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00	-100,00%
10	06.2.10	Výchozí revize elektrického zařízení	komplet	1,000	0,000	-1,000	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	-100,00%
								Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
								24 700,00	-24 700,00	0,00	0,00	-24 700,00	-100,00%

Za zhotovitele: Sdružení Morava II.A

Datum

Za TDI: Dopravoprojekt Brno a.s.

Datum

Za objednatele: Povodí Moravy s.p.

Datum

Za autorský dozor: POVRÝ a.s.

Datum

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II.A etapa č. akce 270 308

Číslo a název SO/PS: SO 01 - příprava území

Číslo a název rozpočtu: SO 01 - příprava území

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měna práce ve změně v Kč	Výsopráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zemní práce											
1	1112101102	Odstanění dřevin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	9 901,000	9 711,000	-190,000	8,500	84 158,50	-1 615,00	0,00	82 543,50	-1 615,00	-1,92%
2	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	164,305	155,625	-8,680	250,000	41 076,25	-2 170,00	0,00	38 906,25	-2 170,00	-5,28%
3	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	418,000	56,000	-362,000	350,000	146 300,00	-126 700,00	0,00	19 600,00	-126 700,00	-86,60%
4	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	86,000	26,000	-60,000	800,000	68 800,00	-48 000,00	0,00	20 800,00	-48 000,00	-69,77%
5	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	22,000	7,000	-15,000	1 600,000	35 200,00	-24 000,00	0,00	11 200,00	-24 000,00	-68,18%
6	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	30,000	5,000	-25,000	3 000,000	90 000,00	-75 000,00	0,00	15 000,00	-75 000,00	-83,33%
7	112101105	Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm	kus	18,000	1,000	-17,000	3 900,000	70 200,00	-66 300,00	0,00	3 900,00	-66 300,00	-94,44%
8	11210R001	Kácení stromů listnatých D kmene nad 1100 mm	kus	18,000	2,000	-16,000	4 350,000	78 300,00	-69 600,00	0,00	8 700,00	-69 600,00	-88,89%
9	112201101	Odstanění pařezů D do 300 mm	kus	418,000	418,000	0,000	661,940	276 690,92	0,00	0,00	276 690,92	0,00	0,00%
10	112201102	Odstanění pařezů D do 500 mm	kus	86,000	86,000	0,000	1 087,470	93 522,42	0,00	0,00	93 522,42	0,00	0,00%
11	112201103	Odstanění pařezů D do 700 mm	kus	22,000	22,000	0,000	1 386,920	30 512,24	0,00	0,00	30 512,24	0,00	0,00%
12	112201104	Odstanění pařezů D do 900 mm	kus	30,000	30,000	0,000	1 891,250	56 737,50	0,00	0,00	56 737,50	0,00	0,00%
13	11220R002	Odstanění pařezů D nad 900 mm	kus	36,000	36,000	0,000	2 994,480	107 801,28	0,00	0,00	107 801,28	0,00	0,00%
14	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dlažeb	m2	2 400,000	2 400,000	0,000	57,470	137 928,00	0,00	0,00	137 928,00	0,00	0,00%
15	113107222	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	2 400,000	2 400,000	0,000	31,43	75 432,00	0,00	0,00	75 432,00	0,00	0,00%
16	113107223	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	4 820,000	4 820,000	0,000	34,580	166 675,60	0,00	0,00	166 675,60	0,00	0,00%
17	113107244	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 200 mm	m2	1 270,000	1 270,000	0,000	177,380	225 272,60	0,00	0,00	225 272,60	0,00	0,00%
18	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	68,400	68,400	0,000	1117,42	76 431,53	0,00	0,00	76 431,53	0,00	0,00%
19	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	25 800,000	25 800,000	0,000	22,850	589 530,00	0,00	0,00	589 530,00	0,00	0,00%
20	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	25 800,000	25 800,000	0,000	60,510	1 561 158,00	0,00	0,00	1 561 158,00	0,00	0,00%

Příloha č. 5

21 162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	418,000	56,000	-362,000	85	35 530,00	-30 770,00	0,00	4 760,00	-30 770,00	-86,60%
22 162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	86,000	26,000	-60,000	112,000	9 632,00	-6 720,00	0,00	2 912,00	-6 720,00	-69,77%
23 162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	22,000	7,000	-15,000	198,000	4 356,00	-2 970,00	0,00	1 386,00	-2 970,00	-68,18%
24 162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	30,000	5,000	-25,000	232,000	6 960,00	-5 800,00	0,00	1 160,00	-5 800,00	-83,33%
25 16230R003	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene nad 900 mm	kus	36,000	3,000	-33,000	298	10 728,00	-9 834,00	0,00	894,00	-9 834,00	-91,67%
26 162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	418,000	418,000	0,000	88,260	36 892,68	0,00	0,00	36 892,68	0,00	0,00%
27 162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	86,000	86,000	0,000	107,170	9 216,62	0,00	0,00	9 216,62	0,00	0,00%
28 162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	22,000	22,000	0,000	140,270	3 085,94	0,00	0,00	3 085,94	0,00	0,00%
29 162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	30,000	30,000	0,000	165,480	4 964,40	0,00	0,00	4 964,40	0,00	0,00%
30 162301R004	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D nad 900 mm	kus	36,000	36,000	0,000	200,160	7 205,76	0,00	0,00	7 205,76	0,00	0,00%
31 162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	836,000	56,000	-780,000	8,500	7 106,00	-6 630,00	0,00	476,00	-6 630,00	-93,30%
32 162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	172,000	26,000	-146,000	16,500	2 838,00	-2 409,00	0,00	429,00	-2 409,00	-84,88%
33 162301913	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	44,000	7,000	-37,000	35,500	1 562,00	-1 313,50	0,00	248,50	-1 313,50	-84,09%
34 162301914	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km	kus	60,000	5,000	-55,000	48,5	2 910,00	-2 667,50	0,00	242,50	-2 667,50	-91,67%
35 16230R005	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene nad 900 mm ZKD 5 km	kus	72,000	3,000	-69,000	62,000	4 464,00	-4 278,00	0,00	186,00	-4 278,00	-95,83%
36 162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	836,000	836,000	0,000	8,670	7 248,12	0,00	0,00	7 248,12	0,00	0,00%
37 162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	172,000	172,000	0,000	13,4	2 304,80	0,00	0,00	2 304,80	0,00	0,00%
38 162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	44,000	44,000	0,000	18,910	832,04	0,00	0,00	832,04	0,00	0,00%
39 162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	kus	60,000	60,000	0,000	39,400	2 364,00	0,00	0,00	2 364,00	0,00	0,00%
40 16230R006	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D nad 900 mm ZKD 5 km	kus	72,000	72,000	0,000	66,190	4 765,68	0,00	0,00	4 765,68	0,00	0,00%
41 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	14 688,000	17 431,530	2 743,530	167,060	2 453 777,28	0,00	458 334,12	2 912 111,40	458 334,12	18,68%
42 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	73 440,000	73 440,000	0,000	16,710	1 227 182,40	0,00	0,00	1 227 182,40	0,00	0,00%
43 167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	51 600,000	54 343,530	2 743,530	24,080	1 242 528,00	0,00	66 064,20	1 308 592,20	66 064,20	5,32%
44 171201201	Uložení sypaliny na skládky	m3	40 488,000	40 488,000	0,000	12,190	493 548,72	0,00	0,00	493 548,72	0,00	0,00%
45 181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	2 400,000	2 400,000	0,000	17,750	42 600,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00%

46	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svaahu do 1:5	m2	34 400,000	34 400,000	0,000	1,890	65 016,00	0,00	65 016,00	0,00	0,00%
47	252340030	herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 20 l	litr	13,760	13,760	0,000	709,220	9 758,87	0,00	9 758,87	0,00	0,00%
48	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	280,000	280,000	0,000	189,130	52 956,40	0,00	52 956,40	0,00	0,00%
49	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	280,000	280,000	0,000	102,440	28 683,20	0,00	28 683,20	0,00	0,00%
5	Komunikace											
50	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 150 mm	m2	2 400,000	2 400,000	0,000	113,800	273 120,00	0,00	273 120,00	0,00	0,00%
51	584121111	Osazení silničních dlců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	2 400,000	2 400,000	0,000	236,920	568 608,00	0,00	568 608,00	0,00	0,00%
52	593813000	panel silniční KZD 1-300/100 300x100x15 cm	kus	400,000	400,000	0,000	3 790,390	1 516 156,00	0,00	1 516 156,00	0,00	0,00%
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání											
53	9-R001	Demontáž lan měrné lanovky limnigrafu	kpl.	1,000	1,000	0,000	14 940,900	14 940,90	0,00	14 940,90	0,00	0,00%
54	9-R002	Zpětná montáž lan lanovky limnigrafu (po dokončení stavby)	kpl.	1,000	1,000	0,000	14 940,900	14 940,90	0,00	14 940,90	0,00	0,00%
55	9-R003	Překalibrování měřicí stanice limnigrafu (na nový stav po dokončení stavby)	kpl.	1,000	1,000	0,000	11 615,450	11 615,45	0,00	11 615,45	0,00	0,00%
56	9-R004	Pasportizace budov a měření hladin ve studních	kpl.	1,000	1,000	0,000	323 089,050	323 089,05	0,00	323 089,05	0,00	0,00%
57	9-R005	Dočasné dopravní značení (dodávka, montáž a demontáž)	kpl.	1,000	1,000	0,000	565 279,750	565 279,75	0,00	565 279,75	0,00	0,00%
58	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	3 063,500	3 063,500	0,000	36,840	112 859,34	0,00	112 859,34	0,00	0,00%
59	979082219	Přítplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	58 206,500	58 206,500	0,000	6,96	405 117,24	0,00	405 117,24	0,00	0,00%
60	979083117	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	342,259	342,259	0,000	113,480	38 839,55	0,00	38 839,55	0,00	0,00%
61	979083191	Přítplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m	t	1 026,777	1 026,777	0,000	13,920	14 292,74	0,00	14 292,74	0,00	0,00%
62	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	979,200	979,200	0,000	101,37	99 261,50	0,00	99 261,50	0,00	0,00%
63	979084219	Přítplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	2 937,600	2 937,600	0,000	12,660	37 190,02	0,00	37 190,02	0,00	0,00%
64	979088211	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	108,034	108,034	0,000	189,130	20 432,47	0,00	20 432,47	0,00	0,00%
65	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	234,225	4 898,225	4 664,000	346,730	81 212,83	0,00	1 617 148,72	1 617 148,72	1991,25%
66	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	571,500	571,500	0,000	346,730	198 156,20	0,00	198 156,20	0,00	0,00%
67	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2 492,000	2 492,000	0,000	252,170	628 407,64	0,00	628 407,64	0,00	0,00%
68	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obíhých nebo omítnutých postupným rozebíráním	m3	486,640	486,640	0,000	92,800	45 160,19	0,00	45 160,19	0,00	0,00%

69	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním, (fasáda z plechů)	m3	520,500	520,500	0,000	121,270	63 121,04	0,00	0,00	63 121,04	0,00	0,00%												
99	Přesun hmot																								
70	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	651,790	651,790	0,000	15,76	10 272,21	0,00	0,00	10 272,21	0,00	0,00%												
				<table><tr><td>Cena celkem ve smlouvě v Kč</td><td>Méněpráce ve změně v Kč</td><td>Vícepráce ve změně v Kč</td><td>Cena celkem ve změně v Kč</td><td>Rozdíl cen celkem v Kč</td><td>Rozdíl cen celkem v %</td></tr><tr><td>14 834 816,76</td><td>-486 777,00</td><td>2 141 547,04</td><td>16 489 586,80</td><td>1 654 770,04</td><td>11,15%</td></tr></table>										Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	14 834 816,76	-486 777,00	2 141 547,04	16 489 586,80	1 654 770,04	11,15%
Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %																				
14 834 816,76	-486 777,00	2 141 547,04	16 489 586,80	1 654 770,04	11,15%																				

Za zhotovitele: Sdružení Morava I.L.A

Datum

Za TC Dopravoprojekt Brno a.s.

Datum

Za objednatele: Povodí Moravy s.p.

Datum

Za autorský dozor: POYRY a.s.

Datum

Rozpis ocenění změn položek

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOIPS)													
Č. 1													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl celkem v Kč	Rozdíl celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zemní práce											
1	124203104	Výkopový přes 20000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	36 006,000	36 006,000	0,000	37,09	1 335 462,54	0,00	0,00	1 335 462,54	0,00	0,00%
2	124203109	Příplatek k výkopovým pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	3 600,600	3 600,600	0,000	3,15	11 341,89	0,00	0,00	11 341,89	0,00	0,00%
3	131201104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	5 089,900	5 089,900	0,000	96,05	488 884,90	0,00	0,00	488 884,90	0,00	0,00%
4	131201109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	508,990	508,990	0,000	3,15	1 603,32	0,00	0,00	1 603,32	0,00	0,00%
5	132201102	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	257,000	257,000	0,000	144,08	37 028,56	0,00	0,00	37 028,56	0,00	0,00%
6	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3	m3	25,700	25,700	0,000	3,15	80,96	0,00	0,00	80,96	0,00	0,00%
7	133202012	Hloubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m2	m3	36,000	36,000	0,000	597,64	21 515,04	0,00	0,00	21 515,04	0,00	0,00%
8	133202019	Příplatek za lepidlost u hloubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v horninách tř. 3	m3	3,600	3,600	0,000	6,3	22,68	0,00	0,00	22,68	0,00	0,00%
9	15101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl. do 4 m	m2	72,000	72,000	0,000	331,91	23 897,52	0,00	0,00	23 897,52	0,00	0,00%
10	15101211	Odstranění příložného pažení stěn hl. do 4 m	m2	72,000	72,000	0,000	266,04	19 154,88	0,00	0,00	19 154,88	0,00	0,00%
11	15101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl. do 4 m	m3	36,000	36,000	0,000	134,59	4 845,24	0,00	0,00	4 845,24	0,00	0,00%
12	15101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl. do 4 m	m3	36,000	36,000	0,000	102,13	3 676,68	0,00	0,00	3 676,68	0,00	0,00%
13	16110101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m	m3	360,153	360,153	0,000	116,8	42 065,87	0,00	0,00	42 065,87	0,00	0,00%
14	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4 584,950	4 584,950	0,000	60,51	277 435,32	0,00	0,00	277 435,32	0,00	0,00%
15	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	32 353,300	32 353,300	0,000	91,63	2 964 532,88	0,00	0,00	2 964 532,88	0,00	0,00%
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	22 565,400	22 565,400	0,000	167,06	3 769 775,72	0,00	0,00	3 769 775,72	0,00	32,94%
17	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	112 827,000	243 665,240	130 838,240	16,71	1 985 339,17	0,00	0,00	2 185 306,99	2 185 306,99	115,96%
x1		Nákup zeminy vhodné do násypů (jíl)	t	0,000	5 946,700	5 946,700	116,58	0,00	0,00	0,00	693 266,29	693 266,29	100,00%
18	161701102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	18 150,750	21 867,438	3 716,688	24,08	437 070,06	0,00	0,00	526 567,90	89 497,84	20,48%
x2		Poplatek za uložení zeminy nevhodné do hrází na skládce	t	0,000	5 946,700	5 946,700	346,73	0,00	0,00	0,00	2 061 899,29	2 061 899,29	100,00%
19	171103212	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází kanálu se zhrubnutím 100 % PS C s příměsí jílu do 50 %	m3	11 644,700	11 644,700	0,000	71,81	836 205,91	0,00	0,00	836 205,91	0,00	0,00%
20	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	33 831,100	33 831,100	0,000	12,19	412 401,11	0,00	0,00	412 401,11	0,00	0,00%
21	171201R01	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3 028,640	3 028,640	0,000	1024,43	3 102 629,68	0,00	0,00	3 102 629,68	0,00	0,00%

21a	171201R01	Poplatek za uložení ostatního odpadu na skládce (odpad se zvýšenou koncentrací některých látek tab 15.1 a 15.2)	t	9 006,240	9 006,240	0,000	655,55	9 226 262,44	-3 322 221,81	0,00	5 904 040,63	-3 322 221,81	-36,01%
22	1714101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 921,100	1 921,100	0,000	144,58	277 752,64	0,00	0,00	277 752,64	0,00	0,00%
23	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 077,000	2 077,000	0,000	8,67	18 007,59	0,00	0,00	18 007,59	0,00	0,00%
24	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	62,310	62,310	0,000	133,96	8 347,05	0,00	0,00	8 347,05	0,00	0,00%
25	180401212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	9 604,000	9 604,000	0,000	11,82	113 519,28	0,00	0,00	113 519,28	0,00	0,00%
26	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	288,120	288,120	0,000	133,96	38 596,56	0,00	0,00	38 596,56	0,00	0,00%
27	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	245,000	245,000	0,000	39,4	9 653,00	0,00	0,00	9 653,00	0,00	0,00%
28	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	7,350	7,350	0,000	133,96	984,61	0,00	0,00	984,61	0,00	0,00%
29	181101101	Úprava pláňe v zátězech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	17 766,000	17 766,000	0,000	12,95	230 069,70	0,00	0,00	230 069,70	0,00	0,00%
30	181301112	Rozproštění omice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	17 521,000	17 521,000	0,000	23,06	404 034,26	0,00	0,00	404 034,26	0,00	0,00%
31	182201101	Svahování násypů	m2	12 882,000	12 882,000	0,000	31,01	399 470,82	0,00	0,00	399 470,82	0,00	0,00%
32	182301132	Rozproštění omice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	12 882,000	12 882,000	0,000	26,9	345 525,80	0,00	0,00	345 525,80	0,00	0,00%
33	182313101	Vyplnění otvorů tvárníc nebo panelů omíci	m2	245,000	245,000	0,000	35,22	8 628,90	0,00	0,00	8 628,90	0,00	0,00%
34	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	357,780	357,780	0,000	192,28	68 793,94	0,00	0,00	68 793,94	0,00	0,00%
35	185851111	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenosti do 6000 m	m3	357,780	357,780	0,000	315,21	112 775,83	0,00	0,00	112 775,83	0,00	0,00%
x1		Nákup zeminy vhodné do násypů (ili)	t	0,000	5 946,700	5 946,700	116,58						
x2		Poplatek za uložení zeminy nevhodné do hrází na skládce	t	0,000	5 946,700	5 946,700	346,73						
2		Zakládání											
36	211571111	Výpiň odvodňovacích žeber šterkopiskem tříděným	m3	974,500	0,000	-974,500	853,16	831 404,42	-831 404,42	0,00	0,00	-831 404,42	-100,00%
37	211571112	Výpiň odvodňovacích žeber šterkopiskem netříděným	m3	1 986,900	0,000	-1 986,900	853,16	1 695 143,60	-1 695 143,60	0,00	0,00	-1 695 143,60	-100,00%
38	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zájezu přes 1 : 2,5 š přes 2,5 m	m2	4 622,300	0,000	-4 622,300	14,94	69 057,16	-69 057,16	0,00	0,00	-69 057,16	-100,00%
39	693660570	textilie GEOFILTEX 63 63/40 400 g/m2 do š 8,8 m	m2	5 084,530	0,000	-5 084,530	22,38	113 791,78	-113 791,78	0,00	0,00	-113 791,78	-100,00%
40	212572111	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného	m3	198,000	0,000	-198,000	853,16	168 925,68	-168 925,68	0,00	0,00	-168 925,68	-100,00%
41	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 150 mm bez lože	m	933,300	0,000	-933,300	106,35	99 256,46	-99 256,46	0,00	0,00	-99 256,46	-100,00%
42	224311112	Vrty maloprofilové D do 166 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II	m	38,000	38,000	0,000	1410,56	53 601,28	0,00	0,00	53 601,28	0,00	0,00%
43	239614111	Doplnění samotluhnutí jícementové výpíně	m3	190,400	190,400	0,000	1875,49	357 093,30	0,00	0,00	357 093,30	0,00	0,00%
44	2396R01	Vibrovaná jícementová těsnící stěna tl. 15 až 20 cm	m2	7 399,500	7 399,500	0,000	1516,15	11 218 751,93	0,00	0,00	11 218 751,93	0,00	0,00%
45	282612111	Trysková injektáž vzestupná z povrchu území tlakem do 100 MPa	m	38,000	38,000	0,000	3475,18	132 056,84	0,00	0,00	132 056,84	0,00	0,00%

48 585211300	cement portlandský CEM I 42,5 R VL	t	19,000	19,000	0,000	1812,45	34 436,55	0,00	0,00	34 436,55	0,00	0,00%
47 R 002	Dodání a osazení plastové průchočky z PVC 200x4 m	m	4,000	4,000	0,000	236,41	945,64	0,00	0,00	945,64	0,00	0,00%
3	Svislé a kompletní konstrukce											
48 321321116	Konstrukce přehrad ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 - XC4, XF3, XA1	m3	1 257,420	1 389,800	132,380	3082,11	3 875 506,76	0,00	408 009,72	4 283 516,48	408 009,72	10,53%
49 321351010	Bednění konstrukcí přehrad rovinné	m2	3 196,400	3 196,400	0,000	747,36	2 388 861,50	0,00	0,00	2 388 861,50	0,00	0,00%
50 321352010	Obednění konstrukcí přehrad rovinné	m2	3 196,400	3 196,400	0,000	214,81	686 618,68	0,00	0,00	686 618,68	0,00	0,00%
51 321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 12 mm	t	62,871	52,060	-10,811	34644,6	2 178 140,65	-374 542,77	0,00	1 803 597,88	-374 542,77	-17,20%
52 321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 32 mm	t	62,871	52,250	-10,621	38034,67	2 391 277,74	-403 966,23	0,00	1 987 311,51	-403 966,23	-16,89%
4	Vodorovné konstrukce											
53 451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 - X0 tl do 100 mm	m2	70,200	70,200	0,000	2263,93	158 927,89	0,00	0,00	158 927,89	0,00	0,00%
54 462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	23,160	23,160	0,000	1316,68	30 494,31	0,00	0,00	30 494,31	0,00	0,00%
55 462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	38,600	38,600	0,000	105,12	4 057,63	0,00	0,00	4 057,63	0,00	0,00%
5	Komunikace											
56 596412312	Kladení dílažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2	m2	245,000	245,000	0,000	275,93	67 602,85	0,00	0,00	67 602,85	0,00	0,00%
57 592282310	tvárnice betonová vegetační TBM 16-60 80x60x20 cm	kus	520,625	520,625	0,000	165,48	86 153,03	0,00	0,00	86 153,03	0,00	0,00%
8	Trubní vedení											
58 891392121	Montáž kanalizačních soupátek nebo stavítek DN 400	kus	2,000	2,000	0,000	2241,13	4 482,26	0,00	0,00	4 482,26	0,00	0,00%
59 891R01	dodávka kanalizačního soupátka EROX DN 400	kus	2,000	2,000	0,000	65405,83	130 811,66	0,00	0,00	130 811,66	0,00	0,00%
60 891395211	Montáž koncových klapek přírubových DN 400	kus	2,000	2,000	0,000	1494,09	2 988,18	0,00	0,00	2 988,18	0,00	0,00%
61 891R02	dodávka koncové klapky HADE PTK-G DN 400	kus	2,000	2,000	0,000	26997,64	53 995,28	0,00	0,00	53 995,28	0,00	0,00%
62 899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,440	2,440	0,000	2627,61	6 411,37	0,00	0,00	6 411,37	0,00	0,00%
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání											
63 919512111	Zřízení propustky z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	23,400	23,400	0,000	237,67	5 561,48	0,00	0,00	5 561,48	0,00	0,00%
64 592225460	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TŽH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm	kus	23,634	23,634	0,000	2899,92	68 536,71	0,00	0,00	68 536,71	0,00	0,00%
65 919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	12,400	12,400	0,000	5522,74	68 481,98	0,00	0,00	68 481,98	0,00	0,00%
66 931992121	Výpň dilatačních spár z extrudovaného polystyrenu tl 20 mm	m2	228,326	228,326	0,000	223,93	51 129,04	0,00	0,00	51 129,04	0,00	0,00%
67 931994105	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop"	m	475,500	475,500	0,000	488,45	232 257,98	0,00	0,00	232 257,98	0,00	0,00%
68 931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop"	m	307,132	307,132	0,000	617,21	189 564,94	0,00	0,00	189 564,94	0,00	0,00%

69	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelom do pl 4,0 cm2	m	352,117	352,117	0,000	261,72	92 156,06	0,00	0,00	92 156,06	0,00	0,00%
70	935111111	Osazení příkopového žlabu do šterkopisků tl 100 mm z betonových tvárnice š 500 mm	m	49,500	49,500	0,000	469,96	23 263,02	0,00	0,00	23 263,02	0,00	0,00%
71	592277290	žlab betonový odvodňovací TBZ 50/110/33 51,5 x 110 x 32,85 cm	kus	49,995	49,995	0,000	394,01	19 698,53	0,00	0,00	19 698,53	0,00	0,00%
72	961053111	Odbourání vrchní vrstvy podzemní stěny z ŽB	m3	57,120	57,120	0,000	2420,54	138 261,24	0,00	0,00	138 261,24	0,00	0,00%
73	966008R01	Bourání ŽB potrubí DN 800	m	80,000	80,000	0,000	226,71	18 136,80	0,00	0,00	18 136,80	0,00	0,00%
74	966008R02	Bourání ŽB potrubí DN 1600	m	690,000	690,000	0,000	251,9	173 811,00	0,00	0,00	173 811,00	0,00	0,00%
75	979081111	Odvosnutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4 041,288	4 041,288	0,000	36,84	148 881,05	0,00	0,00	148 881,05	0,00	0,00%
76	979081121	Odvosnutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	76 784,472	76 784,472	0,000	6,96	534 419,93	0,00	0,00	534 419,93	0,00	0,00%
77	97908201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4 041,288	4 041,288	0,000	252,17	1 019 091,59	0,00	0,00	1 019 091,59	0,00	0,00%
99		Přesun hmot											
78	988332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	6 637,484	6 637,484	0,000	15,76	104 606,75	0,00	0,00	104 606,75	0,00	0,00%
PSV		Práce a dodávky PSV											
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům											
79	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	510,000	510,000	0,000	14,94	7 619,40	0,00	0,00	7 619,40	0,00	0,00%
80	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	l	0,153	0,153	0,000	58313,63	8 921,99	0,00	0,00	8 921,99	0,00	0,00%
81	71112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena nátěrem penetračním	m2	1 238,400	1 238,400	0,000	20,75	25 696,80	0,00	0,00	25 696,80	0,00	0,00%
82	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	l	0,433	0,433	0,000	58313,63	25 249,80	0,00	0,00	25 249,80	0,00	0,00%
783		Dokončovací práce - nátěry											
83	78393021	Nátěry preventivní (antigranfit) trvalé dvojnásobné s povrchem matným	m2	103,000	520,000	417,000	394,01	40 583,03	0,00	164 302,17	204 885,20	164 302,17	404,85%
								Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
								56 775 115,85	-7 078 309,91	6 845 102,76	56 541 908,70	-233 207,16	-0,41%

Za zhotovitele: Sdružení Morava II.A

Datum

Za TC Dopravoprojekt Brno a.s.

Datum

Za objednatele: Povodí Moravy s.p.

Datum

Za autorský dozor: POVRÝ a.s.

Datum

Rozpis ocenění změn položek													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOIPS)													
Č. 1													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zemní práce											
1	124203103	Výkopávky přes 5000 do 20000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	7 462,560	7 462,560	0,000	37,09	276 786,35	0,00	0,00	276 786,35	0,00	0,00%
2	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepiivost	m3	746,256	746,256	0,000	3,15	2 350,71	0,00	0,00	2 350,71	0,00	0,00%
3	127701112	Výkopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 5000 m3 tl vristvy do 1,5 m	m3	1 865,640	1 865,640	0,000	44,51	83 039,64	0,00	0,00	83 039,64	0,00	0,00%
4	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	186,564	186,564	0,000	116,8	21 790,68	0,00	0,00	21 790,68	0,00	0,00%
5	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 616,875	1 616,875	0,000	91,63	148 154,26	0,00	0,00	148 154,26	0,00	0,00%
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	8 034,700	8 034,700	0,000	167,06	1 342 276,98	0,00	0,00	1 342 276,98	0,00	0,00%
7	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	40 173,500	77 668,740	37 495,240	16,71	671 299,19	0,00	626 545,46	1 297 844,65	626 545,46	93,33%
8	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	323,375	323,375	0,000	24,08	7 786,87	0,00	0,00	7 786,87	0,00	0,00%
9	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	1 293,500	1 293,500	0,000	2225,37	2 878 516,10	0,00	0,00	2 878 516,10	0,00	0,00%
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5 679,842	5 679,842	0,000	12,19	69 237,27	0,00	0,00	69 237,27	0,00	0,00%
11	171201R01	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4 285,173	4 285,173	0,000	655,55	4 389 859,78	-1 580 714,62	0,00	2 809 145,16	-1 580 714,62	-36,01%
								Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
								9 891 097,81	-1 580 714,62	626 545,46	8 936 928,65	-954 169,16	-9,65%

Za zhotovitele: Sdružení Morava II.A

Za TC Dopravoprojekt Brno a.s.

Za objednatel: Povodí Moravy s.p.

Za autorský dozor: POVRY a.s.

Datum

Datum

Datum

Datum

Rozpis ocenění změn položek														ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOIPS)				
Číslo a název stavby: Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II.A etapa Č. akce 270 208																		
Číslo a název SOIPS: SO 03 Levoběžný hráz a nábežní zdi																		
Číslo a název rozpočtu: SO 03 Levoběžný hráz a nábežní zdi																		
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smílové	Množství ve změně	Množství/ rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smílové v Kč	Méněpřidáno ve změně v Kč	Vícepřidáno ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
		Zemní práce																
1	124203103	Výkopový přes 5000 do 20000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	19 150,000	19 150,000	0,000	37,09	710 273,50	0,00	0,00	710 273,50	0,00	0,00%					
2	124203109	Příplatek k výkopům pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepkost	m3	1 915,000	1 915,000	0,000	3,15	6 032,25	0,00	0,00	6 032,25	0,00	0,00%					
3	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	2 764,500	2 764,500	0,000	98,05	265 530,23	0,00	0,00	265 530,23	0,00	0,00%					
4	131201109	Příplatek za lepkost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	276,450	276,450	0,000	3,15	870,82	0,00	0,00	870,82	0,00	0,00%					
5	132201101	Hloubení řýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	98,900	98,900	0,000	144,08	14 249,51	0,00	0,00	14 249,51	0,00	0,00%					
6	132201108	Příplatek za lepkost u hloubení řýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	9,890	9,890	0,000	3,15	31,15	0,00	0,00	31,15	0,00	0,00%					
7	133202012	Hloubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m2	m3	12,000	12,000	0,000	597,84	7 171,68	0,00	0,00	7 171,68	0,00	0,00%					
8	133202019	Příplatek za lepkost u hloubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v horninách tř. 3	m3	1,200	1,200	0,000	6,3	7,56	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00%					
9	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	24,000	24,000	0,000	331,91	7 965,84	0,00	0,00	7 965,84	0,00	0,00%					
10	151101211	Odstavení příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	24,000	24,000	0,000	286,04	6 884,96	0,00	0,00	6 884,96	0,00	0,00%					
11	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložným hl do 4 m	m3	12,000	12,000	0,000	134,59	1 615,08	0,00	0,00	1 615,08	0,00	0,00%					
12	151101311	Odstavení rozepření stěn při pažení příložným hl do 4 m	m3	12,000	12,000	0,000	102,13	1 225,56	0,00	0,00	1 225,56	0,00	0,00%					
13	161101101	Světla příměstní výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	130,391	130,391	0,000	115,8	15 228,67	0,00	0,00	15 228,67	0,00	0,00%					
14	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	3 292,850	3 292,850	0,000	60,51	199 238,25	0,00	0,00	199 238,25	0,00	0,00%					
15	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	38 496,400	38 496,400	0,000	91,63	3 527 425,13	0,00	0,00	3 527 425,13	0,00	0,00%					
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	38 496,400	38 496,400	0,000	167,06	461 954,31	0,00	0,00	461 954,31	0,00	0,00%					
17	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 765,200	2 765,200	0,000	16,71	231 032,46	0,00	0,00	231 032,46	0,00	0,00%					
18	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	13 826,000	13 826,000	0,000	16,71	231 032,46	0,00	0,00	231 032,46	0,00	0,00%					
19	171101131	Uložení sypaviny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do následujících	m3	1 481,300	1 481,300	0,000	74,82	110 830,87	0,00	0,00	110 830,87	0,00	0,00%					
20	171103212	Uložení sypaviny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do následujících	m3	17 149,600	17 149,600	0,000	71,81	1 231 512,78	0,00	0,00	1 231 512,78	0,00	0,00%					
21	171201201	Uložení sypaviny na sklady	m3	23 856,867	23 856,867	0,000	12,19	290 815,21	0,00	0,00	290 815,21	0,00	0,00%					
22	171201R01	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu ze sypaviny na skladech (skladkové)	t	1 474,773	1 205,360	-269,413	1024,43	1 510 801,70	-275 994,76	0,00	1 234 806,94	-275 994,76	-18,27%					

23	174101101	Zásyp jam, šachet rýn nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	617,300	617,300	0,000	144,58	89 249,23	0,00	89 249,23	0,00	0,00%
24	180401211	Zabeženi lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 927,000	1 927,000	0,000	8,67	16 707,09	0,00	16 707,09	0,00	0,00%
25	5724700	osivo směs travní krajina - technická	kg	57,810	57,810	0,000	133,96	7 744,23	0,00	7 744,23	0,00	0,00%
26	180401212	Zabeženi lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	6 486,000	6 486,000	0,000	11,82	76 664,52	0,00	76 664,52	0,00	0,00%
27	5724700	osivo směs travní krajina - technická	kg	194,580	194,580	0,000	133,96	26 065,94	0,00	26 065,94	0,00	0,00%
28	181101101	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	11 597,000	11 597,000	0,000	12,95	150 181,15	0,00	150 181,15	0,00	0,00%
29	181301112	Rozprostření omítky pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 d vrstvy do 150 mm	m2	11 597,000	11 597,000	0,000	23,06	267 426,82	0,00	267 426,82	0,00	0,00%
30	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	816,900	816,900	0,000	17,75	14 499,98	0,00	14 499,98	0,00	0,00%
31	182201101	Svaňování násepů	m2	10 354,000	10 354,000	0,000	31,01	321 077,54	0,00	321 077,54	0,00	0,00%
32	182301132	Rozprostření omítky pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 d vrstvy do 150 mm	m2	10 354,000	10 354,000	0,000	26,9	278 522,60	0,00	278 522,60	0,00	0,00%
33	183804312	Zaliti rodin vodou plocha přes 20 m2	m3	252,390	252,390	0,000	192,28	48 529,55	0,00	48 529,55	0,00	0,00%
34	183511111	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	252,390	252,390	0,000	315,21	79 555,85	0,00	79 555,85	0,00	0,00%
35	211571111	Výplň odvodňovacích záber štokopiskem třídným	m3	775,900	0,000	-775,900	853,16	661 986,84	-661 986,84	0,00	0,00	-100,00%
36	211571112	Výplň odvodňovacích záber štokopiskem neřídným	m3	1 445,300	92,736	-1 352,564	853,16	1 233 072,15	-1 153 953,50	0,00	79 118,65	-93,58%
37	211971122	Chlazení opláštění záber nebo trativodů geotextilií v výše nebo zářez přes 1 : 2,5 š přes 2,5 m	m2	3 917,900	0,000	-3 917,900	14,94	58 533,43	-58 533,43	0,00	0,00	-100,00%
38	59360570	textilie GEOFILTEX 63 63/60 400 g/m2 do 3,8 m	m2	4 309,690	0,000	-4 309,690	22,38	96 450,86	-96 450,86	0,00	0,00	-100,00%
39	212572111	Lože pro trativody ze štokopisku třídného	m3	208,800	13,041	-195,759	853,16	178 139,81	-167 013,75	0,00	11 126,06	-93,75%
40	21755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 150 mm bez lože	m	907,400	193,200	-714,200	106,35	96 501,99	-75 955,17	0,00	20 546,82	-78,71%
41	224371112	Vrty matopisové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. 1 a II	m	203,000	203,000	0,000	1410,56	286 343,68	0,00	286 343,68	0,00	0,00%
42	235674111	Doplňení samostatnou jílocementovou výplně	m3	73,280	73,280	0,000	1875,49	137 435,91	0,00	137 435,91	0,00	0,00%
43	2359R01	Vibrování jílocementová tlaničí stěna tl. 15 až 20 cm	m2	5 982,600	5 982,600	0,000	1516,15	9 070 518,99	0,00	9 070 518,99	0,00	0,00%
44	282612111	Trysková injektáž vzestupně z povrchu území tlakem do 100 MPa	m	203,000	203,000	0,000	3475,18	705 461,54	0,00	705 461,54	0,00	0,00%
45	585271300	cement portlandský CEM I 42,5 R VL	t	101,500	101,500	0,000	1812,45	183 963,68	0,00	183 963,68	0,00	0,00%
46	321321116	Konstrukce přehrad ze žb mrazuvzdorného tř. C 30/37 - XC4, XF3, XA1	m3	804,284	557,530	-246,754	3082,11	2 478 891,76	-760 522,97	0,00	1 718 368,79	-30,68%
47	321351010	Bednění konstrukcí přehrad rovině	m2	1 250,400	1 250,400	0,000	747,36	934 498,94	0,00	934 498,94	0,00	0,00%

[illegible]

69	753993021	Náčky preventivní (antigranité) tvrdé dvojnásobné s povrchem matným	m2	457,500	457,500	0,000	394,01	180 259,58	0,00	0,00	180 259,58	0,00	0,00%
		Nové položky											
N1	1190001204	Úprava zemin vápnem do 4% tl. vrstvy 500mm včetně dodávky vápna a promíet	m2	0,000	816,900	816,900	158,00	0,00	0,00	129 070,20	129 070,20	129 070,20	100,00%
				Cena celkem ve smlouvě v Kč				Měnější práce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl celkem v Kč	Rozdíl celkem v %	
				31 071 059,70				-4 836 034,94	130 587,03	26 365 611,80	-4 705 447,91	-15,14%	

Za zhotovitele: Sdružení Morava II.A

Datum

Za TL Dopravoprojekt Brno a.s.

Datum

Za objednatele: Povodí Moravy s.p.

Datum

Za autorský dozor: POYRY a.s.

Datum

Rozpis ocenění změn položek														
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOIPS)														
č. 1														
Číslo a název stavby: Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II.A etapa č. akce 270 308														
Číslo a název SOIPS: SO 04 Ochránování budov u dětského domova														
Číslo a název rozpočtu: SO 04 Ochránování budov u dětského domova														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl celkem v Kč	Rozdíl celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Zemní práce												
1	113108121	Rozesbírání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	85,000	85,000	0,000	66,250	5 631,25	0,00	0,00	5 631,25	0,00	0,00%	
2	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 404,600	1 404,600	0,000	96,050	134 911,83	0,00	0,00	134 911,83	0,00	0,00%	
3	131201109	Příplatek za lepitost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	140,460	140,460	0,000	3,150	442,45	0,00	0,00	442,45	0,00	0,00%	
4	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	139,200	139,200	0,000	144,080	20 055,94	0,00	0,00	20 055,94	0,00	0,00%	
5	132201109	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	13,920	13,920	0,000	3,150	43,85	0,00	0,00	43,85	0,00	0,00%	
6	132202012	Hloubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v souvislých horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m2	m3	24,000	24,000	0,000	597,640	14 343,36	0,00	0,00	14 343,36	0,00	0,00%	
7	133202019	Příplatek za lepitost u hloubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v horninách tř. 3	m3	2,400	2,400	0,000	6,300	15,12	0,00	0,00	15,12	0,00	0,00%	
8	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	48,000	48,000	0,000	331,310	15 931,68	0,00	0,00	15 931,68	0,00	0,00%	
9	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	48,000	48,000	0,000	266,040	12 769,92	0,00	0,00	12 769,92	0,00	0,00%	
10	151101301	Zřízení rozeptření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	24,000	24,000	0,000	134,590	3 230,16	0,00	0,00	3 230,16	0,00	0,00%	
11	151101311	Odstranění rozeptření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	24,000	24,000	0,000	102,130	2 451,12	0,00	0,00	2 451,12	0,00	0,00%	
12	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	150,336	150,336	0,000	116,800	17 559,24	0,00	0,00	17 559,24	0,00	0,00%	
13	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 346,250	1 346,250	0,000	60,510	81 461,59	0,00	0,00	81 461,59	0,00	0,00%	
14	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	8 309,300	8 309,300	0,000	91,630	761 381,16	0,00	0,00	761 381,16	0,00	0,00%	
15	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	8 111,750	8 111,750	0,000	24,080	195 330,94	0,00	0,00	195 330,94	0,00	0,00%	
16	171103212	Uložení sypání z horniny tř. 1 až 4 do hrází kanálů se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílů do 50 %	m3	6 388,400	6 388,400	0,000	71,810	458 751,00	0,00	0,00	458 751,00	0,00	0,00%	
17	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	1 543,800	1 543,800	0,000	12,190	18 818,92	0,00	0,00	18 818,92	0,00	0,00%	
18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	513,800	513,800	0,000	144,580	74 285,20	0,00	0,00	74 285,20	0,00	0,00%	
19	588373700	šetrkopisek trakce 0-63 třída C	t	197,225	197,225	0,000	318,800	62 875,33	0,00	0,00	62 875,33	0,00	0,00%	

61	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	134,700	134,700	0,000	14,940	2 012,42	0,00	0,00	2 012,42	0,00	0,00%
62	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	t	0,040	0,040	0,000	58 313,630	2 332,55	0,00	0,00	2 332,55	0,00	0,00%
63	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	576,700	576,700	0,000	20,750	11 966,53	0,00	0,00	11 966,53	0,00	0,00%
64	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	t	0,202	0,202	0,000	58 313,630	11 779,35	0,00	0,00	11 779,35	0,00	0,00%
								Cena celkem ve smlouvě v Kč	Monopráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
								15 362 110,92	-2 153 324,71	687 562,33	13 886 348,54	-1 465 762,38	-1,53

Za zhotovitele: Sdružení Morava II.A

Datum

Za TL Dopravoprojekt Brno a.s.

Datum

Za objednatele: Povodí Moravy s.p.

Datum

Za autorský dozor: POYRY a.s.

Datum

Rozpis ocenění změn položek													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOIPS)													
Číslo a název stavby: Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta IILA etapa č. akce 276 308													
Číslo a název SOIPS: SO 05 Nátek do leobřežní inundace													
Číslo a název rozpočtu: SO 05 Nátek do leobřežní inundace													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měnička ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zemní práce											
1	124203103	Výkopový přes 5000 do 20000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	19 280,000	19 280,000	0,000	37,090	715 095,20	0,00	0,00	715 095,20	0,00	0,00%
2	124203109	Příplatek k výkopovým pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepitost	m3	1 928,000	1 928,000	0,000	3,150	6 073,20	0,00	0,00	6 073,20	0,00	0,00%
3	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 881,950	1 881,950	0,000	60,510	112 666,59	0,00	0,00	112 666,59	0,00	0,00%
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	19 280,000	19 280,000	0,000	167,060	3 220 916,80	0,00	0,00	3 220 916,80	0,00	0,00%
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	96 400,000	96 400,000	0,000	16,710	1 610 844,00	0,00	0,00	1 610 844,00	0,00	0,00%
6	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 881,950	1 881,950	0,000	24,080	44 835,76	0,00	0,00	44 835,76	0,00	0,00%
7	171201201	Uložení sypariny na skládce	m3	12 853,333	12 853,333	0,000	12,190	156 662,13	0,00	0,00	156 662,13	0,00	0,00%
8	171201R01	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu ze sypariny na skládce (skládkové)	t	10 282,667	10 282,667	0,000	1 024,430	10 533 872,55	0,00	0,00	10 533 872,55	0,00	0,00%
9	180401211	Založení lučního travníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	90,000	90,000	0,000	8,670	780,30	0,00	0,00	780,30	0,00	0,00%
10	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	2,700	2,700	0,000	133,960	361,69	0,00	0,00	361,69	0,00	0,00%
11	181101101	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	10 811,000	10 811,000	0,000	12,950	140 002,45	0,00	0,00	140 002,45	0,00	0,00%
12	181301112	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	10 811,000	10 811,000	0,000	23,060	249 301,66	0,00	0,00	249 301,66	0,00	0,00%
13	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	1 602,000	1 602,000	0,000	31,010	49 678,02	0,00	0,00	49 678,02	0,00	0,00%
14	182301132	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	1 602,000	1 602,000	0,000	26,900	43 093,80	0,00	0,00	43 093,80	0,00	0,00%
15	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	90,330	90,330	0,000	192,28	17 368,65	0,00	0,00	17 368,65	0,00	0,00%
16	185851111	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	90,330	90,330	0,000	315,210	28 472,92	0,00	0,00	28 472,92	0,00	0,00%
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání											
17	968011141	Výbourání: vodorovného nebo plynového vedení DN do 200	m	260,000	260,000	0,000	896,61	233 898,60	0,00	0,00	233 898,60	0,00	0,00%
18	969R01	Odstranění kabelů NIN	m	210,000	210,000	0,000	157,600	33 096,00	0,00	0,00	33 096,00	0,00	0,00%

19 969R02	Odstranění veřejného osvětlení vč. sloupů	m	525,000	525,000	0,000	827,420	434 395,50	0,00	0,00	434 395,50	0,00	0,00%
20 696R03	Odstranění sdělovacího kabelu O2	m	290,000	290,000	0,000	157,6	45 704,00	0,00	0,00	45 704,00	0,00	0,00%
21 979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,380	16,380	0,000	36,840	603,44	0,00	0,00	603,44	0,00	0,00%
22 979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	311,220	311,220	0,000	6,960	2 166,09	0,00	0,00	2 166,09	0,00	0,00%
23 966332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	0,104	0,104	0,000	15,760	1,64	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00%
	Nové položky											
N1 979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,000	6 312,000	6 312,000	346,730	0,00	0,00	2 188 559,76	2 188 559,76	2 188 559,76	100,00%
							Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
							17 679 911,00	0,00	2 188 559,76	19 868 470,76	2 188 559,76	12,38%

Za zhotovitele: Sdružení Morava II.A

Datum

Za TC Dopravoprojekt Brno a.s.

Datum

Za objednatele: Povodí Moravy s.p.

Datum

Za autorský dozor: POYRY a.s.

Datum

Rozpis ocenění změn položek													
Číslo a název stavby: Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta IIA etapa č. akce 270 308													
Číslo a název SO/PS: SO 05.1 - Prohrábky dna													
Číslo a název rozpočtu: SO 05.1 - Prohrábky dna													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zemní práce											
1	127701113	Výkopávky pod vodou v hromadě tř. 1 až 4 objem přes 5000 m3 t vrstvy do 1,5 m	m3	22 162,000	22 162,000	0,000	74,180	1 643 977,16	0,00	0,00	1 643 977,16	0,00	0,00%
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hromady tř. 1 až 4	m3	22 162,000	22 162,000	0,000	167,060	3 702 383,72	0,00	0,00	3 702 383,72	0,00	0,00%
3	162701109	Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku z hromady tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	110 810,000	110 810,000	0,000	16,710	1 851 635,10	0,00	0,00	1 851 635,10	0,00	0,00%
4	164203101	Vodorovné přemístění výkopku po vodě do 50 m s vyloučením hromady tř. 1 až 4	m3	22 162,000	22 162,000	0,000	420,280	9 314 245,36	0,00	0,00	9 314 245,36	0,00	0,00%
5	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	14 774,667	14 774,667	0,000	12,190	180 103,191	0,00	0,00	180 103,19	0,00	0,00%
6	171201R01	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu ze sypaniny na skládce (akládkovné)	t	11 819,733	11 640,223	-179,510	1 024,430	12 108 489,077	-183 895,43	0,00	11 924 593,65	-183 895,43	-1,52%
								Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
								28 800 833,61	-183 895,43	0,00	28 616 938,18	-183 895,43	-0,64%

Za zhotovitele: Sdružení Morava II.A

Datum

Za TC Dopravoprojekt Brno a.s.

Datum

Za objednatele: Povodí Moravy s.p.

Datum

Za autorský dozor: POYRY a.s.

Datum

Rozpis ocenění změn položek																		
Číslo a názvy stavby: Morava, Olomouc - zvýšení kapacity korýta II.A. etapa č. akce Z70 338																		
Číslo a název SOIPS: SO 08.a Pohyblivý uzavír střední Moravy																		
Číslo a název rozpočtu: Konstrukce uzavírky Střední Moravy																		
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpřítace ve změně v Kč	Vícopřítace ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1		Zemní práce																
1115101202		Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	2 160,000	4 320,000	2 160,000	165,48	357 436,80	0,00	357 436,80	714 873,60	357 436,80	100,00%					
2115101302		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	90,000	180,000	90,000	92,99	8 369,10	0,00	8 369,10	16 738,20	8 369,10	100,00%					
3124203101		Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	1 109,560	1 109,560	0,000	34,58	38 368,58	0,00	0,00	38 368,58	0,00	0,00%					
4131201102		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	716,300	474,380	-241,920	57,63	41 280,37	-13 941,85	0,00	27 338,52	-13 941,85	-33,77%					
5131201203		Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 609,740	1 317,760	-291,980	43,22	69 572,96	-12 619,38	0,00	56 953,59	-12 619,38	-18,14%					
x3133202012		Hloubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3.	m3	0,000	55,600	55,600	597,64	0,00	0,00	33 228,78	33 228,78	33 228,78	100,00%					
6132201202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	107,800	107,800	0,000	115,26	12 425,03	0,00	0,00	12 425,03	0,00	0,00%					
7161101103		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	716,300	716,300	0,000	57,63	41 280,37	0,00	0,00	41 280,37	0,00	0,00%					
8161101104		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 8 m	m3	1 609,740	1 609,740	0,000	57,63	92 769,32	0,00	0,00	92 769,32	0,00	0,00%					
9162301102		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3 586,300	3 586,300	0,000	91,63	328 612,67	0,00	0,00	328 612,67	0,00	0,00%					
10162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 763,600	1 763,600	0,000	167,06	294 627,02	0,00	0,00	294 627,02	0,00	0,00%					
11162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8 818,000	17 048,136	8 230,136	16,71	147 348,78	0,00	137 525,58	284 874,36	137 525,58	93,33%					
12167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 806,500	1 806,500	0,000	24,08	43 500,52	0,00	0,00	43 500,52	0,00	0,00%					
13171201101		Uložení sypaniny do násypů nezduřtělých	m3	116,000	116,000	0,000	2 225,37	258 142,92	0,00	0,00	258 142,92	0,00	0,00%					
14171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	2 955,533	2 955,533	0,000	12,19	36 027,95	0,00	0,00	36 027,95	0,00	0,00%					
15171201R01		Poplatek za uložení nebezpečného odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	940,587	940,587	0,000	655,55	963 565,54	-346 963,73	0,00	616 601,81	-346 963,73	-36,01%					
16174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zduřtělím	m3	1 663,800	1 663,800	0,000	144,58	240 552,20	0,00	0,00	240 552,20	0,00	0,00%					
17180401211		Založení lučního travníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	134,000	134,000	0,000	8,67	1 161,78	0,00	0,00	1 161,78	0,00	0,00%					
18005724700		osivo směs travní krajinná - technická	kg	4,020	4,020	0,000	133,96	538,52	0,00	0,00	538,52	0,00	0,00%					
19180401212		Založení lučního travníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	44,000	44,000	0,000	11,82	520,08	0,00	0,00	520,08	0,00	0,00%					
20005724700		osivo směs travní krajinná - technická	kg	1,320	1,320	0,000	133,96	176,83	0,00	0,00	176,83	0,00	0,00%					
21181101101		Úprava pláňe v zářezích v hornině tř. 1 až 4 bez zduřtění	m2	134,000	134,000	0,000	12,95	1 735,30	0,00	0,00	1 735,30	0,00	0,00%					
22181301102		Rozproštění omnice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	134,000	134,000	0,000	32,28	4 325,52	0,00	0,00	4 325,52	0,00	0,00%					
23182101101		Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	830,000	830,000	0,000	31,01	25 738,30	0,00	0,00	25 738,30	0,00	0,00%					

24	182201101	Svahování násypů	m2	44,000	44,000	0,000	31,01	1 364,44	0,00	0,00	1 364,44	0,00	0,00%
25	182301122	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 il vrstvy do 150 mm	m2	44,000	44,000	0,000	32,28	1 420,32	0,00	0,00	1 420,32	0,00	0,00%
26	185504312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	5,340	5,340	0,000	192,28	1 026,78	0,00	0,00	1 026,78	0,00	0,00%
27	185851111	Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	5,340	5,340	0,000	315,21	1 683,22	0,00	0,00	1 683,22	0,00	0,00%
2		Zakládání											
28	231941111	Kleštiny nebo převážky hradicích stěn ocelové beraněné opracování	t	7,105	7,105	0,000	2 285,26	16 236,77	0,00	0,00	16 236,77	0,00	0,00%
29	231941121	Kleštiny nebo převážky hradicích stěn ocelové beraněné montáž	t	7,105	7,105	0,000	10 591,02	75 249,20	0,00	0,00	75 249,20	0,00	0,00%
30	134422200	štetovnice ZTV Ilrn, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1	t	7,105	7,105	0,000	18 924,35	134 457,51	0,00	0,00	134 457,51	0,00	0,00%
31	231941131	Kleštiny nebo převážky hradicích stěn ocelové beraněné demontáž	t	7,105	7,105	0,000	13 763,59	97 790,31	0,00	0,00	97 790,31	0,00	0,00%
32	231942321	Ocelové štetovnice beraněné svaření podélné na skládce i zaberaněných	m	91,200	91,200	0,000	496,45	45 276,24	0,00	0,00	45 276,24	0,00	0,00%
33	231943111	Stěny beraněné z terénu nasražení délka štetovnic do 10 m	m2	544,275	625,275	81,000	394,01	214 449,79	0,00	0,00	246 364,60	31 914,81	14,88%
34	231943112	Stěny beraněné z terénu nasražení délka štetovnic nad 10 m	m2	725,550	725,550	0,000	646,18	468 835,90	0,00	0,00	468 835,90	0,00	0,00%
35	134422200	štetovnice ZTV Ilrn, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1	t	119,864	124,280	4,418	12 616,23	1 512 231,79	0,00	0,00	1 587 945,06	55 713,27	3,88%
36	231943211	Stěny beraněné z terénu zaberanění na délku do 4 m	m2	63,000	63,000	0,000	1 394,80	87 872,40	0,00	0,00	87 872,40	0,00	0,00%
37	231943212	Stěny beraněné z terénu zaberanění na délku do 8 m	m2	431,330	431,330	0,000	1 394,80	601 619,08	0,00	0,00	601 619,08	0,00	0,00%
38	231943213	Stěny beraněné z terénu zaberanění na délku do 12 m	m2	543,420	647,420	104,000	1 613,87	877 009,24	0,00	0,00	1 044 851,72	167 842,48	19,14%
39	294952919	Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci zřízení tabulových stěn	t	258,397	258,397	0,000	184,40	47 648,41	0,00	0,00	47 648,41	0,00	0,00%
40	237941112	Vyzažení ocelových štetových stěn zaberaněných do 2 let i do 12 m zaberaněných do 8 m	m2	274,580	274,580	0,000	472,81	129 824,17	0,00	0,00	129 824,17	0,00	0,00%
41	237941113	Vyzažení ocelových štetových stěn zaberaněných do 2 let i do 12 m zaberaněných do 12 m	m2	543,420	647,420	104,000	803,78	436 790,13	0,00	0,00	520 383,25	83 593,12	19,14%
42	238941121	Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání	t	12,986	12,986	0,000	7 402,68	96 131,20	0,00	0,00	96 131,20	0,00	0,00%
43	143332340	trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11375.1 D426 il 10 mm	m	51,000	51,000	0,000	661,94	33 758,94	0,00	0,00	33 758,94	0,00	0,00%
44	134422200	štetovnice ZTV Ilrn, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1	t	1,240	1,240	0,000	19 924,35	23 466,19	0,00	0,00	23 466,19	0,00	0,00%
45	238941131	Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání	t	12,986	12,986	0,000	1 448,38	18 808,66	0,00	0,00	18 808,66	0,00	0,00%
46	289971211	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	87,000	87,000	0,000	24,90	2 166,30	0,00	0,00	2 166,30	0,00	0,00%
47	693660710	textilie GEOFIL TEX 73 73/40 400 g/m2 do š 8,8 m	m2	95,700	95,700	0,000	33,57	3 212,65	0,00	0,00	3 212,65	0,00	0,00%
x5		Pálení štetovnic - povodní strana jímky	ks	0,000	64,000	64,000	1 098,58	0,00	0,00	70 309,12	70 309,12	100,00%	
3		Svislé a kompletní konstrukce											
48	317121215	Překlady BS Klatovy 60x180x1800 mm světlost otvoru 1400 mm	kus	2,000	2,000	0,000	450,66	901,32	0,00	0,00	901,32	0,00	0,00%
49	321321116	Konstrukce přehrad ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 - XC4, XF3, XA2	m3	817,775	846,540	28,765	2 796,36	2 286 793,30	0,00	0,00	2 367 230,59	80 437,30	3,52%

50	321351010	Bednění konstrukcí přehrad rovinné	m2	935,508	935,508	0,000	2 092,37	1 957 428,87	0,00	1 957 428,87	0,00	0,00%
51	321352010	Odbednění konstrukcí přehrad rovinné	m2	935,508	935,508	0,000	242,13	226 514,55	0,00	226 514,55	0,00	0,00%
52	321368111	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z ocelí 10 505 D do 12 mm	t	7,360	7,360	0,000	31 385,58	230 997,87	0,00	230 997,87	0,00	0,00%
53	321368112	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z ocelí 10 505 D do 32 mm	t	62,560	95,690	33,130	31 385,58	1 963 481,88	0,00	1 039 804,27	1 039 804,27	52,96%
54	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad ze svaťovaných sítí	t	3,690	3,690	0,000	33 799,86	124 383,48	0,00	124 383,48	0,00	0,00%
55	331271129	Zdivo pilířů z cihel vápenopiskových dl 290 mm na MC 15	m3	0,810	0,810	0,000	8 047,59	6 518,55	0,00	6 518,55	0,00	0,00%
56	348171211	Osazování zadržadl ocelového na zdech hmotnosti do 100 kg/m	m	64,600	64,600	0,000	732,86	47 342,76	0,00	47 342,76	0,00	0,00%
57	R06	dodávka ocelového zadržadl se svislou výplní vč. povrchové úpravy žárové zinkování	kg	2 325,600	2 325,600	0,000	82,11	190 955,02	0,00	190 955,02	0,00	0,00%
58	389121111	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t	kus	10,000	0,000	-10,000	9 657,10	96 571,00	-96 571,00	0,00	-96 571,00	-100,00%
59	593831014	Křídlo k rámovým propustem 100x240x130	kus	5,000	0,000	-5,000	19 314,21	96 571,05	-96 571,05	0,00	-96 571,05	-100,00%
60	389121112	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 10 t	kus	15,000	0,000	-15,000	9 657,10	144 856,50	-144 856,50	0,00	-144 856,50	-100,00%
61	593831200	Propust' rámová IZN 35/10 99x250x200 cm	kus	7,500	0,000	-7,500	30 580,83	229 356,23	-229 356,23	0,00	-229 356,23	-100,00%
4		Vodorovné konstrukce										
62	411121121	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů s 1200 mm dl do 3800 mm	kus	1,000	1,000	0,000	5 318,40	5 318,40	0,00	5 318,40	0,00	0,00%
63	R01	dodávka železobetonové prefabrikované krycí desky 190x100x10	kus	1,000	1,000	0,000	3 219,03	3 219,03	0,00	3 219,03	0,00	0,00%
64	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tr. B 20 vrstva tl do 100 mm	m2	688,000	688,000	0,000	348,63	238 481,44	0,00	238 481,44	0,00	0,00%
65	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 - X0 tl do 150 mm	m2	431,550	431,550	0,000	444,11	191 655,67	0,00	191 655,67	0,00	0,00%
66	451571111	Lože pod dlažbu ze šterkopiskú vrstva tl do 100 mm	m2	830,000	830,000	0,000	85,51	70 973,30	0,00	70 973,30	0,00	0,00%
67	462511470	Zához z lomového kamene bez prostěrkování z plavidla hmotnost do 200 kg	m3	708,760	708,760	0,000	3 602,26	2 553 137,80	0,00	2 553 137,80	0,00	0,00%
68	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	121,100	121,100	0,000	105,12	12 730,03	0,00	12 730,03	0,00	0,00%
69	465512327	Dlažba z lomového kamene na suchu se zalitím spár cementovou maltou tl 300 mm	m2	142,000	142,000	0,000	1 602,35	227 533,70	0,00	227 533,70	0,00	0,00%
70	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	688,000	688,000	0,000	2 004,11	1 378 827,68	0,00	1 378 827,68	0,00	0,00%
469		Stavební práce při elektromontážích										
71	368791110	Osazení trubních kabelových proslupů plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm	m	10,000	10,000	0,000	18,68	186,80	0,00	186,80	0,00	0,00%
72	345713550	trubka elektroinstalaci ohebná Kopiflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	10,500	10,500	0,000	11,29	118,55	0,00	118,55	0,00	0,00%
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání										
73	931994105	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop"	m	102,000	102,000	0,000	488,45	49 821,90	0,00	49 821,90	0,00	0,00%
74	931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop"	m	79,600	79,600	0,000	617,21	49 129,92	0,00	49 129,92	0,00	0,00%
75	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým těmelem do pl 4,0 cm2	m	47,000	47,000	0,000	261,72	12 300,84	0,00	12 300,84	0,00	0,00%

76 931994151	Těsnění spary betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm	m	47,000	47,000	0,000	44,79	2 105,13	0,00	0,00	2 105,13	0,00	0,00%
77 936457124	Zalívka kotevních šroubů betonem objemu nad 1 do 3 m3	m3	15,412	15,412	0,000	3 002,10	46 268,37	0,00	0,00	46 268,37	0,00	0,00%
78 936501111	Limnigrafická lat	m	8,750	8,750	0,000	3 256,11	28 490,96	0,00	0,00	28 490,96	0,00	0,00%
79 941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	517,500	517,500	0,000	43,03	22 268,03	0,00	0,00	22 268,03	0,00	0,00%
80 941111221	Připílatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	46 575,000	46 575,000	0,000	0,63	29 342,25	0,00	0,00	29 342,25	0,00	0,00%
81 941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	517,500	517,500	0,000	36,09	18 676,58	0,00	0,00	18 676,58	0,00	0,00%
82 979012212	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	55,200	55,200	0,000	349,62	19 299,02	0,00	0,00	19 299,02	0,00	0,00%
83 979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	55,200	0,000	-55,200	71,64	3 954,53	-3 954,53	0,00	0,00	-3 954,53	-100,00%
84 979082319	Připílatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	772,800	0,000	-772,800	6,96	5 378,69	-5 378,69	0,00	0,00	-5 378,69	-100,00%
85 9-R03	Demontáž dílců rámové propusti do hmotnosti 5t	kus	10,000	0,000	-10,000	3 708,99	37 088,90	-37 088,90	0,00	0,00	-37 088,90	-100,00%
86 9-R04	Demontáž dílců rámové propusti do hmotnosti 10t	kus	10,000	0,000	-10,000	4 128,78	41 287,60	-41 287,60	0,00	0,00	-41 287,60	-100,00%
87 998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	2 696,507	2 696,507	0,000	2,80	7 550,22	0,00	0,00	7 550,22	0,00	0,00%
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům											
88 711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	458,200	458,200	0,000	20,75	9 507,65	0,00	0,00	9 507,65	0,00	0,00%
89 111631500	Lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	t	0,160	0,160	0,000	58 313,63	9 330,18	0,00	0,00	9 330,18	0,00	100,00%
767	Konstrukce zámečnické											
90 R02	Dodávka a montáž ocelových uzavíracích dvířek 1800x1300 so zámkem FAB vč. povrchové úpravy	kus	1,000	1,000	0,000	8 668,24	8 668,24	0,00	0,00	8 668,24	0,00	0,00%
Cena celkem ve smlouvě v Kč							20 621 729,86	Měnění ve změně v Kč		2 066 174,62	21 659 315,03	Rozdíl cen celkem v Kč
Cena celkem ve změně v Kč								Vícepráce ve změně v Kč			1 037 585,17	Rozdíl cen celkem v %
											5,03%	5,03%

Za zhotovitele: Srozužení Morava II.A
Za IT: Dopravoprojekt Brno a.s.
Za objednatel: Povodi Moravy s.p.
Za autorský dozor: POYRY a.s.

Datum
Datum
Datum
Datum

Rozpis ocenění změn položek													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měnožství ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZEMNÍ PRÁCE											
1181201102		Úprava pláně na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	5 473,700	5 473,700	0,000	17,75	97 158,18	0,00	0,00	97 158,18	0,00	0,00%
		Zakládání											
2121755214		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	230,000	230,000	0,000	225,83	51 940,90	0,00	0,00	51 940,90	0,00	0,00%
		Komunikace											
3564251111		Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 150 mm	m2	4 858,200	4 858,200	0,000	113,80	552 863,16	0,00	0,00	552 863,16	0,00	0,00%
4564861111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 429,100	2 429,100	0,000	143,38	348 284,36	0,00	0,00	348 284,36	0,00	0,00%
5564871111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	469,600	469,600	0,000	172,68	81 090,53	0,00	0,00	81 090,53	0,00	0,00%
6564952111		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	4 097,300	4 097,300	0,000	258,78	1 060 299,29	0,00	0,00	1 060 299,29	0,00	0,00%
8565145121		Asfaltový beton vstřiva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 720,600	1 720,600	0,000	321,11	552 501,87	0,00	0,00	552 501,87	0,00	0,00%
3567122111		Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC tl 120 mm	m2	1 693,200	1 693,200	0,000	226,06	382 764,79	0,00	0,00	382 764,79	0,00	0,00%
9577134221		Asfaltový beton vstřiva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 691,200	5 691,200	0,000	237,55	1 351 944,56	0,00	0,00	1 351 944,56	0,00	0,00%
10577154211		Asfaltový beton vstřiva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	495,700	495,700	0,000	437,08	216 660,56	0,00	0,00	216 660,56	0,00	0,00%
		Ostatní konstrukce a práce-bourání											
11916131113		Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	867,000	867,000	0,000	312,68	271 093,56	0,00	0,00	271 093,56	0,00	0,00%
12592174750		obrubník silniční Granitoid ABO100/15/15 II šedý A 100x15x15 cm	kus	875,670	875,670	0,000	114,74	100 474,38	0,00	0,00	100 474,38	0,00	0,00%
13911331122		Svodidlo ocelové jednostranné JSMNH4 se zabíraním sloupků po 4 m	m	232,000	232,000	0,000	1 329,60	308 467,20	0,00	0,00	308 467,20	0,00	0,00%
14911331411		Náběh svodidla jednostranný JSMNH4IN2 délky 4 m	m	16,000	16,000	0,000	2 503,85	40 061,60	0,00	0,00	40 061,60	0,00	0,00%
15912211121		Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo	kus	8,000	8,000	0,000	18,61	148,88	0,00	0,00	148,88	0,00	0,00%

16-404451610	sloupek svodidlový plastový s odrazovými skly s kovovým držákem	kus	8,000	8,000	0,000	217,35	1 738,80	0,00	0,00	1 738,80	0,00	0,00%
17-912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prostě uložení bez betonového základu	kus	10,000	10,000	0,000	185,30	1 853,00	0,00	0,00	1 853,00	0,00	0,00%
18-404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	10,000	10,000	0,000	211,20	2 112,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00%
	Přesun hmot											
19-998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytým živičným	t	229,703	229,703	0,000	40,19	9 231,76	0,00	0,00	9 231,76	0,00	0,00%
	Nové položky											
N1	Úprava zemin vápnem do 4% tl. vrstvy 500mm včetně dodávky vápna a promíet	m2	0,000	5 473,700	5 473,700	158,00	0,00	0,00	864 844,60	864 844,60	864 844,60	100,00%
							Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
							5 430 689,37	0,00	864 844,60	6 295 533,97	864 844,60	1,00

Za zhotovitele: Sdružení Morava II.A

Datum

Za TC Dopravoprojekt Brno a.s.

Datum

Za objednatele: Povodí Moravy s.p.

Datum

Za autorský dozor: POYRY a.s.

Datum

Rozpis ocenění změn položek													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOIPS)													
Č. 1													
Číslo a název stavby: Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta I.LA etapa č. akce 270 308													
Číslo a název SOIPS: SO 20 - Zpevnění koruny hráze (ve výměslech "Cyklostezky")													
Číslo a název rozpočtu: SO 20 - Zpovnění koruny hráze (ve výměslech "Cyklostezky")													
Pař. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zemní práce											
1	181201102	Úprava pláňe na násypch v horní tř. 1 až 4 se zhrutněním	m2	4 082,900	4 082,900	0,000	17,75	72 471,48	0,00	0,00	72 471,48	0,00	0,00
		Komunikace											
2	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 150 mm	m2	2 463,000	2 463,000	0,000	113,80	280 289,40	0,00	0,00	280 289,40	0,00	0,00
3	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	2 410,700	2 410,700	0,000	258,78	623 840,95	0,00	0,00	623 840,95	0,00	0,00
		Nové položky											
N1	119001204	Úprava zemín vápnem do 4% tl. vrstvy 500mm včetně dodávky vápna a promíetí	m2	0,000	4 082,900	4 082,900	158,00	0,00	0,00	645 098,20	645 098,20	645 098,20	100,00
								976 601,82	0,00	645 098,20	1 621 700,02	645 098,20	100,00

Za zhotovitele: Sdružení Morava II.A Za objednatele: Povodí Moravy s.p. Za autorský dozor: POVRÝ a.s.

Datum

Datum

Datum

Datum

Rozpis ocenění změn položek													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zemní práce											
3	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	0,000	714,000	714,000	96,05	0,00	0,00	68 579,70	68 579,70	68 579,70	100,00%
4	131201109	Připlátek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	0,000	71,400	71,400	3,15	0,00	0,00	224,91	224,91	224,91	100,00%
7	133202012	Hloubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m2	m3	0,000	61,200	61,200	597,64	0,00	0,00	36 575,57	36 575,57	36 575,57	100,00%
8	133202019	Připlátek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v horninách tř. 3	m3	0,000	6,120	6,120	6,33	0,00	0,00	38,56	38,56	38,56	100,00%
14	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	714,000	714,000	60,51	0,00	0,00	43 204,14	43 204,14	43 204,14	100,00%
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	714,000	714,000	167,06	0,00	0,00	119 280,84	119 280,84	119 280,84	100,00%
18	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000	714,000	714,000	24,08	0,00	0,00	17 193,12	17 193,12	17 193,12	100,00%
21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	714,000	714,000	12,19	0,00	0,00	8 703,66	8 703,66	8 703,66	100,00%
23	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	0,000	455,328	455,328	144,58	0,00	0,00	65 831,32	65 831,32	65 831,32	100,00%
24	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svaahu do 1:5	m2	0,000	1 020,000	1 020,000	8,67	0,00	0,00	8 843,40	8 843,40	8 843,40	100,00%

Číslo a název stavby: Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II.A etapa č. akce 270 308

Číslo a název SO/PS: SO 21 - Ochranná zeď poloostrova Šantovka

Číslo a název rozpočtu: Ochranná zeď poloostrova Šantovka

25	5724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	0,000	30,600	30,600	133,96	0,00	0,00	4 099,18	4 099,18	4 099,18	100,00%
29	18130112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:3 tl vstvy do 150 mm	m2	0,000	1 020,000	1 020,000	23,06	0,00	0,00	23 521,20	23 521,20	23 521,20	100,00%
30	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2	0,000	1 530,000	1 530,000	17,75	0,00	0,00	27 157,50	27 157,50	27 157,50	100,00%
	2	Zakládání											
42	239614111	Doplnění samotuhnoucí jílocementové výplně	m3	0,000	61,200	61,200	1875,49	0,00	0,00	114 779,99	114 779,99	114 779,99	100,00%
43	2396R01	Vibrovaná jílocementová těsnící stěna tl. 15 až 20 cm	m2	0,000	578,000	578,000	1516,15	0,00	0,00	876 334,70	876 334,70	876 334,70	100,00%
	3	Svislé a kompletní konstrukce		0,000									
46	321321116	Konstrukce přehrad ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 - XC4, XF3, XA1	m3	0,000	334,560	334,560	3082,11	0,00	0,00	1 031 150,72	1 031 150,72	1 031 150,72	100,00%
47	321351010	Bednění konstrukcí přehrad rovinné	m2	0,000	816,000	816,000	747,36	0,00	0,00	609 845,76	609 845,76	609 845,76	100,00%
48	321352010	Odbednění konstrukcí přehrad rovinné	m2	0,000	816,000	816,000	214,81	0,00	0,00	175 284,96	175 284,96	175 284,96	100,00%
49	321365111	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,000	28,125	28,125	34644,6	0,00	0,00	974 364,50	974 364,50	974 364,50	100,00%
	4	Vodorovné konstrukce											
51	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 - X0 tl do 100 mm	m2	0,000	212,500	212,500	2263,93	0,00	0,00	481 085,13	481 085,13	481 085,13	100,00%

