

Číslo smlouvy objednatele: *PM036592/2013-105*

Číslo smlouvy zhotovitele: 23023/2013

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Jednatel: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ing. Miroslav Pauch

2. Zhotovitel:

SATES MORAVA spol. s r.o.

Sídlo: Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

Zapsán: Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7097

Jednatel: p. Marcel Hlavoň - jednatel společnosti

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Lubomír Macák - výkonný ředitel-jednatel

Ing. Mário Poništ - stavbyvedoucí

IČ: 607 75 530

DIČ: CZ 607 75 530

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1749072/0800

3. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22. 7. 2013 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **“Desná, Rejhotice, oprava stupňů č.22–č.26”** (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“). Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním výzvy se zadávacími podmínkami dne 8. 7. 2013, zn. PM031941/2013-405/Mus.
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané
“Desná, Rejhotice, oprava stupňů č.22–č.26”
5. Dílem se rozumí provedení opravy pěti poškozených kamenných stupňů na řece Desná v k.ú. Rejhotice, spočívající zejména v opravě dlažeb, předivných hran, opěrných zdí, rybochodů apod. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby „Desná, Rejhotice, oprava stupňů“ vypracované společností **VISSO, Tovární 1059/41, Olomouc v srpnu 2009** pod zakázkovým číslem 239518 (dále jen „projektová dokumentace“) a ve Stanovisku

vodoprávního úřadu MěÚ Šumperk č.j.MUSP 92195/2009 k ohlášení udržovacích prací ze dne 21.10.2009 (dále jen „ohlášení“).

6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci a ohlášení. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci a ohlášení převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
8. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**
 - vytyčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací,
 - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění zakázky, vypracování a schválení povodňového a havarijního plánu stavby,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu zakázky,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
 - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště,
 - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
 - provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
 - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení zakázky,
 - zajištění - pokud to bude nutné - kácení dřevin (stromů a keřů). V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
 - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů zakázky; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do zakázky,
 - slovení a záchranný transfer ryb a vodních živočichů za dodržení podmínek vyjádření Českého rybářského svazu.

II. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: **ihned po podpisu smlouvy**
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 31. 10. 2013**
2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla je vodní tok Desná, k.ú.Rejhotice. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací a ohlášením.

III. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
Celková cena díla bez DPH: 2 449 946,- Kč
2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících.
4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
5. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.

IV. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelům ve zjišťovacím protokolu. Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Přílohou poslední (konečné) faktury bude objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka, podepsaný (tj. odsouhlasený) **zjišťovací protokol** a kopie protokolu o předání a převzetí díla.
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
3. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.

4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 28 odst. 2 zákona o DPH) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do **60 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
7. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **60 dnů** od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělkami, tak do **60 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
8. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
9. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení díla a jejich přesun na staveniště.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
8. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělkami, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak,

aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VI. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, zvýšení nejvýše přípustné ceny, je-li sjednána) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV, bodu 4 této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

VIII. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí díla předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla. Na výzvu technického dozoru stavebníka je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá a to bez vlivu na cenu díla.

3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
4. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržívat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem na adresu pauch@pmo.cz nejméně 5 dnů před zakrytím, výjimečně telefonicky na číslo +420 585 711 210. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
6. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě změny subdodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
7. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatel a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
8. Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
9. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
10. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
11. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
12. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatků v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
13. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).

15. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

IX. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 373 a následujícími paragrafy obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetími osobami, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

X. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - doklady, jejichž zajištění je vyžadováno souhlasem s ohlášením,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy, doklad o slovení ryb.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

XI. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele 571 616 451 a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

XII. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační povinnosti dle čl. IV. odst. 7. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50% z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty).

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo subdodavately pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
10. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.
5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplacené, jakoukoli svou pohledávku, i nesplacenou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.
4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
5. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.


6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
8. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
11. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

V Brně dne: 31-07-2013


Ve Valašském Meziříčí dne: 25. 7. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013

Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel




SATES MORAVA spol. s r.o.
Marcel Hlavoň
jednatel



SATES MORAVA, spol. s r.o.
Železničního vojska 1388, 75 01 Valašské Meziříčí
IČO: 60775530 DIČ: CZ60775530

6


SATES MORAVA spol. s r.o.
Ing. Lubomír Macák
výkonný ředitel-jednatel

Desná, Rejhotice, oprava stupňů č.22-č.26



HARMONOGRAM PRACÍ

Termín zahájení provádění díla: po podpisu SoD, předpoklad 1. srpen 2013

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: nejpozději do 31. srpna 2013

Rok	2013				
Měsíc	srpen				
Týden	31	32	33	34	35
00-Ostatní náklady					
1 - Kamenný stupeň č.22-km 28,625					
2 - Kamenný stupeň č.23-km 28,670					
3 - Kamenný stupeň č.24-km 28,720					
4 - Kamenný stupeň č.25-km 28,950					
5 - Kamenný stupeň č.26-km 29,100					

Ve Valašském Meziříčí, dne 18.7.2013

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Desná, Rejhotice, oprava stupňů č.22-č.26
 Objednatel: Povodí Moravy, s.p., Brno
 Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Datum: 18.7.2013
 Projektant:
 Zpracoval: Baletka Aleš

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	ZRN	NUS
	Desná, Rejhotice, oprava stupňů č.22-č.26	2 449 946,00	0,00	514 489,00	2 964 435,00	2 449 945,85	0,00
00	00-Ostatní náklady	100 600,00	0,00	21 126,00	121 726,00	100 600,00	0,00
1	Kamenný stupeň č.22-km 28,625	454 815,00	0,00	95 512,00	550 327,00	454 814,90	0,00
2	Kamenný stupeň č.23-km 28,670	478 494,00	0,00	100 484,00	578 978,00	478 493,73	0,00
3	Kamenný stupeň č.24-km 28,720	480 317,00	0,00	100 867,00	581 184,00	480 317,32	0,00
4	Kamenný stupeň č.25-km 28,950	445 539,00	0,00	93 564,00	539 103,00	445 538,92	0,00
5	Kamenný stupeň č.26-km 29,100	490 181,00	0,00	102 939,00	593 120,00	490 180,98	0,00
Celkem		2 449 946,00	0,00	514 489,00	2 964 435,00	2 449 945,85	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Desná, Rejhotice, oprava stupňů č.22-č.26

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

vodní tok Desná, k.ú. Rejhotice

IČO

DIČ

Objednatel

Povodí Moravy, s.p., Brno

Projektant

Zhotovitel

SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

70890013

CZ70890013

60775530

CZ60775530

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Baletka Aleš

18.7.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	379 522,64
2		Montáž	2 070 423,21
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 449 945,85
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práce přesčas	0
9	Bez pevné podl.	0
10	Kulturní památka	0
11		0
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územní vlivy	0,00
16	Provozní vlivy	0,00
17	Ostatní	0,00
18	NUS z rozpočtu	0,00
19	NUS (ř. 13-18)	0,00
22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	2 449 946,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 2 449 946,00	514 489,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	2 964 435,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatel	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Desná, Rejhotice, oprava stupňů č.22-č.26

JKSO

Název objektu

00-Ostatní náklady

EČO

Místo

vodní tok Desná, k.ú. Rejhotice

IČO

DIČ

Objednatel

Povodí Moravy, s.p., Brno

70890013

CZ70890013

Projektant

Zhotovitel

SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

60775530

CZ60775530

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Baletka Aleš

18.7.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplňkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	100 600,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		100 600,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Razítko

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	100 600,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 100 600,00	21 126,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	121 726,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Desná, Rejhotice, oprava stupňů č.22-č.26

Objekt: 00-Ostatní náklady

JKSO:

EČO:

Objednatel: Povodí Moravy, s.p., Brno

Zpracoval: Baletka Aleš

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Datum: 18.7.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Práce a dodávky HSV

100 600,00

00

Ostatní náklady

100 600,00

1	00501	Zařízení staveniště-včetně jeho odstranění	sada	1,000	9 200,00	9 200,00
---	-------	--	------	-------	----------	----------

1,0

0	00503	PD skutečného provedení	sada	1,000	9 200,00	9 200,00
0	00504	Dopravní značení-provizorní	sada	1,000	20 000,00	20 000,00
0	00505	Geodetické zaměření skut.provedení	sada	1,000	3 000,00	3 000,00
2	00515	Jiné náklady-čištění a oprava komun.atd.	sada	1,000	8 000,00	8 000,00
3	00517	Vytýčení stavby geodetem	sada	1,000	26 700,00	26 700,00
4	00520	Slovení ryb,biologický dozor v průběhu stavby	sada	1,000	15 300,00	15 300,00
5	00522	Náhrada za použití pozemků majitelům	sada	1,000	9 200,00	9 200,00

Celkem

100 600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Desná, Rejhotice, oprava stupňů č.22-č.26

JKSO

Název objektu

Kamenný stupeň č.22-km 28,625

EČO

Místo

vodní tok Desná, k.ú. Rejhotice

IČO

DIČ

Objednatel

Povodí Moravy, s.p., Brno

70890013

CZ70890013

Projektant

Zhotovitel

SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

60775530

CZ60775530

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Baletka Aleš

18.7.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	63 628,59	8 Práce přesčas	0		13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž	391 186,31	9 Bez pevné podl.	0		14 Místnostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0		15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0		16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00				18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		454 814,90	12 DN (ř. 8-11)			19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00		22 Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22	454 815,00
24 DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25 DPH 21,00 % z 454 815,00	95 512,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25)	550 327,00

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele	0,00
28 Klouzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Desná, Rejhotice, oprava stupňů č.22-č.26

Objekt: Kamenný stupeň č.22-km 28,625

JKSO:

EČO:

Objednatel: Povodí Moravy, s.p., Brno

Zpracoval: Baletka Aleš

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Datum: 18.7.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 454 814,90

1 Zemní práce 63 845,65

0	111103313.1	Kosení po vegetačním období divokého porostu hustého	m2	200,000	2,10	420,00
---	-------------	--	----	---------	------	--------

manipulační pruh; 200,0

25	111-111	Ořezání spodních větví stromů v manipul. pruhu, se spálením	sada	1,000	1 315,00	1 315,00
----	---------	---	------	-------	----------	----------

1,0

33	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	1,200	418,00	501,60
----	-----------	---	----	-------	--------	--------

1,2

3	115-101	Převedení vody dočasné -zřízení a rozebrání hrázky, odtok, potrubí, čerp. jímka a čerpání	sada	1,000	27 000,00	27 000,00
---	---------	---	------	-------	-----------	-----------

1,0

39	286113180	Trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4	kus	1,000	543,50	543,50
----	-----------	---	-----	-------	--------	--------

drenáž; 1,0

30	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	168,000	69,10	11 608,80
----	-----------	---	-----	---------	-------	-----------

vyčerpání zbytku vody; 7,0*24

0	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	7,000	51,30	359,10
---	-----------	--	-----	-------	-------	--------

7,0

40	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	18,500	190,00	3 515,00
----	-----------	--	----	--------	--------	----------

18,5

17	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	16,000	30,20	483,20
----	-----------	--	----	--------	-------	--------

manipulační pruh; 80,0*0,2

101	171-201	Dovoz písku a nasypání do pyltů-zpevnění hrázek	m3	15,000	731,00	10 965,00
-----	---------	---	----	--------	--------	-----------

15,0

29	171203211.1	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nezhutněných, vč. odstranění	m3	66,000	26,80	1 768,80
----	-------------	--	----	--------	-------	----------

2 hrázky pro zamezení průtoků; 2*33,0

18	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	80,000	5,60	448,00
----	-----------	--	----	--------	------	--------

80,0

19	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	2,400	78,00	187,20
----	-----------	--	----	-------	-------	--------

80,0*0,03

0	184807111	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	4,000	299,00	1 196,00
---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--------	----------

2*2,0

0	18487112	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	4,000	84,80	339,20
---	----------	--------------------------------------	----	-------	-------	--------

4,0

20	181101101	Uprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	80,000	5,00	400,00
----	-----------	---	----	--------	------	--------

80,0

21	181301101	Rozprostření ornice pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl. vrstvy do 100 mm	m2	80,000	27,20	2 176,00
----	-----------	---	----	--------	-------	----------

80,0

15	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	14,850	41,70	619,25
----	-----------	---	----	--------	-------	--------

14,9

3 Svislé a kompletní konstrukce 110 981,10

105	329212345	Oprava zdiva z lomového kamene ostatních konstrukcí do 3 m3 obkladního	m3	4,800	5 290,00	25 392,00
-----	-----------	--	----	-------	----------	-----------

4,80

105	329312112	Oprava ostatních konstrukcí z betonu prostého marazuvzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3	m3	4,800	4 910,00	23 568,00
<i>podkladní a výplňový beton; 4,80</i>						
105	329312112	Oprava ostatních konstrukcí ze ŽB marazuvzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3	m3	7,800	5 220,00	40 716,00
<i>železobeton; 7,8</i>						
106	329351010	Bednění ostatních konstrukcí rovině	m2	13,640	861,00	11 744,04
<i>13,6</i>						
106	329352010	Odbednění ostatních konstrukcí rovině	m2	13,640	189,00	2 577,96
<i>13,6</i>						
17	329366112	Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních z oceli 10 505 D nad 12 do 32 mm	t	0,059	21 600,00	1 274,40
<i>trny; 0,059</i>						
18	329368211	Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních z ze svařovaných sítí	t	0,151	27 300,00	4 122,30
<i>0,151</i>						
10	583807600.1	kámen lomový upravený třída I	t	2,400	661,00	1 586,40
<i>obkladové, výplňové zdivo; 4,80/2</i>						
4 Vodorovné konstrukce						182 087,49
59	462512370	Záhaz z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 600 kg	m3	85,000	1 120,00	95 200,00
<i>85,0</i>						
99	583807500.1	kámen lomový upravený třída I	t	42,500	661,00	28 092,50
<i>záhozové kameny; 85,0/2</i>						
20	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg	m2	85,000	133,00	11 305,00
<i>85,0</i>						
36	465513317	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním tl 300 mm	m2	18,290	1 440,00	26 337,60
<i>15,90; rezerva 15%; 2,39; Součet 18,29</i>						
15	583810750.1	haklík hrubý(1 t =2,0 m2)-dlažba	t	0,145	2 313,00	21 152,39
<i>9,15/2</i>						
5 Komunikace						18 185,61
0	564851111	Podklad ze šterkodrté SD tl 150 mm	m2	15,000	90,60	1 359,00
<i>příjezd (sjezd); 3,0*5,0</i>						
22	564-401	Zřízení a rozebrání sjezdu do toku	m3	20,000	238,00	4 760,01
<i>20,0</i>						
23	583336900	kamenivo téžně hrubě frakce 32-63 třída D	t	34,000	354,90	12 066,60
<i>sjezd; 20,0*1,7</i>						
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení						9 548,00
11	627456116	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl. do 70 mm s vyspárováním	m2	28,000	341,00	9 548,00
<i>28,0</i>						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						33 773,45
26	936-103	Vyvrtání otvorů pro trny	kus	32,000	624,00	19 968,00
<i>32,0</i>						
27	936457111	Zálivka kotevních šroubů betonem objemu do 0,01 m3	m3	0,096	3 830,00	367,68
<i>0,003*32,0</i>						
25	936-102	Očištění stáv.beton.podkladu pod dlažbu a zdění od narušeného materiálu	m2	45,800	124,00	5 679,20
<i>45,8</i>						
27	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	45,800	15,30	700,74
<i>45,8</i>						
28	960191241	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů	m3	1,510	4 600,00	6 946,00
<i>kameny možno použít; 1,5</i>						
29	979082318	Vodorovná doprava suli a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	0,355	135,00	47,93
<i>beton-kameny a stérk použít; 0,4</i>						

30	979098113	Poplatek za skládku - prostého betonu s příměsí 10%	t	0,355	180,00	63,90
		0,4				

99 Přesun hmot 36 393,60

0	998332011.1	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	178,400	204,00	36 393,60
---	-------------	--	---	---------	--------	-----------

Celkem 454 814,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Desná, Rejhotice, oprava stupňů č.22-č.26

JKSO

Název objektu Kamenný stupeň č.23-km 28,670

EČO

Místo

vodní tok Desná, k.ú. Rejhotice

IČO

DIČ

Objednatel

Povodí Moravy, s.p., Brno

70890013

CZ70890013

Projektant

Zhotovitel

SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

60775530

CZ60775530

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Baletka Aleš

18.7.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	77 567,18	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	400 926,55	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		478 493,73	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

23 Součet 7, 12, 19-22

478 494,00

24 DPH 15,00 % z 0,00

0,00

25 DPH 21,00 % z 478 494,00

100 484,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25)

578 978,00

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele

0,00

28 Klouzavá doložka

0,00

29 Zvýhodnění +-

0,00

Datum a podpis

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Desná, Rejhotice, oprava stupňů č.22-č.26

Objekt: Kamenný stupeň č.23-km 28,670

JKSO:

EČO:

Objednatel: Povodí Moravy, s.p., Brno

Zpracoval: Baletka Aleš

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Datum: 18.7.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

478 493,73

1 Zemní práce

56 324,22

0	111103313.1	Kosení po vegetačním období divokého porostu hustého <i>manipulační pruh; 200,0</i>	m2	200,000	2,10	420,00
33	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty <i>1,8</i>	m3	1,800	418,00	752,40
3	115-101	Převedení vody dočasné -zřízení a rozebrání hrázky,odtok.potrubí,čerp.jímka a čerpání <i>1,0</i>	sada	1,000	27 000,00	27 000,00
39	286113180	trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4 <i>drenáž; 1,0</i>	kus	1,000	543,50	543,50
30	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min <i>vyčerpání zbytku vody; 7,0*24</i>	hod	168,000	69,10	11 608,80
0	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min <i>7,0</i>	den	7,000	51,30	359,10
40	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 <i>2,1</i>	m3	2,100	190,00	399,00
17	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m <i>manipulační pruh; 52,0*0,2</i>	m3	10,400	30,20	314,08
41	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 <i>meziskládka; 2,1</i>	m3	2,100	50,60	106,26
101	171-201	Dovoz písku a nasypání do pytlů-zpevnění hrázek <i>15,0</i>	m3	15,000	731,00	10 965,00
29	171203211.1	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nezhutněných vč.odstranění <i>2 hrázky pro zamezení průtoku; 2*33,0</i>	m3	66,000	26,80	1 768,80
18	180401211	Založení lučního travníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 <i>man.pruh; 52,0</i>	m2	52,000	5,60	291,20
19	005724700	osivo směs travní krajinna - technická <i>52,0*0,03</i>	kg	1,560	78,00	121,68
20	181101101	Uprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění <i>52,0</i>	m2	52,000	5,00	260,00
21	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm <i>52,0</i>	m2	52,000	27,20	1 414,40

3 Svislé a kompletní konstrukce

133 863,10

105	329212345	Oprava zdiva z lomového kamene ostatních konstrukcí obkladního <i>3,40</i>	m3	9,400	5 290,00	49 726,00
105	329312112	Oprava ostatních konstrukcí z betonu prostého marazuvzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3 <i>podkladní a výplňový beton; 5,60</i>	m3	5,600	4 910,00	27 496,00
105	329312112	Oprava ostatních konstrukcí ze ŽB marazuvzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3 <i>železobeton; 6,4</i>	m3	6,400	5 220,00	33 408,00

106	329351010	Bednění ostatních konstrukcí rovině 12,6	m2	12,580	861,00	10 831,38
106	329352010	Odbednění ostatních konstrukcí rovině 12,6	m2	12,580	189,00	2 377,62
17	329366112	Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních z oceli 10 505 D nad 12 do 32 mm trny; 0,070	t	0,070	21 600,00	1 512,00
18	329368211	Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních z ze svařovaných sítí 0,198	t	0,198	27 300,00	5 405,40
10	583807600.1	kámen lomový upravený třída I obkladové, výplňové zdivo; 9,40/2	t	4,700	661,00	3 106,70
4 Vodorovné konstrukce						193 285,70
59	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 600 kg 65,0	m3	65,000	1 120,00	72 800,00
99	583807500.1	kámen lomový upravený třída I záhozové kamery; 65,0/2	t	32,500	661,00	21 482,50
20	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 600 kg 65,0	m2	65,000	133,00	8 645,00
36	465513317	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním tl 300 mm 58,30; rezerva 15%; 8,75; Součet 34,80	m2	34,800	1 440,00	50 112,00
15	583810750.1	haklik hrubý(1 t =2,0 m2)-dlažba 17,40/2	t	17,400	2 313,00	40 246,20
5 Komunikace						18 185,61
0	564851111	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 150 mm přijezd (sjezd); 3,0*5,0	m2	15,000	90,60	1 359,00
22	564-401	Zřízení a rozebrání sjezdu do toku 20,0	m3	20,000	238,00	4 760,01
23	583336900	kamenivo těžené hrubě frakce 32-63 třída D sjezd; 20,0*1,7	t	34,000	354,90	12 066,60
6 Úpravy povrchu; podlahy, osazení						6 956,40
11	627456116	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl. do 70 mm s vyspárováním 20,4	m2	20,400	341,00	6 956,40
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						40 217,10
26	936-103	Vyvrtní otvoru pro trny 38,0	kus	38,000	624,00	23 712,00
27	936457111	Zálivka kotevních šroubů betonem objemu do 0,01 m3 0,003*38,0	m3	0,114	3 830,00	436,62
25	936-102	Očištění stáv.beton.podkladu pod dlažbu a zdění od narušeného materiálu 54,6	m2	54,600	124,00	6 770,40
27	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu 54,6	m2	54,600	15,30	835,38
28	960191241	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů kamery možno použít; 1,8	m3	1,800	4 600,00	8 280,00
29	979082318	Vodorovná doprava suší a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m beton-kameny a štěrky použít; 0,6	t	0,580	135,00	78,30
30	979098113	Poplatek za skládku - prostého betonu s příměsí 10% 0,6	t	0,580	180,00	104,40
99 Přesun hmot						29 661,60
0	998332011.1	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	145,400	204,00	29 661,60

Celkem

478 493,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Desná, Rejhotice, oprava stupňů č.22-č.26

JKSO

Název objektu Kamenný stupeň č.24-km 28,720

EČO

Místo

vodní tok Desná, k.ú. Rejhotice

IČO

DIČ

Objednatel Povodí Moravy, s.p., Brno

70890013

CZ70890013

Projektant

Zhotovitel SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

60775530

CZ60775530

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Baletka Aleš

18.7.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	103 243,43	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	377 073,89	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7-ZRN (ř. 1-6)			480 317,32	12-DN (ř. 8-11)			19-NUS (ř. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	480 317,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 480 317,00	100 867,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	581 184,00

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Datum a podpis

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Desná, Rejhotice, oprava stupňů č.22-č.26

Objekt: Kamenný stupeň č.24-km 28,720

JKSO:

EČO:

Objednatel: Povodí Moravy, s.p., Brno

Zpracoval: Baletka Aleš

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Datum: 18.7.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV	472 317,32			
1	Zemní práce					57 642,20
0	111103313.1	Kosení po vegetačním období divokého porostu hustého <i>manipulační pruh; 200,0</i>	m2	200,000	2,10	420,00
33	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty <i>0,6</i>	m3	0,580	418,00	242,44
3	115-101	Převedení vody dočasné -zřízení a rozebrání hrázky,odtok,potrubí,čerp.jímka a čerpání <i>1,0</i>	sada	1,000	27 000,00	27 000,00
39	286113180	trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4 <i>drenáž; 1,0</i>	kus	1,000	543,50	543,50
30	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min <i>vyčerpání zbytku vody; 7,0*24</i>	hod	168,000	69,10	11 608,80
0	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min <i>7,0</i>	den	7,000	51,30	359,10
17	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m <i>manipulační pruh; 32,0*0,2</i>	m3	6,400	30,20	193,28
40	122703601.1	Odstranění nánosů - vyčištění vývaru s přemístěním na břeh <i>13,8</i>	m3	13,800	236,00	3 256,80
101	171-201	Dovoz písku a nasypání do pytlů-zpevnění hrázek <i>15,0</i>	m3	15,000	731,00	10 965,00
29	171203211.1	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nezhuťných vč.odstranění <i>2 hrázky pro zamezení průtoků; 2*33,0</i>	m3	66,000	26,80	1 768,80
18	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 <i>man.pruh; 32,0</i>	m2	32,000	5,60	179,20
19	005724700	osivo směs travní krajinná - technická <i>32,0*0,03</i>	kg	0,960	78,00	74,88
20	181101101	Uprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění <i>32,0</i>	m2	32,000	5,00	160,00
21	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm <i>32,0</i>	m2	32,000	27,20	870,40
3	Svislé a kompletní konstrukce					87 841,20
105	329212345	Oprava zdiva z lomového kamene ostatních konstrukcí do 3 m3 obkladního <i>3,80</i>	m3	3,800	5 290,00	20 102,00
105	329312112	Oprava ostatních konstrukcí z betonu prostého marazuvzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3 <i>podkladní a výplňový beton; 3,60</i>	m3	3,600	4 910,00	17 676,00
105	329312112	Oprava ostatních konstrukcí ze ZB marazuvzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3 <i>zelezebeton; 5,2</i>	m3	5,200	5 220,00	27 144,00
106	329351010	Bednění ostatních konstrukcí rovině <i>13,6</i>	m2	13,640	361,00	11 744,04

106	329352010	Odbednění ostatních konstrukcí rovině	m2	13,640	189,00	2 577,96
13,6						
17	329366112	Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních z oceli 10 505 D nad 12 do 32 mm	t	0,101	21 600,00	2 181,60
lmy; 0,101						
18	329368211	Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních z oceli svařovaných sítí	t	0,189	27 300,00	5 159,70
0,189						
10	583807600.1	kámen lomový upravený třída I	t	1,900	661,00	1 255,90
obkladové, výplňové zdivo; 3,80/2						
4	Vodorovné konstrukce					230 789,75
59	462512370	Záhaz z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 600 kg	m3	36,000	1 120,00	40 320,00
36,0						
99	583807500.1	kámen lomový upravený třída I	t	18,000	661,00	11 898,00
záhozové kameny; 36,0/2						
20	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg	m2	36,000	133,00	4 788,00
36,0						
36	465513317	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním tl 300 mm	m2	66,930	1 440,00	96 379,20
58,20; rezerva 15%; 8,73; Součet 66,93						
15	583810750.1	halklik hrubý(1 t =2,0 m2)-dlažba	t	33,465	2 313,00	77 404,55
33,47/2						
5	Komunikace					18 185,61
0	564851111	Podklad ze šterkodrté SD tl 150 mm	m2	15,000	90,60	1 359,00
příjezd (sjezd); 3,0*5,0						
22	564-401	Zřízení a rozěbrání sjezdu do toku	m3	20,000	238,00	4 760,01
20,0						
23	583336900	kamenivo těžené hrubé frakce 32-63 třída D	t	34,000	354,90	12 066,60
sjezd; 20,0*1,7						
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení					1 977,80
11	627456116	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl. do 70 mm s vyspárováním	m2	5,800	341,00	1 977,80
5,8						
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					46 749,56
26	936-103	Vyvrtní otvorů pro trny	kus	55,000	624,00	34 320,00
55,0						
27	936457111	Zálivka kotevních šroubů betonem objemu do 0,01 m3	m3	0,165	3 830,00	631,95
0,003*55,0						
25	936-102	Očištění stáv.beton.podkladu pod dlažbu a zdění od narušeného materiálu	m2	65,200	124,00	8 084,80
65,2						
27	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	65,200	15,30	997,56
65,2						
28	960191241	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů	m3	0,580	4 600,00	2 668,00
kamery možno použít; 0,6						
29	979082318	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	0,150	135,00	20,25
beton-kameny a štěrky použít; 0,2						
30	979098113	Poplatek za skládku - prostého betonu s příměsí 10%	t	0,150	180,00	27,00
0,2						
99	Přesun hmot					29 131,20
0	998332011.1	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	142,800	204,00	29 131,20

PSV Práce a dodávky PSV 8 000,00

767 Konstrukce zámečnické 8 000,00

32	767-101	Demontáž, zpětná montáž zábradlí, vč. oprav a nátěru	m	10,000	800,00	8 000,00
----	---------	--	---	--------	--------	----------

10,0

Celkem

480 317,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Desná, Rejhotice, oprava stupňů č.22-č.26

JKSO

Název objektu Kamenný stupeň č.25-km 28,950

EČO

Místo

vodní tok Desná, k.ú. Rejhotice

IČO

DIČ

Objednatel Povodí Moravy, s.p., Brno

70890013

CZ70890013

Projektant

Zhotovitel SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

60775530

CZ60775530

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

18.7.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	74 978,34	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%
2	Montáž	370 560,58	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%
3 PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%
4	Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%
5 "M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%
6	Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		445 538,92	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant			D Celkové náklady					
Datum a podpis			23			Součet 7, 12, 19-22		
Objednatel								
Datum a podpis			24			DPH 15,00 % z 0,00		
Zhotovitel								
Datum a podpis			25			DPH 21,00 % z 445 539,00		
			26			Cena s DPH (ř. 23-25)		
			E			Přípočty a odpočty		
			27			Dodávky objednatele		
			28			Klouzavá doložka		
			29			Zvýhodnění + -		

ROZPOČET

Stavba: Desná, Rejhotice, oprava stupňů č.22-č.26

Objekt: Kamenný stupeň č.25-km 28,950

Objednatel: Povodí Moravy, s.p., Brno

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Baleška Aleš

Datum: 18.7.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

445 538,92

1

Zemní práce

57 241,48

0	111103313.1	Kosení po vegetačním období divokého porostu hustého	m2	200,000	2,10	420,00
		<i>manipulační pruh; 200,0</i>				
33	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	2,500	418,00	1 045,00
		<i>2,5</i>				
3	115-101	Převedení vody dočasné - zřízení a rozebrání hrázky, odtok, potrubí, čerp. jímka a čerpání	sada	1,000	27 000,00	27 000,00
		<i>1,0</i>				
39	286113180	trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4	kus	1,000	543,50	543,50
		<i>drenáž; 1,0</i>				
30	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	168,000	69,10	11 608,80
		<i>vyčerpání zbytku vody; 7,0*24</i>				
0	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	7,000	51,30	359,10
		<i>7,0</i>				
17	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,800	30,20	24,16
		<i>manipulační pruh; 8,0*0,1</i>				
40	122703601.1	Odstranění nánosů - vyčištění vývaru s přemístěním na břeh	m3	13,500	236,00	3 186,00
		<i>13,5</i>				
101	171-201	Dovoz písku a nasypání do pytlů-zpevnění hrázek	m3	15,000	731,00	10 965,00
		<i>15,0</i>				
29	171203211.1	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nezhuťných vč. odstranění	m3	66,000	26,80	1 768,80
		<i>2 hrázky pro zamezení prutoku; 2*33,0</i>				
18	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	8,000	5,60	44,80
		<i>8,0</i>				
19	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	0,240	13,00	13,72
		<i>3,0*0,03</i>				
20	181101101	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	8,000	5,00	40,00
		<i>8,0</i>				
21	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	8,000	27,20	217,60
		<i>8,0</i>				

3

Svislé a kompletní konstrukce

98 450,10

105	329212345	Oprava zdiva z lomového kamene ostatních konstrukcí do 3 m3 obkladního	m3	0,300	5 290,00	1 587,00
		<i>0,3; lomový kámen dodá investor</i>				
2	329213234	Zdivo nadzákladové z lomového kamene ostatních konstrukcí rubové se zatřením na maltu MC 25	m3	2,100	4 880,00	10 248,00
		<i>výplňové; 2,1</i>				
105	329312112	Oprava ostatních konstrukcí z betonu prostého marazuvzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3	m3	1,050	4 910,00	5 155,50
		<i>podkladní a výplňový beton; 1,05</i>				
105	329312112	Oprava ostatních konstrukcí ze ŽB marazuvzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3	m3	9,800	5 220,00	51 156,00

Železobeton; 9,8

106	329351010	Bednění ostatních konstrukcí rovině	m2	24,000	861,00	20 664,00
		24,0				
106	329352010	Odbednění ostatních konstrukcí rovině	m2	24,000	189,00	4 536,00
		24,0				
17	329366112	Výzluž železobetonových konstrukcí ostatních z oceli 10 505 D nad 12 do 32 mm	t	0,058	21 600,00	1 252,80
		0,058				
18	329368211	Výzluž železobetonových konstrukcí ostatních z ze svařovaných sítí	t	0,112	27 300,00	3 057,60
		0,112				
10	583807600.1	kámen lomový upravený třída I	t	1,200	661,00	793,20
		obkladové, výplňové zdívo, rybochod; (0,3+2,1)/2				

4

Vodorovné konstrukce

175 793,44

96	462512270	Záhaz z lomového kamene s proštérkováním z terénu hmotnost do 500 kg	m3	23,000	1 140,00	26 220,00
		23,0				
59	462512370	Záhaz z lomového kamene s proštérkováním z terénu hmotnost do 600 kg	m3	60,000	1 120,00	67 200,00
		60,0				
99	583807500.1	kámen lomový upravený třída I	t	11,500	661,00	27 431,50
		záhozové kameny; (23,0+60,0)/2				
36	465513317	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním tl 300 mm	m2	21,160	1 440,00	30 470,40
		18,40; rezerva 15%; 2,76; Součet 21,16				
15	583810750.1	haklík hrubý (1 t = 2,0 m2)-dlažba	t	10,580	2 313,00	24 471,54
		21,16/2				

5

Komunikace

30 287,90

22	564-401	Zřízení a rozebrání sjezdu do toku	m3	36,000	238,00	8 568,02
		36,0				
23	583336900	kamenivo těžené hrubé frakce 32-63 třída D	t	61,200	354,90	21 719,88
		sjezd; 36,0*1,7				

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

33 280,90

26	936-103	Vyvrtní otvorů pro trny...	kus	25,000	624,00	15 600,00
		25,0				
27	936457111	Zalivka kotevních šroubů betonem objemu do 0,01 m3	m3	0,075	3 830,00	287,25
		0,003*25,0				
25	936-102	Očištění stáv.beton.podkladu pod dlažbu a zdění od narušeného materiálu	m2	40,500	124,00	5 022,00
		40,5				
27	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	40,500	15,30	619,65
		40,5				
28	960191241	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů	m3	2,500	4 600,00	11 500,00
		2,5				
29	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	0,800	135,00	108,00
		beton-kameny a štěrk použít; 0,8				
30	979098113	Poplatek za skládku - prostého betonu s příměsí 10%	t	0,800	180,00	144,00
		0,8				

99

Přesun hmot

50 485,10

0	998332011.1	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	247,476	204,00	50 485,10
---	-------------	--	---	---------	--------	-----------

Celkem

145 538,92

14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Desná, Rejhotice, oprava stupňů č.22-č.26

JKSO

Název objektu Kamenný stupeň č.26-km 29,100

EČO

Místo

vodní tok Desná, k.ú. Rejhotice

IČO

DIČ

Objednatel Povodí Moravy, s.p., Brno

70890013

CZ70890013

Projektant

60775530

CZ60775530

Zhotovitel SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Rozpočet číslo Zpracoval

Baletka Aleš

Dne

18.7.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	60 105,10	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	430 075,88	9	Bez pevné podl.	0	14	Mímostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		490 180,98	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant						D Celkové náklady					
Datum a podpis Objednatel						23 Součet 7, 12, 19-22					490 181,00
						24 DPH 15,00 % z 0,00					0,00
Datum a podpis Zhotovitel						25 DPH 21,00 % z 490 181,00					102 939,00
						26 Cena s DPH (ř. 23-25)					593 120,00
Datum a podpis						E Přípočty a odpočty					
						27 Dodávky objednatele					0,00
						28 Klouzavá doložka					0,00
Datum a podpis						29 Zvýhodnění + -					0,00

ROZPOČET

Stavba: Desná, Rejhotice, oprava stupňů č.22-č.26

Objekt: Kamenný stupeň č.26-km 29,100

JKSO:

EČO:

Objednatel: Povodí Moravy, s.p., Brno

Zpracoval: Baletka Aleš

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Datum: 18.7.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

490 180,98

1

Zemní práce

57 560,10

36	111103313.1	Kosení po vegetačním období divokého porostu hustého <i>manipulační pruh; 300,0</i>	m2	300,000	2,10	630,00
31	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty <i>3,5</i>	m3	3,500	418,00	1 463,00
0	115-101	Převedení vody dočasné -zřízení a rozebrání hrázky, odtok, potrubí, čerp. jímka a čerpání <i>1,0</i>	sada	1,000	27 000,00	27 000,00
0	286113180	trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4 <i>drenáž; 1,0</i>	kus	1,000	543,50	543,50
0	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min <i>vyčerpání zbytku vody; 7*24</i>	hod	168,000	69,10	11 608,80
0	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min <i>7,0</i>	den	7,000	51,30	359,10
17	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m <i>manipulační pruh; 75,0*0,1</i>	m3	7,000	30,20	211,40
0	171-201	Dovoz písku a nasypání do pytlů-zpevnění hrázek <i>15,0</i>	m3	15,000	731,00	10 965,00
0	171203211.1	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nez hutněných ,vč. odstranění <i>2 hrázky pro zamezení průtoku; 2*33,0</i>	m3	66,000	26,80	1 768,80
18	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 <i>75,0</i>	m2	75,000	5,60	420,00
19	005724700	osivo směs travní krajinná - technická <i>75,0*0,03</i>	kg	2,250	78,00	175,50
20	181101101	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění <i>75,0</i>	m2	75,000	5,00	375,00
21	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm <i>75,0</i>	m2	75,000	27,20	2 040,00
3	Svislé a kompletní konstrukce					188 983,10
32	329212345	Oprava zdíva z lomového kamene ostatních konstrukcí do 3 m3 obkladního <i>1.35</i>	m3	1,850	5 290,00	9 786,50
2	329213234	Zdívo nadzákladové z lomového kamene ostatních konstrukcí rubové se zatřením na maltu MC 25 <i>výplňové; 4,25</i>	m3	4,250	4 880,00	20 740,00
33	329312112	Oprava ostatních konstrukcí z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 do 3 m3 <i>podkladní beton; 5,2</i>	m3	5,200	4 910,00	25 532,00

34	329322112	Oprava ostatních konstrukcí ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 do 3 m3	m3	14,200	5 220,00	74 124,00
<i>železobeton; 9,6+4,6</i>						
6	329351010	Bednění ostatních konstrukcí rovinné	m2	46,000	861,00	39 606,00
<i>46,0</i>						
7	329352010	Odbednění ostatních konstrukcí rovinné	m2	46,000	189,00	8 694,00
<i>46,0</i>						
8	329366112	Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních z oceli 10 505 D nad 12 do 32 mm	t	0,062	21 600,00	1 339,20
<i>lry; 0,062</i>						
9	329368211	Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních ze svařovaných sítí	t	0,292	27 300,00	7 971,60
<i>0,292</i>						
10	583807600.1	kámen lomový upravený třída I	t	1,800	661,00	1 189,80
<i>obkladové, výplňové zdivo, rybochod; (2,55+1,05)/2</i>						

4 Vodorovné konstrukce

118 735,62

11	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 600 kg	m3	52,000	1 120,00	58 240,00
<i>52,0</i>						
13	583807500.1	kámen lomový upravený třída I	t	26,000	661,00	17 186,00
<i>záhozové kameny; 52,0/2</i>						
35	465513317	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním tl 300 mm	m2	16,680	1 440,00	24 019,20
<i>14,5; rezerva 15%; 2,18; Součet</i>						
15	583810750.1	haklík hrubý (1 t = 2,0 m2)-dlažba	t	8,340	2 313,00	19 290,42
<i>16,68/2</i>						

5 Komunikace

30 287,90

22	564-401	Zřízení a rozebrání sjezdu do toku	m3	36,000	238,00	8 568,02
<i>36,0</i>						
23	583336900	kamenivo těžené hrubé frakce 32-63 třída D	t	61,200	354,90	21 719,88
<i>sjezd; 36,0*1,7</i>						

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

48 922,54

24	936-101	Vyvrtní otvorů pro trny	kus	36,000	624,00	22 464,00
<i>26,0</i>						
25	936-102	Očištění stáv.beton.podkladu pod dlažbu a zdění od narušeného materiálu	m2	68,000	124,00	8 432,00
<i>23,0+45,0</i>						
26	936457111	Zálivka kotevních šroubů betonem objemu do 0,01 m3	m3	0,108	3 830,00	413,64
<i>0,003*36</i>						
27	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	68,000	15,30	1 040,40
<i>23,0+45,0</i>						
28	960191241	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů	m3	3,500	4 600,00	16 100,00
<i>kameny možno použít; 3,5</i>						
29	979082318	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	1,500	135,00	202,50
<i>beton-kameny a štěrky použít; 1,5</i>						
30	979098113	Poplatek za skládku - prostého betonu s příměsí 10%	t	1,500	180,00	270,00
<i>1,5</i>						

99 Přesun hmot

45 691,72

0	998332011.1	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	223,979	204,00	45 691,72
---	-------------	--	---	---------	--------	-----------

Celkem

20 180,98

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem: "Desná, Rejhotice, oprava stupňů č. 22 - č. 26"

ZÁVAZNÝ SEZNAM SUBDODAVATELŮ

část zakázky	identifikační údaje o subdodavateli						
	název	sídlo	IČ	DIČ	kontaktní osoba	telefon	e-mail
zeměměřičské činnosti	GEOKAM Přerov s.r.o.	Kratochvílova 624/43, 750 02 Přerov	25844415	CZ25844415	Ing. Dušan Magát	603 225 417	geokam@geokam.cz
projektové činnosti	ADI-DESIGN s.r.o.	T.G.Masaryka 602, 738 01 Frýdek- Místek	25879600	CZ25879600	Ing. arch. Arnošt Hradil	777 743 286	hradil@adi-design.eu

Ve Valašském Meziříčí, dne 18.7.2013


 Ing. Lubomír Macák, jednatel společnosti