

## Příloha č. 2 výzvy – Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: PM054905/2014-504

Číslo smlouvy zhotovitele: 33029/2014

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

### 1. Objednatel:

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevořská 11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ing. Miroslav Pauch

### 2. Zhotovitel:

**SATES MORAVA spol. s r.o.**

Sídlo: Železničního vojska 1386, 757 01Valašské Meziříčí

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 7097

Jednající/Zastoupený: Ing. Lubomír Macák, jednatel

IČ: 60775530

DIČ: CZ60775530

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1749072/0800

Zástupce ve věcech technických: Radoslav Marko, manažer výroby

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.9.2014 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Desná, Loučná, udržovací práce“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

„Desná, Loučná, udržovací práce“

5. Dílem se rozumí oprava sedmi kamenných stupňů na řece Desná v km 27,869, 27,900, 27,960, 28,190, 28,250, 28,300 a 28,520, spočívající zejména v doplnění chybějících kamenů do přelivných ploch a zdiva, opravě rybochodů, uzavíracích prahů, dlažeb vývarů a odtěžení sedimentu z vývarů, včetně jeho uložení v souladu s platnými předpisy. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby s názvem „Desná, Loučná, udržovací práce“ vypracované společností Visso, s.r.o., Tovární 1059/41, Olomouc v srpnu 2009 a v objednatelém upraveném výkazu výměr (dále jen „**projektová dokumentace**“), a dále ve stanovisku k Ohlášení udržovacích prací č.j.MUSP92195/2009 vydaném Městským úřadem Šumperk, odborem životního prostředí dne 21.10.2009 (dále jen „**Ohlášení**“).
6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci a ohlášení. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci a ohlášení převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla
8. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení díla potřeba.
9. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:**
  - vytyčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací
  - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla, vypracování a schválení a havarijního plánu stavby
  - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí díla
  - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla)
  - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště
  - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu
  - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
  - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR
  - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou
  - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel
  - provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči

- prokázání množství odtěženého sedimentu
  - čištění komunikací v průběhu výstavby
  - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla
  - zajištění kácení dřevin (stromů a keřů). V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
  - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do díla
  - zajištění biologického dozoru stavby za podmínek daných Krajským úřadem Olomouckého kraje – odborem životního prostředí a zemědělství ve výjimce z ochrany živočichů č.j.KUOK74706/2009 ze dne 16.9.2009
  - slovení a záchranný transfer ryb a vodních živočichů za dodržení podmínek vyjádření Českého rybářského svazu a výše citované výjimky
  - další činnosti související s realizací díla
10. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat následující podmínky:
- podmínky dotčených subjektů specifikované v dokladové části projektové dokumentace

### III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:  
Předpokládaný termín zahájení provádění díla: **ihned po podpisu smlouvy**  
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **31.12.2014**
2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla je vodní tok Desná, ř.km 27,869 – 28,520 . Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací a ohlášením.

### IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:  
**Celková cena díla bez DPH: Kč 2 441 400,-**
2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za úplný a je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících. Položkový rozpočet bude zpracován rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.
4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
5. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude

snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.

6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

## V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Přílohou poslední (konečné) faktury bude objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka, podepsaný (tj. odsouhlasený) **zjišťovací protokol** a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Dále je zhotovitel povinen fakturu vystavit i v elektronické podobě, a to a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
3. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
7. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **30 dnů** od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělků, tak do **30 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
8. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
9. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení díla a jejich přesun na staveniště.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
8. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

## VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

## VIII. Změny smlouvy

1. Změna smlouvy (zejména změna doby plnění díla, nebo zvýšení nejvýše přípustné ceny) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění cena díla či termín provádění díla.
4. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
5. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV. bodu 4 této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV. této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

## IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. V případě, že objednatel v zadávacích podmínkách uvedl konkrétní názvy a označení výrobků a současně umožnil použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných, je zhotovitel oprávněn použít tento způsob provedení díla.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí díla předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla. Na výzvu technického dozoru stavebníka je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá a to bez vlivu na cenu díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
4. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem na adresu pauch@pmo.cz nejméně 5 dnů před zakrytím, výjimečně telefonicky na číslo 602569772. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
6. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě změny subdodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím.  
Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
7. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanoveními §§ 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména:
  - a) nejméně 15 dní před zahájením provádění díla písemně sdělit objednateli v případě, že celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých

budou vykonávány práce a činnosti, zda na těchto bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu;

- b) nejpozději do 8 dnů před zahájení provádění díla písemně doložit objednateli, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
8. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
  9. Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
  10. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
  11. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
  12. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
  13. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
  14. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
  15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
  16. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

## **X. Nebezpečí škody na věci**

1. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

## **XI. Dokončení a předání díla**

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli.



2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
  - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“
  - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek
  - originál stavebního deníku
  - veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k dílu a jeho provádění
  - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály atd.
  - doklady o nakládání s odpady
  - doklady, jejichž zajištění je vyžadováno ohlášením
  - zápisy o zpětném převzetí stavbou dotčených inženýrských sítí podepsané jednotlivými správci
  - zápisy o zpětném převzetí dotčených pozemků, komunikací a ploch použitých při realizaci stavby podepsané jejich správci a vlastníky
  - závěrečnou zprávu biologického dozoru stavby, včetně protokolů o slovení a transferu ryb
  - fotodokumentaci z provádění prací
  - další doklady dle čl. II. této smlouvy
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

## XII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla

1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 3 tohoto článku.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí díla objednatel. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí díla.
4. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
5. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u zhotovitele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího



odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele 571 616 451 a následně potvrzeno písemnou formou.

6. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
7. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
9. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po době uvedené v bodu 1. a 2. tohoto článku, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

### **XIII. Smluvní pokuty**

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá dílo ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 7.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 10.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační povinnosti dle čl. IV. odst. 7. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50% z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty).
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo subdodavately pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 90.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.

10. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. IX. bodě 6 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 10.000,- Kč) za každý den prodlení.
11. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím uvedené v čl. IX., bodě 6. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 90.000,- Kč) za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
12. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. IX. bodě 7. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 10.000,- Kč) za každou porušenou povinnost.
13. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena
14. Smluvní pokuty, jakož i úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

#### **XIV. Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
  - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
  - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
  - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací či jinak definovaných zadáním.
3. Pokud objednatel před splněním závazku zhotovitele provést dílo odstoupí od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání provedeno.
5. Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.
6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

#### **XV. Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplacené, jakoukoli svou pohledávku, i nesplacenou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto

pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.


4. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.
5. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze písemná.
6. Pokud zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět výhradně tento subdodavatel. Změna takového subdodavatele je možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako subdodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v Zadávacím řízení prokazováno
7. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
10. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
11. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
12. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
13. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran
14. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet  
Příloha č. 2 – Harmonogram prací  
Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění


V Brně dne: 03.10.2014

Ve Valašském Meziříčí dne: 30.10.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Povodí Moravy, s.p.  
RNDr. Jan Hodovský  
generální ředitel

  
SATES MORAVA spol. s r.o.  
Ing. Lubomír Macák  
jednatel

Povodí Moravy, s.p.  
602 00 Lhota, Dřevníská 11  
IČO: 70690013, DIČ: CZ/0690013

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

**Stavba:** Desná, Loučná, udržovací práce

**Místo:** vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520

**Datum:** 26.09.2014

**Objednavatel:**  
Povodí Moravy, s.p., Brno

**IČ:** 70890013  
**DIČ:** CZ70890013

**Zhotovitel:**  
SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

**IČ:** 60775530  
**DIČ:** CZ60775530

**Projektant:**  
Visso, s.r.o., Olomouc

**IČ:** 25893173  
**DIČ:** CZ25893173

**Zpracovatel:**  
Baletka Aleš

**IČ:**  
**DIČ:**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtů                  | 2 441 400,00 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00         |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>2 441 400,00</b> |
|---------------------|---------------------|

|              |        |    |              |            |
|--------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 2 441 400,00 | 512 694,00 |
| DPH snížená  | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00       |

|                   |          |            |                     |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>2 954 094,00</b> |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

6

**SATES**  
SATES MORAVA, spol. s r.o.  
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 60775530 / DIČ: CZ60775530

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

24

**SATES**  
SATES MORAVA, spol. s r.o.  
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 60775530. DIČ: CZ60775530

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

**Stavba:** Desná, Loučná, udržovací práce

**Místo:** vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520

**Datum:** 26.09.2014

**Objednavatel:** Povodí Moravy, s.p., Brno

**Projektant:** Visso, s.r.o., Olomouc

**Zhotovitel:** SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

**Zpracovatel:** Baletka Aleš

| Kód   | Objekt                         | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>                  |                                | <b>2 441 400,00</b> | <b>2 954 094,00</b> |
| 00  | 00-Ostatní náklady             | 77 028,00           | 93 204,00           |
| 1   | Kamenný stupeň č.16a-km 27,869 | 353 222,00          | 427 399,00          |
| 2   | Kamenný stupeň č.16-km 27,900  | 143 169,00          | 173 235,00          |
| 3   | Kamenný stupeň č.17-km 27,960  | 242 473,00          | 293 393,00          |
| 4   | Kamenný stupeň č.18-km 28,19   | 298 575,00          | 361 276,00          |
| 5   | Kamenný stupeň č.19-km 28,25   | 398 287,00          | 481 928,00          |
| 6   | Kamenný stupeň č.20-km 28,0300 | 325 829,00          | 394 254,00          |
| 7   | Kamenný stupeň č.21-km 28,520  | 602 817,00          | 729 409,00          |
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> |                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>      |                                | <b>2 441 400,00</b> | <b>2 954 094,00</b> |




24

SATES MORAVA, spol. s r. o.  
 Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí  
 IČO: 60775530, DIČ: CZ60775530

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Desná, Loučná, udržovací práce  
**Objekt:** 00-Ostatní náklady  
 Místo: vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520

Datum: 26.09.2014

Objednavatel:  
 Povodí Moravy, s.p., Brno

IČ: 70890013  
 DIČ: CZ70890013

Zhotovitel:  
 SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

IČ: 60775530  
 DIČ: CZ60775530

Projektant:  
 Visso, s.r.o., Olomouc

IČ: 25893173  
 DIČ: CZ25893173

Zpracovatel:  
 Baletka Aleš

IČ:  
 DIČ:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 77 028,00 |
| Ostatní náklady    | 0,00      |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>77 028,00</b> |
|---------------------|------------------|

|              |        |    |           |  |           |
|--------------|--------|----|-----------|--|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 77 028,00 |  | 16 176,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00      |  | 0,00      |

|                   |          |            |                  |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>93 204,00</b> |
|-------------------|----------|------------|------------------|

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

24

**SATES MORAVA**

SATES MORAVA, spol. s r. o.  
 Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí  
 IČO: 60775530, DIČ: CZ60775530

Datum a podpis: Razítko

TU

bu.

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Desná, Loučná, udržovací práce  
Objekt: 00-Ostatní náklady

Místo: vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520

Datum: 26.09.2014

Objednavatel: Povodí Moravy, s.p., Brno

Projektant: Visso, s.r.o., Olomouc

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Zpracovatel: Baletka Aleš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>77 028,00</b> |
| D1 - Práce a dodávky HSV                 | 77 028,00        |
| 00 - Ostatní náklady                     | 77 028,00        |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>77 028,00</b> |



24

SATES MORAVA, spol. s r.o.  
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 60775530, DIČ: CZ60775530



# ROZPOČET

Stavba: Desná, Loučná, udržovací práce  
**Objekt:** 00-Ostatní náklady

Místo: vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520

Datum: 26.09.2014

Objednavatel: Povodí Moravy, s.p., Brno

Projektant: Visso, s.r.o., Olomouc

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Zpracovatel: Baletka Aleš

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu**

**77 028,00**

**D1 - Práce a dodávky HSV**

**77 028,00**

**00 - Ostatní náklady**

**77 028,00**

|   |   |       |   |      |       |           |           |
|---|---|-------|---|------|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | 00501 | Zařízení staveniště-včetně jeho odstranění<br>1,0 | sada | 1,000 | 6 980,00  | 6 980,00  |
| 0 | K | 00503 | PD skutečného provedení                           | sada | 1,000 | 6 980,00  | 6 980,00  |
| 0 | K | 00504 | Dopravní značení-provizorní                       | sada | 1,000 | 15 200,00 | 15 200,00 |
| 0 | K | 00505 | Geodetické zaměření skut.provedení                | sada | 1,000 | 14 800,00 | 14 800,00 |
| 2 | K | 00515 | Jiné náklady-čištění a oprava komun.atd.          | sada | 1,000 | 6 028,00  | 6 028,00  |
| 3 | K | 00517 | Vypracování a schválení havarijního plánu         | sada | 1,000 | 8 460,00  | 8 460,00  |
| 4 | K | 00520 | Slovení ryb,biologický dozor v průběhu stavby     | sada | 1,000 | 11 600,00 | 11 600,00 |
| 5 | K | 00522 | Náhrada za použití pozemků majitelům              | sada | 1,000 | 6 980,00  | 6 980,00  |




24

**SATES MORAVA, spol. s r.o.**  
 Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí  
 IČO: 60775530. DIČ: CZ60775530

*ba*

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Desná, Loučná, udržovací práce  
Objekt: Kamenný stupeň č. 16a-km 27,869

Místo: vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520

Datum: 26.09.2014

Objednavatel:  
Povodí Moravy, s.p., Brno

IČ: 70890013  
DIČ: CZ70890013

Zhotovitel:  
SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

IČ: 60775530  
DIČ: CZ60775530

Projektant:  
Visso, s.r.o., Olomouc

IČ: 25893173  
DIČ: CZ25893173

Zpracovatel:  
Baletka Aleš

IČ:  
DIČ:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 353 222,00 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>353 222,00</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |           |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 353 222,00 | 74 177,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>427 399,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



24

SATES MORAVA, spol. s r.o.  
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 60775530. DIČ: CZ60775530

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

|               |   |              |                        |
|---------------|---|--------------|------------------------|
| Stavba:       | Desná, Loučná, udržovací práce                |              |                        |
| Objekt:       | Kamenný stupeň č.16a-km 27,869                |              |                        |
| Místo:        | vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520         | Datum:       | 26.09.2014             |
| Objednavatel: | Povodí Moravy, s.p., Brno                     | Projektant:  | Visso, s.r.o., Olomouc |
| Zhotovitel:   | SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí | Zpracovatel: | Baletka Aleš           |

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

353 222,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

353 222,00

|  |  |            |
|--|--|------------|
| 1 - Zemní práce                        |  | 58 238,00  |
| 2 - Zakládání                          |  | 2 145,00   |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce      |  | 28 076,00  |
| 4 - Vodorovné konstrukce               |  | 218 161,00 |
| 5 - Komunikace                         |  | 7 529,00   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |  | 9 579,00   |
| 99 - Přesun hmot                       |  | 29 497,00  |

## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

353 222,00




SATES MORAVA, spol. s r.o.  
 Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí  
 IČO: 60775530, DIČ: CZ60775530

24

Tu

baletka

# ROZPOČET

**Stavba:** Desná, Loučná, udržovací práce  
**Objekt:** Kamenný stupeň č. 16a-km 27,869

**Místo:** vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520      **Datum:** 26.09.2014

**Objednavatel:** Povodí Moravy, s.p., Brno      **Projektant:** Visso, s.r.o., Olomouc  
**Zhotovitel:** SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí      **Zpracovatel:** Baletka Aleš

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **353 221,98**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **353 221,98**

**1 - Zemní práce** **58 237,81**

|    |   |             |  |      |         |           |           |
|----|---|-------------|--|------|---------|-----------|-----------|
| 0  | K | 111103313.1 | Kosení po vegetačním období divokého porostu hustého<br><i>manipulační pruh; 200,0</i>                                 | m2   | 200,000 | 1,60      | 320,00    |
| 25 | K | 111-111     | Ořezání spodních větví stromů v manipul.pruhu, se spálením<br><i>1,0</i>   | sada | 1,000   | 1 010,00  | 1 010,00  |
| 29 | K | 111201101   | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2<br><i>manipul.pruh; 200,0</i> | m2   | 200,000 | 23,90     | 4 780,00  |
| 30 | K | 111201401   | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm<br><i>200,0</i>  | m2   | 200,000 | 17,50     | 3 500,00  |
| 1  | K | 112101101   | Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm<br><i>5,0</i>   | kus  | 5,000   | 139,00    | 695,00    |
| 31 | K | 112107010.1 | Zpracování kmenů rozřezáním s vyrovnáním kuláčů na rovnané dřevo<br><i>2,5</i>   | prm  | 2,500   | 770,00    | 1 925,00  |
| 2  | K | 112201101   | Odstranění pařezů D do 300 mm<br><i>5,0</i>  | kus  | 5,000   | 237,00    | 1 185,00  |
| 33 | K | 114203202   | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od malty<br><i>1,2</i>  | m3   | 1,200   | 269,00    | 322,80    |
| 3  | K | 115-101     | Převedení vody dočasné -zřízení a rozebrání hrázky, odtok.potrubi, čerp.jímka a čerpání<br><i>1,0</i>                  | sada | 1,000   | 20 100,00 | 20 100,00 |
| 39 | M | 286113180   | trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4<br><i>drenáž; 1,0</i>  | kus  | 1,000   | 248,60    | 248,60    |
| 30 | K | 115101201   | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min<br><i>vyčerpání zbytku vody; 7,0*24</i>            | hod  | 168,000 | 51,30     | 8 618,40  |
| 0  | K | 115101301   | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min<br><i>7,0</i>                               | den  | 7,000   | 34,90     | 244,30    |
| 40 | K | 124303101   | Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4<br><i>31,5</i>  | m3   | 31,500  | 164,00    | 5 166,00  |
| 41 | K | 162301101   | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4<br><i>12,9; meziskladka (31,5-18,6)</i>                     | m3   | 12,900  | 37,60     | 485,04    |
| 5  | K | 162301401   | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm<br><i>5,0</i>                                   | kus  | 5,000   | 19,80     | 99,00     |
| 6  | K | 162301411   | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm<br><i>5,0</i>                                   | kus  | 5,000   | 269,00    | 1 345,00  |
| 7  | K | 162301421   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm  | kus  | 5,000   | 71,80     | 359,00    |



| PČ  | Typ | Kód         | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
|     |     |             | 5,0  |    |          |              |                   |
| 8   | K   | 171101101   | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS<br><i>urovnání břehů; 18,6</i>                      | m3 | 18,600   | 27,70        | 515,22            |
| 101 | K   | 171-201     | Dovoz písku a nasypání do pytlů-zpevnění hrázek<br><i>10,0</i>   | m3 | 10,000   | 555,00       | 5 550,00          |
| 29  | K   | 171203211.1 | Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nezhutněných ,vč.odstranění<br><i>2 hrázky pro zamezení průtoku; 2*8,0</i> | m3 | 16,000   | 20,40        | 326,40            |
| 18  | K   | 180401211   | Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5<br><i>14,0</i>  | m2 | 14,000   | 4,50         | 63,00             |
| 19  | M   | 005724700   | osivo směs travní krajinná - technická<br><i>14,0*0,03</i>   | kg | 0,420    | 79,40        | 33,35             |
| 20  | K   | 181101101   | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění<br><i>14,0</i>   | m2 | 14,000   | 4,50         | 63,00             |
| 21  | K   | 181301101   | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm<br><i>14,0</i>                        | m2 | 14,000   | 20,60        | 288,40            |
| 14  | K   | 182201101   | Svahování násypů<br><i>37,0</i>  | m2 | 37,000   | 26,90        | 995,30            |

## 2 - Zakládání

2 145,00

|    |   |             |   |    |       |          |          |
|----|---|-------------|---|----|-------|----------|----------|
| 27 | K | 272311611.1 | Základy prokládané kamenem z betonu tř. C 30/37<br><i>základ hrany; 1,3</i> | m3 | 1,300 | 1 650,00 | 2 145,00 |
|----|---|-------------|---|----|-------|----------|----------|

## 3 - Svislé a kompletní konstrukce

28 075,38

|     |   |             |   |    |       |           |           |
|-----|---|-------------|---|----|-------|-----------|-----------|
| 105 | K | 329212345   | Oprava zdiva z lomového kamene ostatních konstrukcí do 3 m3 obkladního<br><i>1,50</i>               | m3 | 1,500 | 4 050,00  | 6 075,00  |
| 16  | K | 329222312   | Zdění obkladního zdiva ostatních konstrukcí kvádřového objem nad 0,2 do 0,5 m3<br><i>1,8</i>        | m3 | 1,800 | 5 290,00  | 9 522,00  |
| 17  | M | 583810790   | hranoly lánané pro řádkové zdivo 20x20x40 cm<br><i>rozměry dle potřeby; 4,5</i>                     | t  | 4,500 | 2 243,00  | 10 093,50 |
| 106 | K | 329351010   | Bednění ostatních konstrukcí roviné<br><i>2,0</i>   | m2 | 2,000 | 665,00    | 1 330,00  |
| 106 | K | 329352010   | Odbednění ostatních konstrukcí roviné<br><i>2,0</i>   | m2 | 2,000 | 150,00    | 300,00    |
| 17  | K | 329366112   | Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních z oceli 10 505 D nad 12 do 32 mm<br><i>trny; 0,016</i> | t  | 0,017 | 21 300,00 | 362,10    |
| 10  | M | 583807600.1 | kámen lomový upravený třída I<br><i>obkladové, výplňové zdivo; 1,50/2</i>                           | t  | 0,750 | 523,70    | 392,78    |

## 4 - Vodorovné konstrukce

218 160,27

|    |   |             |   |    |        |          |           |
|----|---|-------------|---|----|--------|----------|-----------|
| 59 | K | 462512370   | Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 600 kg<br><i>56,4</i>   | m3 | 56,430 | 770,00   | 43 451,10 |
| 99 | M | 583807500.1 | kámen lomový upravený třída I<br><i>záhozové kameny; 56,4/2</i>   | t  | 28,215 | 523,70   | 14 776,20 |
| 20 | K | 462519003   | Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg<br><i>56,6</i>  | m2 | 56,600 | 89,90    | 5 088,34  |
| 36 | K | 465513317   | Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním tl 300 mm<br><i>65,00 (hrana 11,5 + vývar 53,5) ; rezerva 15%; 9,75; Součet 74,75</i> | m2 | 74,750 | 1 040,00 | 77 740,00 |
| 15 | M | 583810750.1 | haklík hrubý(1 t =2,0 m2)-dlažba<br><i>37,38/2</i>  | t  | 37,375 | 2 063,00 | 77 104,63 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

5 - Komunikace

7 528,50

|   |   |           |  |    |         |       |          |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|
| 0 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm<br><i>přijezd (sjezd); 3,0*35,0</i> | m2 | 105,000 | 71,70 | 7 528,50 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 578,68

|    |   |         |                                       |     |       |        |          |
|----|---|---------|---------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 26 | K | 936-103 | Vyvrtní otvorů pro trny<br><i>9,0</i> | kus | 9,000 | 439,00 | 3 951,00 |
|----|---|---------|---------------------------------------|-----|-------|--------|----------|

|    |   |           |  |    |       |          |       |
|----|---|-----------|--|----|-------|----------|-------|
| 27 | K | 936457111 | Zálivka kotevnic šroubů betonem objemu do<br>0,01 m3<br><i>0,003*9,0</i> | m3 | 0,027 | 2 840,00 | 76,68 |
|----|---|-----------|--|----|-------|----------|-------|

|    |   |         |   |    |        |       |          |
|----|---|---------|---|----|--------|-------|----------|
| 25 | K | 936-102 | Očištění stáv.beton.podkladu pod dlažbu a<br>zdění od narušeného materiálu<br><i>65,0 (hrana 11,5 + vývar 53,5)</i> | m2 | 65,000 | 74,10 | 4 816,50 |
|----|---|---------|---|----|--------|-------|----------|

|    |   |           |  |    |        |       |        |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|
| 27 | K | 938901101 | Očištění dlažby z lomového kamene nebo z<br>betonových desek od porostu<br><i>65,0 (hrana 11,5 + vývar 53,5)</i> | m2 | 65,000 | 11,30 | 734,50 |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|

99 - Přesun hmot

29 496,34

|   |   |             |  |   |         |        |           |
|---|---|-------------|--|---|---------|--------|-----------|
| 0 | K | 998332011.1 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 195,340 | 151,00 | 29 496,34 |
|---|---|-------------|--|---|---------|--------|-----------|



24

SATES MORAVA, spol. s r. o.  
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 60775530. DIČ: CZ60775530

Tu

bu

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Desná, Loučná, udržovací práce  
**Objekt:** Kamenný stupeň č.16-km 27,900

Místo: vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520

Datum: 26.09.2014

Objednavatel:  
 Povodí Moravy, s.p., Brno

IČ: 70890013  
 DIČ: CZ70890013

Zhotovitel:  
 SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

IČ: 60775530  
 DIČ: CZ60775530

Projektant:  
 Visso, s.r.o., Olomouc

IČ: 25893173  
 DIČ: CZ25893173

Zpracovatel:  
 Baletka Aleš

IČ:  
 DIČ:

Náklady z rozpočtu 143 169,00  
 Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 143 169,00**

|              |        |    |            |           |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 143 169,00 | 30 066,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |

|                   |          |            |                   |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>173 235,00</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

SATES MORAVA, spol. s r.ó.  
 Železničnické vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí  
 IČO: 60775530, DIČ: CZ60775530

24

Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Desná, Loučná, udržovací práce  
Objekt: Kamenný stupeň č.16-km 27,900

Místo: vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520

Datum: 26.09.2014

Objednavatel: Povodí Moravy, s.p., Brno

Projektant:

Visso, s.r.o., Olomouc

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

Baletka Aleš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

143 169,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

143 169,00

1 - Zemní práce

56 580,00

2 - Zakládání

4 125,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

41 699,00

4 - Vodorovné konstrukce

20 195,00

5 - Komunikace

1 076,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 371,00

99 - Přesun hmot

14 125,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

143 169,00



**SATES MORAVA**  
SATES MORAVA, spol. s r. o.  
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 60775530. DIČ: CZ60775530

24

ba

# ROZPOČET

Stavba: Desná, Loučná, udržovací práce  
**Objekt:** Kamenný stupeň č. 16-km 27,900

Místo: vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520

Datum: 26.09.2014

Objednavatel: Povodí Moravy, s.p., Brno

Projektant: Visso, s.r.o., Olomouc

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Zpracovatel: Baletka Aleš

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**143 168,37**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**143 168,37**

#### 1 - Zemní práce

**56 579,39**

|    |   |             |  |      |         |           |           |
|----|---|-------------|--|------|---------|-----------|-----------|
| 0  | K | 111103313.1 | Kosení po vegetačním období divokého porostu hustého<br><i>manipulační pruh; 200,0</i>                                 | m2   | 200,000 | 1,60      | 320,00    |
| 25 | K | 111-111     | Ořezání spodních větví stromů v manipu.pruhu, se spálením - cca 40 m<br><i>1,0</i>                                     | sada | 1,000   | 1 010,00  | 1 010,00  |
| 29 | K | 111201101   | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2<br><i>manipul.pruh; 200,0</i> | m2   | 200,000 | 23,90     | 4 780,00  |
| 30 | K | 111201401   | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm<br><i>200,0</i>  | m2   | 200,000 | 17,50     | 3 500,00  |
| 1  | K | 112101101   | Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm<br><i>6,0</i>   | kus  | 6,000   | 139,00    | 834,00    |
| 31 | K | 112107010.1 | Zpracování kmenů rozřezáním s vyrovnáním kuláčů na rované dřevo<br><i>3,0</i>  | prm  | 3,000   | 770,00    | 2 310,00  |
| 2  | K | 112201101   | Odstranění pařezů D do 300 mm<br><i>6,0</i>  | kus  | 6,000   | 237,00    | 1 422,00  |
| 33 | K | 114203202   | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od malty<br><i>0,5</i>  | m3   | 0,500   | 269,00    | 134,50    |
| 3  | K | 115-101     | Převedení vody dočasné - zřízení a rozebrání hrázky, odtok, potrubí, čerp. jímka a čerpání<br><i>1,0</i>               | sada | 1,000   | 20 100,00 | 20 100,00 |
| 39 | M | 286113180   | trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4<br><i>drenáž; 1,0</i>  | kus  | 1,000   | 248,60    | 248,60    |
| 30 | K | 115101201   | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min<br><i>vyčerpání zbytku vody; 7,0*24</i>            | hod  | 168,000 | 51,30     | 8 618,40  |
| 0  | K | 115101301   | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min<br><i>7,0</i>                               | den  | 7,000   | 34,90     | 244,30    |
| 40 | K | 124303101   | Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4<br><i>18,4</i>  | m3   | 18,400  | 164,00    | 3 017,60  |
| 41 | K | 162301101   | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4<br><i>meziskládka (18,4-1,1); 17,3</i>                      | m3   | 17,300  | 37,60     | 650,48    |
| 5  | K | 162301401   | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm<br><i>6,0</i>                                   | kus  | 6,000   | 19,80     | 118,80    |
| 6  | K | 162301411   | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm<br><i>6,0</i>                                   | kus  | 6,000   | 269,00    | 1 614,00  |
| 7  | K | 162301421   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm  | kus  | 6,000   | 71,80     | 430,80    |

24



| PČ                                       | Typ | Kód         | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 6,0                                      |     |             |   |    |          |              |                   |
| 8  | K   | 171101101   | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS<br><i>u rovinných břehů; 1,1</i>                     | m3 | 1,100    | 27,70        | 30,47             |
| 101                                      | K   | 171-201     | Dovoz písku a nasypání do pytlů-zpevnění hrázek<br><i>10,0</i>  | m3 | 10,000   | 555,00       | 5 550,00          |
| 29                                       | K   | 171203211.1 | Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nezhutněných ,vč. odstranění<br><i>2 hrázky pro zamezení průtoku; 2*8,0</i> | m3 | 16,000   | 20,40        | 326,40            |
| 18                                       | K   | 180401211   | Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5<br><i>man.pruh; 3,3</i>                                      | m2 | 3,300    | 4,50         | 14,85             |
| 19                                       | M   | 005724700   | osivo směs travní krajinná - technická<br><i>3,3*0,03</i>   | kg | 0,099    | 79,40        | 7,86              |
| 0  | K   | 184807111   | Ochrana stromu bedněním - zřízení<br><i>2*2,5</i>   | m2 | 5,000    | 189,00       | 945,00            |
| 0  | K   | 18487112    | Ochrana stromu bedněním - odstranění<br><i>5,0</i>  | m2 | 5,000    | 53,70        | 268,50            |
| 20                                       | K   | 181101101   | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění<br><i>3,3</i>   | m2 | 3,300    | 4,50         | 14,85             |
| 21                                       | K   | 181301101   | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm<br><i>3,3</i>                          | m2 | 3,300    | 20,60        | 67,98             |
| <b>2 - Zakládání</b>                     |     |             |   |    |          |              | <b>4 125,00</b>   |
| 27                                       | K   | 272311611.1 | Základy prokládané kamenem z betonu tř. C 30/37<br><i>základ hrany; 2,5</i>   | m3 | 2,500    | 1 650,00     | 4 125,00          |
| <b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b> |     |             |   |    |          |              | <b>41 698,70</b>  |
| 105                                      | K   | 329212345   | Oprava zdiva z lomového kamene ostatních konstrukcí do 3 m3 obkladního<br><i>6,00</i>                                     | m3 | 6,000    | 4 050,00     | 24 300,00         |
| 16                                       | K   | 329222312   | Zdění obkladního zdiva ostatních konstrukcí kvádřového objem nad 0,2 do 0,5 m3<br><i>1,2</i>                              | m3 | 1,200    | 5 290,00     | 6 348,00          |
| 17                                       | M   | 583810790   | hranoly lánané pro řádkové zdivo 20x20x40 cm<br><i>rozměry dle potřeby; 3,0</i>   | t  | 3,000    | 2 243,00     | 6 729,00          |
| 106                                      | K   | 329351010   | Bednění ostatních konstrukcí roviné<br><i>2,8</i>   | m2 | 2,800    | 665,00       | 1 862,00          |
| 106                                      | K   | 329352010   | Odbednění ostatních konstrukcí roviné<br><i>2,8</i>   | m2 | 2,800    | 150,00       | 420,00            |
| 17                                       | K   | 329366112   | Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních z oceli 10 505 D nad 12 do 32 mm<br><i>trny; 0,022</i>                       | t  | 0,022    | 21 300,00    | 468,60            |
| 10                                       | M   | 583807600.1 | kámen lomový upravený třída I<br><i>obkladové, výplňové zdivo; 6,00/2</i>   | t  | 3,000    | 523,70       | 1 571,10          |
| <b>4 - Vodorovné konstrukce</b>          |     |             |   |    |          |              | <b>20 195,00</b>  |
| 59                                       | K   | 462512370   | Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 600 kg<br><i>18,5</i>                                       | m3 | 18,500   | 770,00       | 14 245,00         |
| 99                                       | M   | 583807500.1 | kámen lomový upravený třída I<br><i>záhozové kameny; 18,5/2</i>   | t  | 9,250    | 523,70       | 4 844,23          |
| 20                                       | K   | 462519003   | Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg<br><i>12,3</i>                            | m2 | 12,300   | 89,90        | 1 105,77          |
| <b>5 - Komunikace</b>                    |     |             |   |    |          |              | <b>1 075,50</b>   |
| 0  | K   | 564851111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm<br><i>příjezd (sjezd); 3,0*5,0</i>   | m2 | 15,000   | 71,70        | 1 075,50          |

| PČ                                     | Typ | Kód         | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |     |             |   |     |          |              | 5 370,24          |
| 26                                     | K   | 936-103     | Vyvrtní otvorů pro trny<br>12,0                                     | kus | 12,000   | 439,00       | 5 268,00          |
| 27                                     | K   | 936457111   | Zátivka kotevních šroubů betonem objemu do<br>0,01 m3<br>0,003*12,0 | m3  | 0,036    | 2 840,00     | 102,24            |
| 99 - Přesun hmot                       |     |             |   |     |          |              | 14 124,54         |
| 0                                      | K   | 998332011.1 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály                        | t   | 93,540   | 151,00       | 14 124,54         |

*J. M. 09*



24

SATES MORAVA, spol. s r. o.  
 Železničního vojska 1396, 757 01 Valašské Meziříčí  
 IČO: 60775530, DIČ: CZ60775530

*Tu*

*he*

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Desná, Loučná, udržovací práce  
 Objekt: Kamenný stupeň č.17-km 27,960

Místo: vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520

Datum: 26.09.2014

Objednavatel:  
 Povodí Moravy, s.p., Brno

IČ: 70890013  
 DIČ: CZ70890013

Zhotovitel:  
 SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

IČ: 60775530  
 DIČ: CZ60775530

Projektant:  
 Visso, s.r.o., Olomouc

IČ: 25893173  
 DIČ: CZ25893173

Zpracovatel:  
 Baletka Aleš

IČ:  
 DIČ:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 242 473,00 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>242 473,00</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |           |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 242 473,00 | 50 920,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |

|                   |          |            |                   |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>293 393,00</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

24

SATES MORAVA, spol. s r.o.  
 Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí  
 IČO: 60775530. DIČ: CZ60775530

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Desná, Loučná, udržovací práce  
Objekt: Kamenný stupeň č.17-km 27,960

Místo: vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520

Datum: 26.09.2014

Objednavatel: Povodí Moravy, s.p., Brno

Projektant: Visso, s.r.o., Olomouc

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Zpracovatel: Baletka Aleš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

242 473,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

242 473,00

1 - Zemní práce

46 345,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

112 833,00

4 - Vodorovné konstrukce

42 001,00

5 - Komunikace

1 076,00

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

7 415,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

27 460,00

99 - Přesun hmot

5 346,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

242 473,00



24

SATES MORAVA, spol. s r.o.  
Železničního vojska 1306, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 60775530, DIČ: CZ60775530

# ROZPOČET

Stavba: Desná, Loučná, udržovací práce  
**Objekt:** Kamenný stupeň č.17-km 27,960

Místo: vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520

Datum: 26.09.2014

Objednavatel: Povodí Moravy, s.p., Brno

Projektant: Visso, s.r.o., Olomouc

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Zpracovatel: Baletka Aleš

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**242 472,81**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**242 472,81**

#### 1 - Zemní práce

**46 344,60**

|     |   |             |   |      |         |           |           |
|-----|---|-------------|---|------|---------|-----------|-----------|
| 0   | K | 111103313.1 | Kosení po vegetačním období divokého porostu hustého<br><i>manipulační pruh; 100,0</i>                                    | m2   | 100,000 | 1,60      | 160,00    |
| 25  | K | 111-111     | Ořezání spodních větví stromů v manipu.pruhu,se spálením<br><i>1,0</i>  | sada | 1,000   | 1 010,00  | 1 010,00  |
| 29  | K | 111201101   | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2<br><i>manipul.pruh; 150,0</i>    | m2   | 150,000 | 23,90     | 3 585,00  |
| 30  | K | 111201401   | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm<br><i>150,0</i>   | m2   | 150,000 | 17,50     | 2 625,00  |
| 33  | K | 114203202   | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty<br><i>10,5</i>  | m3   | 10,500  | 269,00    | 2 824,50  |
| 3   | K | 115-101     | Převedení vody dočasné -zřízení a rozebrání hrázky,odtok.potrubí,čerp.jímka a čerpání<br><i>1,0</i>                       | sada | 1,000   | 20 100,00 | 20 100,00 |
| 39  | M | 286113180   | trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4<br><i>drenáž; 1,0</i>   | kus  | 1,000   | 248,60    | 248,60    |
| 30  | K | 115101201   | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min<br><i>vyčerpání zbytku vody; 7,0*24</i>               | hod  | 168,000 | 51,30     | 8 618,40  |
| 0   | K | 115101301   | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min<br><i>7,0</i>                                  | den  | 7,000   | 34,90     | 244,30    |
| 101 | K | 171-201     | Dovoz písku a nasypání do pytlů-zpevnění hrázek<br><i>10,0</i>  | m3   | 10,000  | 555,00    | 5 550,00  |
| 29  | K | 171203211.1 | Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nezhutněných ,vč.odstranění<br><i>2 hrázky pro zamezení průtoku; 2*10,0</i> | m3   | 20,000  | 20,40     | 408,00    |
| 0   | K | 184807111   | Ochrana stromu bedněním - zřízení<br><i>2*2,0</i>   | m2   | 4,000   | 189,00    | 756,00    |
| 0   | K | 18487112    | Ochrana stromu bedněním - odstranění<br><i>4,0</i>  | m2   | 4,000   | 53,70     | 214,80    |

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**112 832,53**

|     |   |             |   |    |        |          |           |
|-----|---|-------------|---|----|--------|----------|-----------|
| 105 | K | 329212345   | Oprava zdíva z lomového kamene ostatních konstrukcí do 3 m3 obkladního<br><i>15,80</i>  | m3 | 15,800 | 4 050,00 | 63 990,00 |
| 105 | K | 329312112   | Oprava ostatních konstrukcí z betonu prostého marazuvzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3<br><i>podkladní a výplňový beton; 4,20</i> | m3 | 4,200  | 3 740,00 | 15 708,00 |
| 105 | K | 329312112.1 | Oprava ostatních konstrukcí ze ŽB marazuvzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3<br><i>železobeton; 3,5</i>                             | m3 | 3,500  | 3 980,00 | 13 930,00 |





| PČ  | Typ | Kód         | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 106 | K   | 329351010   | Bednění ostatních konstrukcí rovině<br>13,6  | m2 | 13,640   | 665,00       | 9 070,60          |
| 106 | K   | 329352010   | Odbednění ostatních konstrukcí rovině<br>13,6  | m2 | 13,640   | 150,00       | 2 046,00          |
| 17  | K   | 329366112   | Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních z oceli 10 505 D nad 12 do 32 mm<br>trny; 0,029 | t  | 0,029    | 21 300,00    | 617,70            |
| 18  | K   | 329368211   | Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních z ze svařovaných sítí<br>0,165                  | t  | 0,165    | 20 200,00    | 3 333,00          |
| 10  | M   | 583807600.1 | kámen lomový upravený třída I<br>obkladové, výplňové zdívo; 15,80/2                          | t  | 7,900    | 523,70       | 4 137,23          |

#### 4 - Vodorovné konstrukce

42 000,65

|    |   |             |   |    |        |          |           |
|----|---|-------------|---|----|--------|----------|-----------|
| 59 | K | 462512370   | Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 600 kg<br>30,0                              | m3 | 30,000 | 770,00   | 23 100,00 |
| 99 | M | 583807500.1 | kámen lomový upravený třída I<br>záhozové kameny; 30,0/2  | t  | 15,000 | 523,70   | 7 855,50  |
| 20 | K | 462519003   | Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg<br>30,0                   | m2 | 30,000 | 89,90    | 2 697,00  |
| 36 | K | 465513317   | Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním tl 300 mm<br>3,50; rezerva 15%; 0,53; Součet 4,03 | m2 | 4,030  | 1 040,00 | 4 191,20  |
| 15 | M | 583810750.1 | haklik hrubý(1 t =2,0 m2)-dlažba<br>2,02/2  | t  | 2,015  | 2 063,00 | 4 156,95  |

#### 5 - Komunikace

1 075,50

|   |   |           |  |    |        |       |          |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|
| 0 | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm<br>příjezd (sjezd); 3,0*5,0 | m2 | 15,000 | 71,70 | 1 075,50 |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|

#### 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

7 414,88

|    |   |           |   |    |        |        |          |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|
| 11 | K | 627456116 | Vyplnění spár zdíva z lomového kamene maltou cementovou na hl. do 70 mm s vyspárováním<br>(hrana 11,3*1,2*80% + 10,7*3,7*50%); 30,6 | m2 | 30,640 | 242,00 | 7 414,88 |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

27 459,25

|    |   |           |   |     |        |          |           |
|----|---|-----------|---|-----|--------|----------|-----------|
| 26 | K | 936-103   | Vyvrtní otvorů pro trny<br>16,0   | kus | 16,000 | 439,00   | 7 024,00  |
| 27 | K | 936457111 | Zálivka kotevních šroubů betonem objemu do 0,01 m3<br>0,003*16,0  | m3  | 0,048  | 2 840,00 | 136,32    |
| 25 | K | 936-102   | Očištění stáv.beton.podkladu pod dlažbu a zdění od narušeného materiálu<br>30,6                           | m2  | 30,640 | 74,10    | 2 270,42  |
| 27 | K | 938901101 | Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu<br>30,6                              | m2  | 30,640 | 11,30    | 346,23    |
| 28 | K | 960191241 | Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů<br>5,2  | m3  | 5,200  | 3 340,00 | 17 368,00 |
| 29 | K | 979082318 | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m<br>beton-kameny a šterk použít; 1,8 | t   | 1,800  | 79,40    | 142,92    |
| 30 | K | 979098113 | Poplatek za skládku - prostého betonu s příměsí 10%<br>1,8  | t   | 1,800  | 95,20    | 171,36    |

#### 99 - Přesun hmot

5 345,40

|   |   |             |  |   |        |        |          |
|---|---|-------------|--|---|--------|--------|----------|
| 0 | K | 998332011.1 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 35,400 | 151,00 | 5 345,40 |
|---|---|-------------|--|---|--------|--------|----------|



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Desná, Loučná, udržovací práce  
**Objekt:** Kamenný stupeň č. 18-km 28,19

Místo: vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520

Datum: 26.09.2014

Objednavatel:  
 Povodí Moravy, s.p., Brno

IČ: 70890013  
 DIČ: CZ70890013

Zhotovitel:  
 SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

IČ: 60775530  
 DIČ: CZ60775530

Projektant:  
 Visso, s.r.o., Olomouc

IČ: 25893173  
 DIČ: CZ25893173

Zpracovatel:  
 Baletka Aleš

IČ:  
 DIČ:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 298 575,00 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>298 575,00</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |           |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 298 575,00 | 62 701,00 |
| snižená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |

|                   |          |            |                   |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>361 276,00</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**



Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

SATES MORAVA, spol. s r.o.  
 Železničního vojska 1386, 787 01 Valašské Meziříčí  
 IČO: 60775530, DIČ: CZ60775530

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Desná, Loučná, udržovací práce  
Objekt: Kamenný stupeň č. 18-km 28,19

Místo: vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520

Datum: 26.09.2014

Objednavatel: Povodí Moravy, s.p., Brno

Projektant: Visso, s.r.o., Olomouc

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Zpracovatel: Baletka Aleš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

298 575,00

HSV - Práce a dodávky HSV

298 575,00

1 - Zemní práce

38 679,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

53 013,00

4 - Vodorovné konstrukce

163 299,00

5 - Komunikace

4 302,00

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

3 727,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

16 169,00

99 - Přesun hmot


19 389,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

298 575,00



24

SATES MORAVA, spol. s r.o.  
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 60775530. DIČ: C260775530

*baletka*

# ROZPOČET

Stavba: Desná, Loučná, udržovací práce  
 Objekt: Kamenný stupeň č. 18-km 28,19

Místo: vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520 Datum: 26.09.2014

Objednavatel: Povodí Moravy, s.p., Brno Projektant: Visso, s.r.o., Olomouc  
 Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí Zpracovatel: Baletka Aleš

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**298 574,43**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**298 574,43**

#### 1 - Zemní práce

**38 678,06**

|     |   |             |   |      |         |           |           |
|-----|---|-------------|---|------|---------|-----------|-----------|
| 0   | K | 111103313.1 | Kosení po vegetačním období divokého porostu hustého<br><i>manipulační pruh; 50,0</i>                                     | m2   | 50,000  | 1,60      | 80,00     |
| 29  | K | 111201101   | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2<br><i>manipul.pruh; 5,0</i>      | m2   | 5,000   | 23,90     | 119,50    |
| 30  | K | 111201401   | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm<br><i>5,0</i>   | m2   | 5,000   | 17,50     | 87,50     |
| 33  | K | 114203202   | Očištění lomového kamene nebo betonových tvámic od malty<br><i>0,8</i>  | m3   | 0,800   | 269,00    | 215,20    |
| 3   | K | 115-101     | Převedení vody dočasné - zřízení a rozebrání hrázky, odtok, potrubí, čerp. jímka a čerpání<br><i>1,0</i>                  | sada | 1,000   | 20 100,00 | 20 100,00 |
| 39  | M | 286113180   | trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4<br><i>drenáž; 1,0</i>   | kus  | 1,000   | 248,60    | 248,60    |
| 30  | K | 115101201   | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min<br><i>vyčerpání zbytku vody; 7,0*24</i>               | hod  | 168,000 | 51,30     | 8 618,40  |
| 0   | K | 115101301   | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min<br><i>7,0</i>                                  | den  | 7,000   | 34,90     | 244,30    |
| 17  | K | 121101101   | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m<br><i>manipulační pruh; 80,0*0,2</i>                                   | m3   | 16,000  | 28,00     | 448,00    |
| 101 | K | 171-201     | Dovoz písku a nasypání do pytlů-zpevnění hrázek<br><i>10,0</i>  | m3   | 10,000  | 555,00    | 5 550,00  |
| 29  | K | 171203211.1 | Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nezhutněných ,vč.odstranění<br><i>2 hrázky pro zamezení průtoku; 2*10,0</i> | m3   | 20,000  | 20,40     | 408,00    |
| 18  | K | 180401211   | Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5<br><i>80,0</i>   | m2   | 80,000  | 4,50      | 360,00    |
| 19  | M | 005724700   | osivo směs travní krajinná - technická<br><i>80,0*0,03</i>  | kg   | 2,400   | 79,40     | 190,56    |
| 20  | K | 181101101   | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění<br><i>80,0</i>  | m2   | 80,000  | 4,50      | 360,00    |
| 21  | K | 181301101   | Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm<br><i>80,0</i>                          | m2   | 80,000  | 20,60     | 1 648,00  |

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**53 012,02**

|     |   |           |   |    |       |          |          |
|-----|---|-----------|---|----|-------|----------|----------|
| 105 | K | 329212345 | Oprava zdiwa z lomového kamene ostatních konstrukcí do 3 m3 obkladního<br><i>1,20</i> | m3 | 1,200 | 4 050,00 | 4 860,00 |
|-----|---|-----------|---|----|-------|----------|----------|



| PČ  | Typ | Kód         | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 105 | K   | 329312112   | Oprava ostatních konstrukcí z betonu prostého marazuvzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3<br><i>podkladní a výplňový beton; 4,25</i> | m3 | 4,250    | 3 740,00     | 15 895,00         |
| 105 | K   | 329312112.1 | Oprava ostatních konstrukcí ze ŽB marazuvzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3<br><i>železobeton; 3,5</i>                             | m3 | 3,500    | 3 980,00     | 13 930,00         |
| 106 | K   | 329351010   | Bednění ostatních konstrukcí roviné<br><i>13,6</i>  | m2 | 13,640   | 665,00       | 9 070,60          |
| 106 | K   | 329352010   | Odbednění ostatních konstrukcí roviné<br><i>13,6</i>  | m2 | 13,640   | 150,00       | 2 046,00          |
| 17  | K   | 329366112   | Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních z oceli 10 505 D nad 12 do 32 mm<br><i>trny; 0,044</i>                             | t  | 0,044    | 21 300,00    | 937,20            |
| 18  | K   | 329368211   | Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních z ze svařovaných sítí<br><i>0,295</i>  | t  | 0,295    | 20 200,00    | 5 959,00          |
| 10  | M   | 583807600.1 | kámen lomový upravený třída I<br><i>obkladové, výplňové zdvo; 1,20/2</i>  | t  | 0,600    | 523,70       | 314,22            |

#### 4 - Vodorovné konstrukce

163 298,61

|    |   |             |  |    |         |          |           |
|----|---|-------------|--|----|---------|----------|-----------|
| 59 | K | 462512370   | Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 600 kg<br><i>113,0</i>                               | m3 | 113,000 | 770,00   | 87 010,00 |
| 99 | M | 583807500.1 | kámen lomový upravený třída I<br><i>záhozové kameny; 113,0/2</i>   | t  | 56,500  | 523,70   | 29 589,05 |
| 20 | K | 462519003   | Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 600 kg<br><i>110,0</i>                            | m2 | 110,000 | 89,90    | 9 889,00  |
| 36 | K | 465513317   | Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním tl 300 mm<br><i>15,45; rezerva 15%; 2,32; Součet 17,77</i> | m2 | 17,770  | 1 040,00 | 18 480,80 |
| 15 | M | 583810750.1 | haklík hrubý (1 t = 2,0 m2) - dlažba<br><i>8,89/2</i>  | t  | 8,885   | 2 063,00 | 18 329,76 |

#### 5 - Komunikace

4 302,00

|   |   |           |   |    |        |       |          |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|
| 0 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 150 mm<br><i>příjezd (sjezd); 3,0*20,0</i> | m2 | 60,000 | 71,70 | 4 302,00 |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|

#### 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

3 726,80

|    |   |           |  |    |        |        |          |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|
| 11 | K | 627456116 | Vyplnění spár zdvo z lomového kamene maltou cementovou na hl. do 70 mm s vyspárováním<br><i>15,4</i> | m2 | 15,400 | 242,00 | 3 726,80 |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

16 168,54

|    |   |           |  |     |        |          |           |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 26 | K | 936-103   | Vyvrtní otvorů pro trny<br><i>24,0</i>   | kus | 24,000 | 439,00   | 10 536,00 |
| 27 | K | 936457111 | Zálivka kotevních šroubů betonem objemu do 0,01 m3<br><i>0,003*24,0</i>  | m3  | 0,072  | 2 840,00 | 204,48    |
| 25 | K | 936-102   | Očištění stáv. beton. podkladu pod dlažbu a zdění od narušeného materiálu<br><i>31,3</i>                         | m2  | 31,250 | 74,10    | 2 315,63  |
| 27 | K | 938901101 | Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu<br><i>31,3</i>                              | m2  | 31,250 | 11,30    | 353,13    |
| 28 | K | 960191241 | Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů<br><i>kameny možno použít; 0,8</i>   | m3  | 0,800  | 3 340,00 | 2 672,00  |
| 29 | K | 979082318 | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m<br><i>beton-kameny a štěrk použít; 0,5</i> | t   | 0,500  | 79,40    | 39,70     |
| 30 | K | 979098113 | Poplatek za skládku - prostého betonu s příměsí 10%<br><i>0,5</i>  | t   | 0,500  | 95,20    | 47,60     |



24

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

99 - Přesun hmot

19 388,40

|   |   |             |  |   |         |        |           |
|---|---|-------------|--|---|---------|--------|-----------|
| 0 | K | 998332011.1 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 128,400 | 151,00 | 19 388,40 |
|---|---|-------------|--|---|---------|--------|-----------|

*J. J. J.*



24

SATES MORAVA, spol. s r. o.  
 Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí  
 IČO: 60775530, DIČ: CZ60775530

Tu

hr

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Desná, Loučná, udržovací práce  
 Objekt: Kamenný stupeň č. 19-km 28,25

Místo: vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520

Datum: 26.09.2014

Objednavatel:  
 Povodí Moravy, s.p., Brno

IČ: 70890013  
 DIČ: CZ70890013

Zhotovitel:  
 SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

IČ: 60775530  
 DIČ: CZ60775530

Projektant:  
 Visso, s.r.o., Olomouc

IČ: 25893173  
 DIČ: CZ25893173

Zpracovatel:  
 Baletka Aleš

IČ:  
 DIČ:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 398 287,00 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>398 287,00</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |           |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 398 287,00 | 83 641,00 |
| snižená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |


|                   |          |            |                   |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>481 928,00</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------------|


Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**





SATES MORAVA, spol. s r. o.  
 Železničního vojska 1336, 757 01 Valašské Meziříčí  
 IČO: 60775530, DIČ: CZ60775530

24

Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Desná, Loučná, udržovací práce  
Objekt: Kamenný stupeň č. 19-km 28,25

Místo: vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520

Datum: 26.09.2014

Objednavatel: Povodí Moravy, s.p., Brno  
Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Projektant: Visso, s.r.o., Olomouc  
Zpracovatel: Baletka Aleš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**398 287,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**398 287,00**

1 - Zemní práce

43 707,00

3 - Svisté a kompletní konstrukce

69 021,00

4 - Vodorovné konstrukce

194 982,00

5 - Komunikace

18 667,00

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

20 474,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

28 865,00

99 - Přesun hmot

22 575,00

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**398 287,00**



24

SATES MORAVA, spol. s r.ó.  
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 60775530, DIČ: CZ60775530

# ROZPOČET

Stavba: Desná, Loučná, udržovací práce  
 Objekt: Kamenný stupeň č. 19-km 28,25

Místo: vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520

Datum: 26.09.2014

Objednavatel: Povodí Moravy, s.p., Brno

Projektant: Visso, s.r.o., Olomouc

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Zpracovatel: Baletka Aleš

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**398 286,50**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**398 286,50**

#### 1 - Zemní práce

**43 706,74**

|     |   |             |  |      |         |           |           |
|-----|---|-------------|--|------|---------|-----------|-----------|
| 0   | K | 111103313.1 | Kosení po vegetačním období divokého porostu hustého<br><i>manipulační pruh; 50,0</i>                                      | m2   | 50,000  | 1,60      | 80,00     |
| 29  | K | 111201101   | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2<br><i>manipul.pruh; 20,0</i>      | m2   | 20,000  | 23,90     | 478,00    |
| 30  | K | 111201401   | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm<br><i>20,0</i>   | m2   | 20,000  | 17,50     | 350,00    |
| 33  | K | 114203202   | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od malty<br><i>1,2</i>  | m3   | 1,200   | 269,00    | 322,80    |
| 3   | K | 115-101     | Převedení vody dočasné -zřízení a rozebrání hrázky,odtok.potrubí,čerp.jímka a čerpání<br><i>1,0</i>                        | sada | 1,000   | 20 100,00 | 20 100,00 |
| 39  | M | 286113180   | trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4<br><i>drenáž; 1,0</i>  | kus  | 1,000   | 248,60    | 248,60    |
| 30  | K | 115101201   | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min<br><i>vyčerpání zbytku vody; 7,0*24</i>                | hod  | 168,000 | 51,30     | 8 618,40  |
| 0   | K | 115101301   | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min<br><i>7,0</i>                                   | den  | 7,000   | 34,90     | 244,30    |
| 17  | K | 121101101   | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m<br><i>manipulační pruh; 20,0*0,2</i>                                    | m3   | 4,000   | 28,00     | 112,00    |
| 40  | K | 122703601.1 | Odstranění nánosů - vyčištění vývaru s přemístěním na břeh<br><i>26,3</i>  | m3   | 26,300  | 173,00    | 4 549,90  |
| 41  | K | 162301101   | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4<br><i>zásyp z meziskládky; 26,3</i>                             | m3   | 26,300  | 37,60     | 988,88    |
| 101 | K | 171-201     | Dovoz písku a nasypání do pytlů-zpevnění hrázek<br><i>10,0</i>   | m3   | 10,000  | 555,00    | 5 550,00  |
| 29  | K | 171203211.1 | Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nez hutněných ,vč.odstranění<br><i>2 hrázky pro zamezení průtoku; 2*10,0</i> | m3   | 20,000  | 20,40     | 408,00    |
| 18  | K | 180401211   | Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5<br><i>8,0</i>   | m2   | 8,000   | 4,50      | 36,00     |
| 19  | M | 005724700   | osivo směs travní krajinná - technická<br><i>8,0*0,03</i>  | kg   | 0,240   | 79,40     | 19,06     |
| 24  | K | 181-101     | Zasazení a dodávka okrasných keřů - dle původních<br><i>10,0</i>   | kus  | 10,000  | 140,00    | 1 400,00  |
| 20  | K | 181101101   | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění  | m2   | 8,000   | 4,50      | 36,00     |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 8,0 |     |           |  |    |          |              |                   |
| 21  | K   | 181301101 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm | m2 | 8,000    | 20,60        | 164,80            |
| 8,0 |     |           |  |    |          |              |                   |

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

69 020,06

|       |   |             |   |    |        |           |           |
|-------|---|-------------|---|----|--------|-----------|-----------|
| 105   | K | 329212345   | Oprava zdiva z lomového kamene ostatních konstrukcí do 3 m3 obkladního  | m3 | 1,450  | 4 050,00  | 5 872,50  |
| 1,45  |   |             |   |    |        |           |           |
| 2     | K | 329213234   | Zdivo nadzákladové z lomového kamene ostatních konstrukcí rubové se zatřením na výplňové; 3,5                         | m3 | 3,500  | 3 870,00  | 13 545,00 |
| 105   | K | 329312112   | Oprava ostatních konstrukcí z betonu prostého marazuvzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3 podkladní a výplňový beton; 4,25 | m3 | 4,250  | 3 740,00  | 15 895,00 |
| 105   | K | 329312112.1 | Oprava ostatních konstrukcí ze ŽB marazuvzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3 Železobeton; 3,5                             | m3 | 3,500  | 3 980,00  | 13 930,00 |
| 106   | K | 329351010   | Bednění ostatních konstrukcí rovině   | m2 | 13,640 | 665,00    | 9 070,60  |
| 13,6  |   |             |   |    |        |           |           |
| 106   | K | 329352010   | Odbednění ostatních konstrukcí rovině   | m2 | 13,640 | 150,00    | 2 046,00  |
| 13,6  |   |             |   |    |        |           |           |
| 17    | K | 329366112   | Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních z oceli 10 505 D nad 12 do 32 mm trny; 0,066                             | t  | 0,066  | 21 300,00 | 1 405,80  |
| 18    | K | 329368211   | Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních z oceli svařovaných sítí   | t  | 0,295  | 20 200,00 | 5 959,00  |
| 0,295 |   |             |   |    |        |           |           |
| 10    | M | 583807600.1 | kámen lomový upravený třída I obkladové, výplňové zdivo; (1,45+3,5)/2   | t  | 2,475  | 523,70    | 1 296,16  |
| 2,475 |   |             |   |    |        |           |           |

### 4 - Vodorovné konstrukce

194 981,58

|  |   |             |   |    |        |          |           |
|--|---|-------------|---|----|--------|----------|-----------|
| 59                                     | K | 462512370   | Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 600 kg            | m3 | 50,000 | 770,00   | 38 500,00 |
| 50,0                                   |   |             |   |    |        |          |           |
| 99                                     | M | 583807500.1 | kámen lomový upravený třída I záhozové kameny; 50,0/2                           | t  | 25,000 | 523,70   | 13 092,50 |
| 25,0                                   |   |             |   |    |        |          |           |
| 20                                     | K | 462519003   | Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg | m2 | 50,000 | 89,90    | 4 495,00  |
| 50,0                                   |   |             |   |    |        |          |           |
| 36                                     | K | 465513317   | Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním tl 300 mm               | m2 | 67,050 | 1 040,00 | 69 732,00 |
| 58,30; rezerva 15%; 8,75; Součet 67,05 |   |             |   |    |        |          |           |
| 15                                     | M | 583810750.1 | haklík hrubý(1 t =2,0 m2)-dlažba  | t  | 33,525 | 2 063,00 | 69 162,08 |
| 33,53/2                                |   |             |   |    |        |          |           |

### 5 - Komunikace

18 666,15

|       |   |           |   |    |        |        |           |
|-------|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|
| 0     | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm příjezd (sjezd); 3,0*5,0 | m2 | 15,000 | 71,70  | 1 075,50  |
| 22    | K | 564-401   | Zřízení a rozebrání sjezdu do toku                          | m3 | 27,500 | 181,00 | 4 977,50  |
| 27,5  |   |           |   |    |        |        |           |
| 23    | M | 583336900 | kamenivo těžené hrubé frakce 32-63 třída D sjezd; 27,5*1,7  | t  | 46,750 | 269,80 | 12 613,15 |
| 46,75 |   |           |   |    |        |        |           |

### 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

20 473,20

|      |   |           |  |    |        |        |           |
|------|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|
| 11   | K | 627456116 | Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl. do 70 mm s vyspárováním | m2 | 84,600 | 242,00 | 20 473,20 |
| 84,6 |   |           |  |    |        |        |           |

### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

28 864,27

|      |   |         |                         |     |        |        |           |
|------|---|---------|-------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 26   | K | 936-103 | Vyvrtní otvorů pro trny | kus | 36,000 | 439,00 | 15 804,00 |
| 36,0 |   |         |                         |     |        |        |           |




24

hro.

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----------------|----------|--------------|-------------------|
| 27 | K   | 936457111 | Zálivka kotevních šroubů betonem objemu do 0,01 m <sup>3</sup><br><i>0,003*36,0</i>                              | m <sup>3</sup> | 0,108    | 2 840,00     | 306,72            |
| 25 | K   | 936-102   | Očištění stáv.beton.podkladu pod dlažbu a zdění od narušeného materiálu<br><i>50,2</i>                           | m <sup>2</sup> | 50,200   | 74,10        | 3 719,82          |
| 27 | K   | 938901101 | Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu<br><i>50,2</i>                              | m <sup>2</sup> | 50,200   | 11,30        | 567,26            |
| 28 | K   | 960191241 | Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů<br><i>kameny možno použít; 2,4</i>   | m <sup>3</sup> | 2,400    | 3 340,00     | 8 016,00          |
| 29 | K   | 979082318 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m<br><i>beton-kameny a štěrk použít; 2,6</i> | t              | 2,580    | 79,40        | 204,85            |
| 30 | K   | 979098113 | Poplatek za skládku - prostého betonu s příměsí 10%<br><i>2,6</i>  | t              | 2,580    | 95,20        | 245,62            |

99 - Přesun hmot

|   |   |             |  |   |         |        |           |
|---|---|-------------|--|---|---------|--------|-----------|
| 0 | K | 998332011.1 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 149,500 | 151,00 | 22 574,50 |
|---|---|-------------|--|---|---------|--------|-----------|


  
**SATES MORAVA, spol. s r. o.**  
 Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí  
 IČO: 60775530. DIČ: CZ60775530

24

421

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Desná, Loučná, udržovací práce  
Objekt: Kamenný stupeň č.20-km 28,0300

Místo: vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520

Datum: 26.09.2014

Objednavatel:  
Povodí Moravy, s.p., Brno

IČ: 70890013  
DIČ: CZ70890013

Zhotovitel:  
SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

IČ: 60775530  
DIČ: CZ60775530

Projektant:  
Visso, s.r.o., Olomouc

IČ: 25893173  
DIČ: CZ25893173

Zpracovatel:  
Baletka Aleš

IČ:  
DIČ:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 325 829,00 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>325 829,00</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |           |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 325 829,00 | 68 425,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>394 254,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis: Razítko



Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

  
 24  
SATES MORAVA, spol. s r.o.  
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 60775530, DIČ: CZ60775530

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Desná, Loučná, udržovací práce  
Objekt: Kamenný stupeň č.20-km 28,0300

Místo: vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520

Datum: 26.09.2014

Objednavatel: Povodí Moravy, s.p., Brno

Projektant: Visso, s.r.o., Olomouc

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Zpracovatel: Baletka Aleš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

325 829,00

HSV - Práce a dodávky HSV

325 829,00

1 - Zemní práce

36 713,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

22 149,00

4 - Vodorovné konstrukce

179 748,00

5 - Komunikace

14 189,00

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

21 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 587,00

99 - Přesun hmot


25 248,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

325 829,00



24

SATES MORAVA, spol. s r. o.  
Železničního vojska 1366, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 60775530, DIČ: CZ60775530

# ROZPOČET

Stavba: Desná, Loučná, udržovací práce  
 Objekt: Kamenný stupeň č.20-km 28,0300

Místo: vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520

Datum: 26.09.2014

Objednavatel: Povodí Moravy, s.p., Brno

Projektant: Visso, s.r.o., Olomouc

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Zpracovatel: Baletka Aleš

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**325 828,86**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**325 828,86**

#### 1 - Zemní práce

**36 712,24**

|     |   |             |  |      |         |           |           |
|-----|---|-------------|--|------|---------|-----------|-----------|
| 0   | K | 111103313.1 | Kosení po vegetačním období divokého porostu hustého<br><i>manipulační pruh; 150,0</i>                                   | m2   | 150,000 | 1,60      | 240,00    |
| 33  | K | 114203202   | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od malty<br><i>1,1</i>  | m3   | 1,100   | 269,00    | 295,90    |
| 3   | K | 115-101     | Převedení vody dočasné -zřízení a rozebrání hrázky, odtok, potrubí, čerp.jímka a čerpání<br><i>1,0</i>                   | sada | 1,000   | 20 100,00 | 20 100,00 |
| 39  | M | 286113180   | trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4<br><i>drenáž; 1,0</i>  | kus  | 1,000   | 248,60    | 248,60    |
| 30  | K | 115101201   | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min<br><i>vyčerpání zbytku vody; 7,0*24</i>              | hod  | 168,000 | 51,30     | 8 618,40  |
| 0   | K | 115101301   | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min<br><i>7,0</i>                                 | den  | 7,000   | 34,90     | 244,30    |
| 40  | K | 124303101   | Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4<br><i>5,4</i>   | m3   | 5,400   | 164,00    | 885,60    |
| 41  | K | 162301101   | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4<br><i>meziskládka; 5,4</i>                                    | m3   | 5,400   | 37,60     | 203,04    |
| 101 | K | 171-201     | Dovoz písku a nasypání do pytlů-zpevnění hrázek<br><i>10,0</i>   | m3   | 10,000  | 555,00    | 5 550,00  |
| 29  | K | 171203211.1 | Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nezhutněných ,vč.odstranění<br><i>2 hrázky pro zamezení průtoku; 2*8,0</i> | m3   | 16,000  | 20,40     | 326,40    |

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**22 148,24**

|     |   |             |   |    |       |           |           |
|-----|---|-------------|---|----|-------|-----------|-----------|
| 105 | K | 329212345   | Oprava zdíva z lomového kamene ostatních konstrukcí do 3 m3 obkladního<br><i>2,90</i>                   | m3 | 2,900 | 4 050,00  | 11 745,00 |
| 2   | K | 329213234   | Zdívo nadzákladové z lomového kamene ostatních konstrukcí rubové se zatřením na výplňové;<br><i>2,2</i> | m3 | 2,200 | 3 870,00  | 8 514,00  |
| 17  | K | 329366112   | Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních z oceli 10 505 D nad 12 do 32 mm<br><i>trny; 0,026</i>     | t  | 0,026 | 21 300,00 | 553,80    |
| 10  | M | 583807600.1 | kámen lomový upravený třída I<br><i>obkladové, výplňové zdívo; (2,90+2,2)/2</i>                         | t  | 2,550 | 523,70    | 1 335,44  |

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**179 747,03**

|    |   |           |  |    |         |        |           |
|----|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|
| 59 | K | 462512370 | Záhaz z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 600 kg<br><i>106,5</i> | m3 | 106,500 | 770,00 | 82 005,00 |
|----|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|



| PČ | Typ | Kód         | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 99 | M   | 583807500.1 | kámen lomový upravený třída I<br>záhozové kameny; 106,5/2  | t  | 53,250   | 523,70       | 27 887,03         |
| 20 | K   | 462519003   | Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg<br>106,5                   | m2 | 106,500  | 89,90        | 9 574,35          |
| 36 | K   | 465513317   | Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním tl 300 mm<br>25,30; rezerva 15%; 3,8; Součet 29,10 | m2 | 29,100   | 1 040,00     | 30 264,00         |
| 15 | M   | 583810750.1 | haklík hrubý(1 t =2,0 m2)-dlažba<br>14,55/2  | t  | 14,550   | 2 063,00     | 30 016,65         |

#### 5 - Komunikace

|    |   |           |   |    |        |        |                       |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------------------|
| 0  | K | 564851111 | Podklad ze štěrku tl 150 mm<br>příjezd (sjezd); 3,0*5,0       | m2 | 15,000 | 71,70  | 14 188,53<br>1 075,50 |
| 22 | K | 564-401   | Zřízení a rozebrání sjezdu do toku<br>20,5                    | m3 | 20,500 | 181,00 | 3 710,50              |
| 23 | M | 583336900 | kamenivo těžené hrubé frakce 32-63 třída D<br>sjezd; 20,5*1,7 | t  | 34,850 | 269,80 | 9 402,53              |

#### 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

|    |   |           |  |    |        |        |                        |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|------------------------|
| 11 | K | 627456116 | Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl. do 70 mm s vyspárováním<br>87,6 | m2 | 87,600 | 242,00 | 21 199,20<br>21 199,20 |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|------------------------|

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

|    |   |           |   |     |        |          |                       |
|----|---|-----------|---|-----|--------|----------|-----------------------|
| 26 | K | 936-103   | Vyvrtní otvorů pro trny<br>14,0   | kus | 14,000 | 439,00   | 26 586,42<br>6 146,00 |
| 27 | K | 936457111 | Zálivka kotevních šroubů betonem objemu do 0,01 m3<br>0,003*14,0  | m3  | 0,042  | 2 840,00 | 119,28                |
| 25 | K | 936-102   | Očištění stáv.beton.podkladu pod dlažbu a zdění od narušeného materiálu<br>87,6                           | m2  | 87,600 | 74,10    | 6 491,16              |
| 27 | K | 938901101 | Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu<br>87,6                              | m2  | 87,600 | 11,30    | 989,88                |
| 28 | K | 960191241 | Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů<br>kamery možno použít; 3,4   | m3  | 3,400  | 3 340,00 | 11 356,00             |
| 29 | K | 979082318 | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m<br>beton-kameny a štěrk použít; 8,5 | t   | 8,500  | 79,40    | 674,90                |
| 30 | K | 979098113 | Poplatek za skládku - prostého betonu s příměsí 10%<br>8,5  | t   | 8,500  | 95,20    | 809,20                |

#### 99 - Přesun hmot

|   |   |             |  |   |         |        |                        |
|---|---|-------------|--|---|---------|--------|------------------------|
| 0 | K | 998332011.1 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanáty | t | 167,200 | 151,00 | 25 247,20<br>25 247,20 |
|---|---|-------------|--|---|---------|--------|------------------------|

*J. J. J.*



SATES MORAVA, spol. s r. o.  
Železničního vojska 1386, 757 01 Valeské Mezříčí  
IČO: 60775530, DIČ: CZ60775530

24



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Desná, Loučná, udržovací práce  
Objekt: Kamenný stupeň č.21-km 28,520

Místo: vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520

Datum: 26.09.2014

Objednavatel:  
Povodí Moravy, s.p., Brno

IČ: 70890013  
DIČ: CZ70890013

Zhotovitel:  
SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

IČ: 60775530  
DIČ: CZ60775530

Projektant:  
Visso, s.r.o., Olomouc

IČ: 25893173  
DIČ: CZ25893173

Zpracovatel:  
Baletka Aleš

IČ:  
DIČ:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 602 817,00 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 602 817,00 |
|--------------|------------|

|              |        |    |            |            |
|--------------|--------|----|------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 602 817,00 | 126 592,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00       |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v CZK | 729 409,00 |
|------------|-------|------------|

Projektant

Datum a podpis: Razítko



Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

  24  
SATES MORAVA, spol. s r. o.  
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 60775530, DIČ: CZ60775530

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Desná, Loučná, udržovací práce  
Objekt: Kamenný stupeň č.21-km 28,520  
Místo: vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520 Datum: 26.09.2014  
Objednavatel: Povodí Moravy, s.p., Brno Projektant: Visso, s.r.o., Olomouc  
Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí Zpracovatel: Baletka Aleš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

602 817,00

HSV - Práce a dodávky HSV

602 817,00

1 - Zemní práce

93 712,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

118 420,00

4 - Vodorovné konstrukce

286 109,00

5 - Komunikace

24 737,00

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

9 317,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

37 380,00

99 - Přesun hmot

33 145,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

602 817,00



24

SATES MORAVA, spol. s r. o.  
Železničního vojska 1306, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 60775530. DIČ: CZ60775530

# ROZPOČET

Stavba: Desná, Loučná, udržovací práce  
 Objekt: Kamenný stupeň č.21-km 28,520

Místo: vodní tok Desná, ř.km 27,869 - 28,520

Datum: 26.09.2014

Objednavatel: Povodí Moravy, s.p., Brno

Projektant: Visso, s.r.o., Olomouc

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Zpracovatel: Baletka Aleš

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**602 816,99**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**602 816,99**

#### 1 - Zemní práce

**93 711,07**

|    |   |             |   |      |         |           |           |
|----|---|-------------|---|------|---------|-----------|-----------|
| 0  | K | 111103313.1 | Kosení po vegetačním období divokého porostu hustého<br><i>manipulační pruh; 200,0</i>                                | m2   | 200,000 | 1,60      | 320,00    |
| 25 | K | 111-111     | Ořezání spodních větví stromů v manipul.pruhu, se spálením - cca 40 m<br><i>1,0</i>                                   | sada | 1,000   | 1 010,00  | 1 010,00  |
| 29 | K | 111201101   | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2<br><i>manipul.pruh; 40,0</i> | m2   | 40,000  | 23,90     | 956,00    |
| 30 | K | 111201401   | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm<br><i>40,0</i>  | m2   | 40,000  | 17,50     | 700,00    |
| 1  | K | 112101101   | Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm<br><i>8,0</i>  | kus  | 8,000   | 139,00    | 1 112,00  |
| 31 | K | 112107010.1 | Zpracování kmenů rozřezáním s vyrovnáním kuláčů na rovnané dřevo<br><i>4,0</i>  | prm  | 4,000   | 770,00    | 3 080,00  |
| 2  | K | 112201101   | Odstranění pařezů D do 300 mm<br><i>8,0</i>   | kus  | 8,000   | 237,00    | 1 896,00  |
| 33 | K | 114203202   | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty<br><i>1,3</i>   | m3   | 1,250   | 269,00    | 336,25    |
| 3  | K | 115-101     | Převodní vody dočasné -zřízení a rozebrání hrázky, odtok.potrubí, čerp.jímka a čerpání<br><i>1,0</i>                  | sada | 1,000   | 20 100,00 | 20 100,00 |
| 39 | M | 286113180   | trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4<br><i>drenáž; 1,0</i>   | kus  | 1,000   | 248,60    | 248,60    |
| 30 | K | 115101201   | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min<br><i>výčerpání zbytku vody; 7,0*24</i>           | hod  | 168,000 | 51,30     | 8 618,40  |
| 0  | K | 115101301   | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min<br><i>7,0</i>                              | den  | 7,000   | 34,90     | 244,30    |
| 40 | K | 124303101   | Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4<br><i>18,5</i>   | m3   | 18,500  | 164,00    | 3 034,00  |
| 17 | K | 121101101   | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m<br><i>manipulační pruh; 345,0*0,2</i>                              | m3   | 69,000  | 28,00     | 1 932,00  |
| 41 | K | 162301101   | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4<br><i>meziskládka (18,5-12,3); 6,2</i>                     | m3   | 6,200   | 37,60     | 233,12    |
| 5  | K | 162301401   | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm<br><i>8,0</i>                                  | kus  | 8,000   | 19,80     | 158,40    |
| 6  | K | 162301411   | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm  | kus  | 8,000   | 269,00    | 2 152,00  |



| PČ    | Typ | Kód         | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 8,0   |     |             |  |     |          |              |                   |
| 7     | K   | 162301421   | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm  | kus | 8,000    | 71,80        | 574,40            |
| 8,0   |     |             |  |     |          |              |                   |
| 8     | K   | 171101101   | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS<br>urovnání břehů; 12,3                       | m3  | 12,300   | 27,70        | 340,71            |
| 101   | K   | 171-201     | Dovoz písku a nasypání do pytlů-zpevnění hrázek  | m3  | 15,000   | 555,00       | 8 325,00          |
| 15,0  |     |             |  |     |          |              |                   |
| 29    | K   | 171203211.1 | Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nezhutněných ,vč.odstranění<br>2 hrázky pro zamezení průtoku; 2*33,0 | m3  | 66,000   | 20,40        | 1 346,40          |
| 18    | K   | 180401211   | Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5<br>man.pruh+objekt (345,0+10,9); 355,9                | m2  | 355,900  | 4,50         | 1 601,55          |
| 19    | M   | 005724700   | osivo směs travní krajinná - technická<br>355,9*0,03   | kg  | 10,677   | 79,40        | 847,75            |
| 24    | K   | 181-101     | Zasazení a dodávka okrasných keřů - dle původních  | kus | 20,000   | 140,00       | 2 800,00          |
| 20,0  |     |             |  |     |          |              |                   |
| 18    | K   | 181-103     | Zasazení a dodávka okrasných stromků - dle původních   | kus | 8,000    | 2 650,00     | 21 200,00         |
| 8,0   |     |             |  |     |          |              |                   |
| 0     | K   | 184807111   | Ochrana stromu bedněním - zřízení  | m2  | 4,000    | 189,00       | 756,00            |
| 2*2,0 |     |             |  |     |          |              |                   |
| 0     | K   | 18487112    | Ochrana stromu bedněním - odstranění   | m2  | 4,000    | 53,70        | 214,80            |
| 4,0   |     |             |  |     |          |              |                   |
| 20    | K   | 181101101   | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění  | m2  | 355,900  | 4,50         | 1 601,55          |
| 355,9 |     |             |  |     |          |              |                   |
| 21    | K   | 181301101   | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm                                 | m2  | 355,900  | 20,60        | 7 331,54          |
| 355,9 |     |             |  |     |          |              |                   |
| 15    | K   | 182101101   | Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4  | m2  | 14,850   | 30,80        | 457,38            |
| 14,9  |     |             |  |     |          |              |                   |
| 14    | K   | 182201101   | Svahování násypů   | m2  | 6,800    | 26,90        | 182,92            |
| 6,8   |     |             |  |     |          |              |                   |

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

118 419,59

|      |   |             |   |    |        |           |           |
|------|---|-------------|---|----|--------|-----------|-----------|
| 105  | K | 329212345   | Oprava zdiva z lomového kamene ostatních konstrukcí do 3 m3 obkladního  | m3 | 2,400  | 4 050,00  | 9 720,00  |
| 2,40 |   |             |   |    |        |           |           |
| 16   | K | 329222312   | Zdění obkladního zdiva ostatních konstrukcí kvádřového objem nad 0,2 do 0,5 m3  | m3 | 4,700  | 5 290,00  | 24 863,00 |
| 4,7  |   |             |   |    |        |           |           |
| 17   | M | 583810790   | hranoly lánané pro řádkové zdivo 20x20x40 cm<br>rozměry dle potřeby; 11,8   | t  | 11,750 | 2 243,00  | 26 355,25 |
| 105  | K | 329312112   | Oprava ostatních konstrukcí z betonu prostého marazuzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3<br>podkladní a výplňový beton; 4,80 | m3 | 4,800  | 3 740,00  | 17 952,00 |
| 105  | K | 329312112.1 | Oprava ostatních konstrukcí ze ŽB marazuzdorného tř. C30/37 XF3 do 3 m3<br>Železobeton; 5,4                             | m3 | 5,400  | 3 980,00  | 21 492,00 |
| 106  | K | 329351010   | Bednění ostatních konstrukcí roviné   | m2 | 13,640 | 665,00    | 9 070,60  |
| 13,6 |   |             |   |    |        |           |           |
| 106  | K | 329352010   | Odbednění ostatních konstrukcí roviné   | m2 | 13,640 | 150,00    | 2 046,00  |
| 13,6 |   |             |   |    |        |           |           |
| 17   | K | 329366112   | Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních z oceli 10 505 D nad 12 do 32 mm<br>trny; 0,101                            | t  | 0,101  | 21 300,00 | 2 151,30  |
| 18   | K | 329368211   | Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních z ze svařovaných sítí<br>0,205   | t  | 0,205  | 20 200,00 | 4 141,00  |

| PČ | Typ | Kód         | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 10 | M   | 583807600.1 | kámen lomový upravený třída I<br>obkladové, výplňové zdivo; 2,40/2 | t  | 1,200    | 523,70       | 628,44            |

#### 4 - Vodorovné konstrukce

|    |   |             |  |    |         |          |           |
|----|---|-------------|--|----|---------|----------|-----------|
| 59 | K | 462512370   | Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 600 kg<br>110,0                                | m3 | 110,000 | 770,00   | 84 700,00 |
| 99 | M | 583807500.1 | kámen lomový upravený třída I<br>záhozové kameny; 110,0/2  | t  | 55,000  | 523,70   | 28 803,50 |
| 20 | K | 462519003   | Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg<br>110,0                     | m2 | 110,000 | 89,90    | 9 889,00  |
| 36 | K | 465513317   | Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním tl 300 mm<br>68,30; rezerva 15%; 10,25; Součet 78,55 | m2 | 78,550  | 1 040,00 | 81 692,00 |
| 15 | M | 583810750.1 | haktlík hrubý(1 t =2,0 m2)-dlažba<br>39,28/2   | t  | 39,275  | 2 063,00 | 81 024,33 |

#### 5 - Komunikace

|   |   |           |  |    |         |       |           |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|
| 0 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm<br>příjezd (sjezd); 3,0*115,0 | m2 | 345,000 | 71,70 | 24 736,50 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|

#### 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

|    |   |           |  |    |        |        |          |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|
| 11 | K | 627456116 | Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl. do 70 mm s vyspárováním<br>38,5 | m2 | 38,500 | 242,00 | 9 317,00 |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

|    |   |           |   |     |        |          |           |
|----|---|-----------|---|-----|--------|----------|-----------|
| 26 | K | 936-103   | Vyvrtní otvorů pro trny<br>55,0   | kus | 55,000 | 439,00   | 24 145,00 |
| 27 | K | 936457111 | Zálivka kotevnicích šroubů betonem objemu do 0,01 m3<br>0,003*55,0  | m3  | 0,165  | 2 840,00 | 468,60    |
| 25 | K | 936-102   | Očištění stáv.beton.podkladu pod dlažbu a zdění od narušeného materiálu<br>82,4                           | m2  | 82,400 | 74,10    | 6 105,84  |
| 27 | K | 938901101 | Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu<br>82,4                              | m2  | 82,400 | 11,30    | 931,12    |
| 28 | K | 960191241 | Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů<br>kameny možno použít; 1,3   | m3  | 1,250  | 3 340,00 | 4 175,00  |
| 29 | K | 979082318 | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m<br>beton-kameny a štěrk použít; 8,9 | t   | 8,900  | 79,40    | 706,66    |
| 30 | K | 979098113 | Poplatek za skládku - prostého betonu s příměsí 10%<br>8,9  | t   | 8,900  | 95,20    | 847,28    |

#### 99 - Přesun hmot

|   |   |             |  |   |         |        |           |
|---|---|-------------|--|---|---------|--------|-----------|
| 0 | K | 998332011.1 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 219,500 | 151,00 | 33 144,50 |
|---|---|-------------|--|---|---------|--------|-----------|



SATES MORAVA, spol. s r.o.  
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 60775530. DIČ: C260775530

24

## HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Termín zahájení provádění díla: ihned po podpisu SoD, předpoklad 3.11.2014

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: nejpozději do 31. prosince 2014

| Rok                            | 2014  |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |   |
|--------------------------------|-------|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|---|
| Měsíc                          | říjen |    |    | listopad |    |    |    | prosinec |    |    |    |   |
| Týden                          | 42    | 43 | 44 | 45       | 46 | 47 | 48 | 49       | 50 | 51 | 52 | 1 |
| 00-Ostatní náklady             |       |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |   |
| Kamenný stupeň č.16a-km 27,869 |       |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |   |
| Kamenný stupeň č.16-km 27,900  |       |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |   |
| Kamenný stupeň č.17-km 27,960  |       |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |   |
| Kamenný stupeň č.18-km 28,19   |       |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |   |
| Kamenný stupeň č.19-km 28,25   |       |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |   |
| Kamenný stupeň č.20-km 28,0300 |       |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |   |
| Kamenný stupeň č.21-km 28,520  |       |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |   |

Ve Valašském Meziříčí, dne 30.10.2014

Ing. Lubomír Macák, jednatel společnosti



SATES MORAVA, spol. s r. o.  
 Železničního vojska 1395, 757 01 Valašské Meziříčí  
 IČO: 607 47230, DIČ: CZ 6077043

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem: "Desná, Loučná, udržovací práce"

## SEZNAM SUBDODAVATELŮ

| identifikační údaje o subdodavatelích                          |                             |  |          |            |                    |             |                  |
|--|-----------------------------|--|----------|------------|--------------------|-------------|------------------|
| část zakázky   | název                       | sídlo  | IČ       | DIČ        | kontaktní osoba    | telefon     | e-mail           |
| zeměměřičské činnosti  | <b>GEOKAM Přerov s.r.o.</b> | Kratochvílova 624/43, 750 02<br>Přerov       | 25844415 | CZ25844415 | Ing. Dušan Magát   | 603 225 417 | geokam@geokam.cz |
| projektové činnosti,<br>skutečný stav - digitální<br>provedení | <b>VISSO s.r.o.</b>         | Tovární 1059/41, Hodolany, 779<br>00 Olomouc | 25893173 | CZ25893173 | Ing. Antonín Hanák | 583 842 130 | hanak@visso.cz   |

Ve Valašském Meziříčí, dne 26.9.2014

Ing. Lubomír Macák, jednatel společnosti



SATES MORAVA, spol. s r.o.  
Železničního svazku 1308, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 60775520, DIČ: CZ60775520