

Změnový formulář č. 13/2012

PROJEKT: Rekonstrukce správní budovy - Holečkova ul.

Objednatel: Povodí Vltavy s.p.

Zhotovitel: Subterra a.s.

Důvod změny: Revize hliníkových oken

Popis výkonů / Podklady:

Prohlídka staveniště

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny: nejsou

Mezitermíny:

Konečný termín:

Konečný termín se neposouvá.

Dopady ve dnech:

Posun termínů xxx

Celková cena

Celková cena

37 012,14

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:

Datum: 25.9.2012

Za objednatele:

Datum: 25.9.2012

Povodí Vltavy,

státní podnik

Holečkova 8

150 24 Praha 5

17



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
252	767-07	Dodávka a montáž vnitřní stěny Al 2000/2800 mm LOP, REI 30 DP1 - P.3	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
254	767-09	Dodávka a montáž karuselových dveří automatických 4 kř pr. komun. prostoru 2200mm, výška 2200mm Al	kus	1,00	80 000,00	80 000,00
255	767-10	Dodávka a montáž vnitřní stěny Al 2000/3250 mm LOP, REI 30 DP1 - P.2	kus	1,00	20 000,00	20 000,00
256	767-11	Dodávka a montáž fasádní stěny 7500/6350mm bez turniketu - L7	kus	1,00	25 000,00	25 000,00
257	767-12	Dodávka a montáž fasádní stěny 7500/6350mm - L8	kus	1,00	25 000,00	25 000,00
258	767-13	Dod+mont. zastřešení z LOP 2000/8400mm R 15 DP 1 - L6	kus	1,00	40 000,00	40 000,00
259	767-14	Dod+mont. zastřešení z LOP 2000/5275 R 15 DP1 - L5	kus	1,00	31 500,00	31 500,00
260	767-15	Dodáv. a montáž fasádní stěny z LOP 2000/9115mm dveře: - L1	kus	1,00	-51 000,00	-56 000,00
261	767-16	Dodáv. a montáž fasádní stěny z LOP 2000/9115mm LOP: - L2	kus	1,00	-51 000,00	-62 000,00
262	767-17	Dodáv. a montáž fasádní stěny z LOP 2000/8410mm LOP: - L3	kus	1,00	-45 000,00	-49 000,00
263	767-17	Dodáv. a montáž fasádní stěny z LOP 2000/6410mm dveře: - L4	kus	1,00	-45 000,00	-53 000,00
275	767-31	Dodáv. a montáž fasádní stěny z LOP 2335/3100mm L9	kus	2,00	13 000,00	26 000,00
280	998767203R00	Odpčet za Heat Mirror na ostatních oknech	komp	-1,00	2 650,00	-2 650,00
		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	368,50	0,44	162,14
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				37 012,14

Celkem za změnový list č. 13/2012

24. 7. 2012

[Signature]

37 012,14

[Signature]

Změnový formulář č. 15/2012

PROJEKT: Rekonstrukce správní budovy - Holečkova ul.

Objednatel: Povodí Vltavy s.p.

Zhotovitel: Subterra a.s.

Důvod změny: Bourání přiček a jejich zpětná výstavba z důvodu změn dokumentace

Popis výkonů / Podklady:

Prohlídka staveniště

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny: nejsou

Mezitermíny:

Konečný termín:

Konečný termín se neposouvá.

Dopady ve dnech:

Posun termínů xxx

Celková cena

Celková cena

32 609,38

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Subterra a.s.

Bezová 1658

147 14 Praha 4

Za dodavatele:

IČ: 45309612 (143)

Datum: 18.8.2012

Kreca

Za objednatele: *Ondřej Hradský*

Datum: 28.8.2012

Povodí Vltavy,

státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

17



Změnový list č. 15/2012

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
	120901101	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu vápennou	m3	5,35	1 140,00	6 099,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				6 099,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
14	9601	Odvoz a likvidace stavební suti odpovídajícím zákonným způsobem (uložení na skládku, recyklace, apod.)	t	10,17	110,00	1 118,15
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,17	85,00	864,03
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	50,83	16,00	813,20
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 795,38
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
51	342248342U00	Příčka 125 keram brouš	m2	46,50	510,00	23 715,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				23 715,00

Celkem za změnový list č. 15/2012

32 609,38

jin 24. 11. 06
Jandek

Změnový formulář č. 17/2012

PROJEKT: Rekonstrukce správní budovy - Holečkova ul.

Objednatel: Povodí Vltavy s.p.

Zhotovitel: Subterra a.s.

Důvod změny: Dodávka nových nosníků HELUZ MIAKO z důvodů doplňování nosníků do stropu na objektu A a nutností upravit délku původních

Popis výkonů / Podklady:

Prohlídka staveniště

Požadavek projektanta

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny: nejsou

Mezitermíny:

Konečný termín:

Konečný termín se neposouvá.

Dopady ve dnech:

Posun termínů xxx

Celková cena

Celková cena

7 725,00

Nabídková cena bez DPH:
Přílohy:

Subterra a.s.

Bezová 1658

Za dodavatele:.....147.14 Praha 4

IČ: 45309612 (143)

Datum: 28.8.2012

Heur

Za objednatele:.....

Datum: 28.8.2012

Povodí Vltavy,

státní podnik

Holečkova 8

150 24 Praha 5

17



Změnový list č. 17/2012

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
		Dodávka nových nosníků HELUZ MIAKO 5125x160x175	ks	5,00	1 345,00	6 725,00
		Doprava	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				7 725,00

Celkem za změnový list č. 17/2012

7 725,00

Pro za TDI OK
Jandek

Změnový formulář č. 18/2012

PROJEKT: Rekonstrukce správní budovy - Holečkova ul.

Objednatel: Povodí Vltavy s.p.

Zhotovitel: Subterra a.s.

Důvod změny: Úprava roletových překladů, aby se vešly vedle průvlaku

Popis výkonů / Podklady:

Prohlídka staveniště

Požadavek projektanta

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny: nejsou

Mezitermíny:

Konečný termín:

Konečný termín se neposouvá.

Dopady ve dnech:

Posun termínů xxx

Celková cena

Celková cena

1 600,00

Ondřej Hrazdina

[Signature]

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Subterra a.s.

Bezová 1658

Za dodavatele: 147.14 Praha 4

IČ: 45309612 (143)

Datum: 28.8.2012

[Signature]

Za objednatele:

Datum: 28.8.2012

Povodí Vltavy,

státní podnik

Holečkova 8

150 24 Praha 5

⑰



Změnový list č. 18/2012

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé konstrukce				
		Úprava roletových překladů	ks	1,00	1 600,00	1 600,00
	Celkem za	3 Svislé konstrukce				1 600,00

Celkem za změnový list č. 18/2012

1 600,00

24. 11. 02
[Signature] *[Signature]*

Změnový formulář č. 19/2012

PROJEKT: Rekonstrukce správní budovy - Holečkova ul.

Objednatel: Povodí Vltavy s.p.

Zhotovitel: Subterra a.s.

Důvod změny: Statické zajištění stropu na objektu F

Popis výkonů / Podklady:

Prohlídka staveniště

Požadavek projektanta

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny: nejsou

Mezitermíny:

Konečný termín:

Konečný termín se neposouvá.

Dopady ve dnech:

Posun termínů xxx

Celková cena

Celková cena

33 730,22

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:

Datum: 25.9.2012

Za objednatele:

Datum: 25.9.2012

Povodí Vltavy,

státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

⑰



Změnový list č. 19/2012

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Statické zajištění stropu	kpl	3,00	4 150,00	12 450,00
		Bourací práce - vysekání drážek pro osazení IPE profilu	kpl	3,00	2 450,00	7 350,00
		Osazení ocelových válcovaných nosníků - včetně dodávky profilu IPE	t	0,0931	31 200,00	2 903,47
		Zaktivování 1 profilů statickými podložkami, klíny a rozpínavou maltou	ks	3,00	3 050,00	9 150,00
		Zapientování a začistění omítek, nadpraží a ostění	m2	1,35	920,00	1 242,00
		Lešení lehké pomocné výška podlahy do 1,5 m	m2	7,50	74,00	555,00
		Odvoz a likvidace stavební sutě odpovídajícím zákonným způsobem (uložení na skládku, recyklace, apod.)	t	0,29	110,00	31,90
		Vnitrostaveništní doprava sutě do 10 m	t	0,29	85,00	24,65
		Příplatek k vnitrost. dopravě sutě za dalších 5 m	t	1,45	16,00	23,20
		Celkem				33 730,22

Celkem za změnový list č. 19/2012

33 730,22

ZA
[Signature]

[Signature]

Změnový formulář č. 20/2012

PROJEKT: Rekonstrukce správní budovy - Holečkova ul.

Objednatel: Povodí Vltavy s.p.

Zhotovitel: Subterra a.s.

Důvod změny: Změna okenního otvoru na dveře

Popis výkonů / Podklady:

Prohlídka staveniště

Požadavek projektanta

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny: nejsou

Mezitermíny:

Konečný termín:

Konečný termín se neposouvá.

Dopady ve dnech:

Posun termínů xxx

Celková cena

Celková cena

17 668,00

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:.....

Datum: 25.9.2012

Za objednatele:.....

Datum: 25.9.2012

Povodí Vltavy,

státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

⑰



Změnový list č. 20/2012

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Statické zajištění stropu	kpl	1,00	4 150,00	4 150,00
		Bourací práce - obvodové zdivo	m2	2,50	1 584,00	3 960,00
		Vybourání a překladu	ks	3,00	720,00	2 160,00
		Zaktivování překladů statickými podložkami, klíny a rozpínavou maltou	ks	1,00	3 050,00	3 050,00
30	317168132R00	Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm	kus	3,00	540,00	1 620,00
		Dozdívky	kompl	1,00	2 320,00	2 320,00
		Lešení lehké pomocné výška podlahy do 1,5 m	m2	3,00	74,00	222,00
		Odvoz a likvidace stavební sutě odpovídajícím zákonným způsobem (uložení na skládku, recyklace, apod.)	t	0,64	110,00	70,40
		Vnitrostaveništní doprava sutě do 10 m	t	0,64	85,00	54,40
		Příplatek k vnitrost. dopravě sutě za dalších 5 m	t	3,20	16,00	51,20
		Celkem				17 658,00

Celkem za změnový list č. 20/2012

17 658,00

22.7.12

[Signature]

[Signature]

Změnový formulář č. 21/2012

PROJEKT: Rekonstrukce správní budovy - Holečkova ul.

Objednatel: Povodí Vltavy s.p.

Zhotovitel: Subterra a.s.

Důvod změny: Doplnění svodů na objektu F

Popis výkonů / Podklady:

Prohlídka staveniště

Požadavek projektanta

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny: nejsou

Mezitermíny:

Konečný termín:

Konečný termín se neposouvá.

Dopady ve dnech:

Posun termínů xxx

Celková cena

Celková cena

13 853,00

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Subterra a.s.

Bezová 1658

Za dodavatele: 147.14 Praha 4

IČ: 45309612 (143)

Datum: 28.8.2012

mea

Ondřej Hrazdina

Čižm

Za objednatele:

Datum: 28.8.2012

Povodí Vltavy,

státní podnik

Holečkova 8

150 24 Praha 5

⑰




Změnový list č. 21/2012

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
189	764259431R00	Kotlík čtyřhran. pro žlaby Ti Zn 200 x 250 x 300mm	kus	2,00	580,00	1 160,00
194	764551502U00	Odpadní trouby ZnTi čtvercové 100	m	11,00	430,00	4 730,00
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						6 890,00
Díl: 1	Zemní práce					
6	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	4,00	135,00	540,00
7	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	4,00	12,00	48,00
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	4,00	39,00	156,00
15	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	4,00	44,00	176,00
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,00	36,00	144,00
19	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,00	195,00	780,00
Celkem za 1 Zemní práce						1 844,00
Díl: 8	Trubní vedení					
46	721242117R00	Lapač sítěšních splavenin litinový DN 150	kus	2,00	1 310,00	2 620,00
55	871313121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	9,00	91,00	819,00
93	28614687.Aa	Odbočka PP SN 8 315/200	kus	2,00	1 340,00	2 680,00
Celkem za 8 Trubní vedení						6 119,00

Celkem za změnový list č. 21/2012

13 853,00

24. 11. 04



Změnový formulář č. 22/2012

PROJEKT: Rekonstrukce správní budovy - Holečkova ul.

Objednatel: Povodí Vltavy s.p.

Zhotovitel: Subterra a.s.

Důvod změny: Revize hliníkových stěn

Popis výkonů / Podklady:

Prohlídka staveniště

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny: nejsou

Mezitermíny:

Konečný termín:

Konečný termín se neposouvá.

Dopady ve dnech:

Posun termínů xxx

Celková cena

Celková cena

-27 854,82

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:

Subterra a.s.

Bezová 1658

147 14 Praha 4

IČ: 45309612 (143)

Datum:

Za objednatele:

Datum: 16. 10. 2012

Povodí Vltavy,

státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

33



Změnový list č. 22/2012

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
22	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tváří, tl. 30 cm výplň tváří betonem C 16/20	m2	1,00	1 080,00	1 080,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 080,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
92	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	1,00	245,00	245,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				245,00
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
97	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 tepelné izolační lehčená perlitem	m2	1,00	420,00	420,00
98	622478114R00	Omítka vnější stěn STO Beton Optik	m2	1,00	830,00	830,00
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				1 250,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
101	631312611RT6	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20) se skelnými vlákny	m3	0,10	2 920,00	292,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				292,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
145	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	7,80	39,80	310,44
160	63151374.A	Deska z minerální vlny tl. 100 mm	m2	7,80	110,00	858,00
161	63151375.A	Deska z minerální vlny tl. 120 mm	m2	7,80	140,00	1 092,00
147	713111211RK3	Montáž parozábrany vč. dodání modifikovaný asf. pás s polyester. výztuží	m2	7,80	62,00	483,60
149	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	1,50	19,90	29,85
151	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky	m2	1,50	21,00	31,50
152	283-01	Izolace deska polystyren. EPS 100 Z tl. 80mm	m2	1,50	104,00	156,00
165	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	29,61	2,65	78,48
	Celkem za	713 Izolace tepelné				2 961,39
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
168	762341017U00	Bednění střeš OSB 25 sraz	m2	7,80	260,00	2 028,00
		Bednění střeš OSB 15 sraz	m2	7,80	235,00	1 833,00
		Dodávka a montáž trámků 60x60 mm	m2	3,90	330,00	1 287,00
182	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	38,61	8,63	333,20
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				5 481,20
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
256	767-11	Dodávka a montáž fasádní stěny 7500/6350mm bez turniketu - L7	kus	-1,00	9 520,00	-9 520,00
257	767-12	Dodávka a montáž fasádní stěny 7500/6350mm - L8	kus	-1,00	9 520,00	-9 520,00
261	767-16	Dodáv. a montáž fasádní stěny z LOP 2000/9115mm LOP: - L2	kus	-1,00	21 380,00	-21 380,00
271	767-27	Střeš spojení krček D-F S2.2	m2	-3,90	30 000,00	-117 000,00
273	767-29	Podlaha spojení krček D-F S2.3	m2	-3,90	2 000,00	-7 800,00
275	767-31	Dodáv. a montáž fasádní stěny z LOP 2335/3100mm L9	kus	2,00	4 650,00	9 300,00
		Dodáv. a montáž fasádní stěny z LOP 2335/3100mm L9b	kus	1,00	37 250,00	37 250,00
		Dodáv. a montáž fasádní stěny z LOP 2335/3100mm L9c	kus	1,00	40 150,00	40 150,00
		Ocelová konstrukce střechy mezi objekty D-F	kpl	1,00	38 000,00	38 000,00
280	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-405,20	0,44	-178,29
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-40 698,29
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
281	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	3,50	50,00	175,00
284	771575107RT3	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmele Unifix 2K (Schomburg)	m2	1,50	365,00	547,50

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
285	781491001RT2	Montáž lišt soklů vč. dodávky	m	3,50	45,00	157,50
286	771-01	Dodávka dlažby vč. soklu	m2	2,50	310,00	775,00
291	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	16,55	4,76	78,78
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				1 733,78

Celkem za změnový list č. 22/2012

-27 654,92

za RTS Jančař

za objednatele

Č. H.

Povodí Vltavy,

státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5



33

PROJEKT: Rekonstrukce správní budovy - Holečkova ul.

Objednatel: Povodí Vltavy s.p.

Zhotovitel: Subterra a.s.

Důvod změny: Úprava dilatační spáry

Popis výkonů / Podklady:

Prohlídka staveniště

Požadavek projektanta

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny: nejsou

Mezitermíny:

Konečný termín:

Konečný termín se neposouvá.

Dopady ve dnech:

Posun termínů xxx

Celková cena

Celková cena

33 750,00

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:

Za objednatele:

Datum:

Subterra a.s.
Bezová 1658
147 14 Praha 4
IČ: 45309612 (143)

Datum: 9. 10. 2012

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

83



Změnový list č. 23/2012

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	počet	cena / MJ	celkem (Kč)
		Provedení ocelových výztuh	kus	3,00	1 950,00	5 850,00
		Ocelové svorníky	kus	12,00	525,00	6 300,00
		Řezání a úprava spěry	m	6,00	3 600,00	21 600,00
		Celkem				33 750,00

Celkem za změnový list č. 23/2012

33 750,00

2A-731 Janek
J. H.

Změnový formulář č. 27/2012

PROJEKT: Rekonstrukce správní budovy - Holečkova ul.

Objednatel: Povodí Vltavy s.p.

Zhotovitel: Subterra a.s.

Důvod změny: Změny VZT dle revize projektové dokumentace

Popis výkonů / Podklady:

Prohlídka staveniště

Změny týkající se VZT dle revize projektové dokumentace

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny: nejsou

Mezitermíny:

Konečný termín:

Konečný termín se neposouvá.

Dopady ve dnech:

Posun termínů xxx

Celková cena

Celková cena

694 484,42

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:

Datum:

10u Subterra a.s.
Bezová 1658
147 14 Praha 4
IČ: 45309612 (143)

Za objednatele:

Datum:

30.10.2012

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 8
160 24 Praha 5
(17)



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - PROFESE

Stavba : Objekt :		Rekonstrukce areálu Povodí Vltavy s.p. 04 Instalace - Montáž VZT		SPD-P: 4 díl 7		Polozkový rozpočet		4 díl 7			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Rozdíl	
Díl:	1	Větrání kuchyně								množství	celkem (Kč)
	1.1	Větrotechnická jednotka v sestavě : přívodní část - pružná Vložka, deska vč. servopohonu s havarijní funkcí, Rr G4, dvýřkový regulátor s by-passem, vodní chlivač QT - 13,7 kW pro topnou vodu o spádu 70/30 °C, radiální ventilátor Qv = 2800 m3/h, pes	ks	1	217 900,2	217 900,2	1	217 900,2	217 900,2	0	0,0
	1.2	Tiskové těsnění 500x500/1000 sestavené ze 2ks buněk v provedení "dřevový plech" 250x500/1000 vč. záložky a výplně	ks	4	2 145,0	8 580,0	4	2 145,0	8 580,0	0	0,0
	1.3	Hliníkové prodléžkové žaluzie rozměr 500x300 vč. ochranného síta v barevném odstínu dle požadavku architekta	ks	1	2 455,6	2 455,6	1	2 455,6	2 455,6	0	0,0
	1.4	Hliníkové prodléžkové žaluzie rozměr 400x330 vč. ochranného síta v barevném odstínu dle požadavku architekta	ks	1	2 540,2	2 540,2	1	2 540,2	2 540,2	0	0,0
	1.5	Horizontální kuchyňský zábrtyk nástěnný - šachta = 1250x900x50 s odvlhčovací látkou, osvětlením a otopným těletem s odvodem kondenzátu. Hrdlo 250x200 dodává samostatně.	ks	1	20 259,3	20 259,3	1	20 259,3	20 259,3	0	0,0
	1.6	Horizontální kuchyňský zábrtyk nástěnný - šachta = 900x1100x50 s odvlhčovací látkou, osvětlením a otopným těletem s odvodem kondenzátu. Hrdlo 250x200 dodává samostatně.	ks	1	19 357,9	19 357,9	1	19 357,9	19 357,9	0	0,0
	1.8	Hákovitý izolovaný stěnový hadice Ø180	hm	5	157,4	787,2	5	157,4	787,2	0	0,0
	1.9	Hákovitý izolovaný stěnový hadice Ø200	hm	5	174,1	870,4	5	174,1	870,4	0	0,0
	1.10	Talířový ventil přívodní, kovový s instalačním kroužkem Ø180	ks	4	226,6	906,4	4	226,6	906,4	0	0,0
	1.11	Talířový ventil přívodní, kovový s instalačním kroužkem Ø200	ks	2	283,1	566,3	2	283,1	566,3	0	0,0
	1.12	Talířový ventil odvodní, kovový s instalačním kroužkem Ø180	ks	1	226,6	226,6	1	226,6	226,6	0	0,0
	1.13	Talířový ventil odvodní, kovový s instalačním kroužkem Ø200	ks	3	283,1	849,4	3	283,1	849,4	0	0,0
	1.14	Vývěska komfortní 2-fač s regulací R1 - rozměr 122x325	ks	2	2 327,1	4 654,3	2	2 327,1	4 654,3	0	0,0
	1.15	Vývěska komfortní 2-fač s regulací R1 - rozměr 400x140	ks	1	814,3	814,3	1	814,3	814,3	0	0,0
	1.16	Vývěska komfortní 2-fač s regulací R1 - rozměr 280x100	ks	3	563,5	1 700,6	3	563,5	1 700,6	0	0,0
	1.17	Regulační klapka ruční 500x200	ks	1	1 226,2	1 226,2	1	1 226,2	1 226,2	0	0,0
	1.18	Regulační klapka ruční 250x200	ks	2	956,8	1 913,6	2	956,8	1 913,6	0	0,0
	1.19	Regulační klapka ruční 200x200	ks	1	956,8	956,8	1	956,8	956,8	0	0,0
		Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozinkovaného plechu rovné	m ²	58	536,2	31 100,8	58	536,2	31 100,8	0	0,0
		Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozinkovaného plechu tvarový	m ²	30	536,2	16 086,7	30	536,2	16 086,7	0	0,0
		Kružové potrubí SPIRO de ø 200 rovné	m ²	10	265,3	2 653,0	10	265,3	2 653,0	0	0,0
		Kružové potrubí SPIRO de ø 200 tvarový	m ²	4	483,5	1 933,9	4	483,5	1 933,9	0	0,0
		Topná izolace minerální vlnou 40 mm povrch Afal připevňovaná na potrubí pomocí tmel, spoje přetlapy Al pásů	m ²	8	275,8	2 206,1	8	275,8	2 206,1	0	0,0
		Podání izolace minerální vlnou s odolností EI 30 včetně statů na materiálu a způsobu montáže	m ²	51	328,1	16 730,9	51	328,1	16 730,9	0	0,0
		Celkem za 1 - Větrání kuchyně			0,0	357 413,3		0,0	357 413,3	0,0	0,0
Díl:	2	Klimatizace kanceláří, jídelny a kongresového sálu									
	NP	Příplatek za změnu kondenzační jednotky pro VRF systém klimatizace dle změny PD - složení ze dvou bloků (2x2 kompresory) o nominálním výkonu Qch = 87,2 kW, Qc = 75,8 kW. Příkon jednotky P = 268 kW 400V/50Hz. Ventilátory pro externí tlak sd 30Pa. Akustický tlak 1m od jednotky 81 dB(A). Garancovaný chod jednotky - topení -20 ~ +16, chlazení -5 ~ +43 °C. Chlazení R410a.	ks	0,0	0,0	0,0	1	113 329,7	113 329,7	1	113 329,7
	2.2	Kazetové 4-cestné klimatizační jednotka pro chladič výkon Qch = 3,6 kW vč. dekoračního panelu.	ks	4	24 987,4	99 949,4	4	24 987,4	99 949,4	0	0,0
	2.2a	Kabelový ovladač pro 4 kazetové jednotky pozice 2.2 vč. montáže a protabakování	ks	1	2 141,5	2 141,5	1	2 141,5	2 141,5	0	0,0
	2.3	Nástěnná klimatizační jednotka pro chladič výkon Qch = 4,5 kW	ks	5	19 487,9	97 339,6	5	19 487,9	97 339,6	0	0,0
	2.3a	Kabelový ovladač pro 5 nástěnných jednotek pozice 2.3 vč. montáže a protabakování	ks	1	2 141,5	2 141,5	1	2 141,5	2 141,5	0	0,0
	2.3b	Čerpadlo kondenzátu pro 5 nástěnných jednotek pozice 2.3 vč. montáže a kabeláže	ks	5	15 087,4	75 437,0	13	15 087,4	196 136,3	8	120 699,3
	2.4	Nástěnná klimatizační jednotka pro chladič výkon Qch = 4,5 kW	ks	1	19 487,9	19 487,9	1	19 487,9	19 487,9	0	0,0
	2.4a	Kabelový ovladač pro 1 nástěnnou jednotku pozice 2.4 vč. montáže a protabakování	ks	1	2 141,5	2 141,5	1	2 141,5	2 141,5	0	0,0
	2.5	Nástěnná klimatizační jednotka pro chladič výkon Qch = 2,8 kW	ks	1	18 807,4	18 807,4	1	18 807,4	18 807,4	0	0,0
	2.5a	Kabelový ovladač pro 1 nástěnnou jednotku pozice 2.5 vč. montáže a protabakování	ks	1	2 141,5	2 141,5	1	2 141,5	2 141,5	0	0,0
	2.6	Nástěnná klimatizační jednotka pro chladič výkon Qch = 4,5 kW	ks	1	2 141,5	2 141,5	1	2 141,5	2 141,5	0	0,0
	2.6a	Kabelový ovladač pro 2 nástěnné jednotky pozice 2.6 vč. montáže a protabakování	ks	2	19 487,9	38 975,8	2	19 487,9	38 975,8	0	0,0
	2.7	Nástěnná klimatizační jednotka pro chladič výkon Qch = 5,6 kW	ks	1	2 141,5	2 141,5	1	2 141,5	2 141,5	0	0,0
	2.7a	Kabelový ovladač pro 1 nástěnnou jednotku pozice 2.7 vč. montáže a protabakování	ks	1	20 227,7	20 227,7	1	20 227,7	20 227,7	0	0,0
	2.8	Nástěnná klimatizační jednotka pro chladič výkon Qch = 2,8 kW	ks	1	2 141,5	2 141,5	1	2 141,5	2 141,5	0	0,0
	2.8a	Kabelový ovladač pro 1 nástěnnou jednotku pozice 2.8 vč. montáže a protabakování	ks	1	18 807,4	18 807,4	1	18 807,4	18 807,4	0	0,0
	2.9	Hliníkové prodléžkové žaluzie rozměr 800x800 vč. ochranného síta v barevném odstínu dle požadavku architekta	ks	1	2 141,5	2 141,5	1	2 141,5	2 141,5	0	0,0
		Hliníkové prodléžkové žaluzie rozměr 800x800 vč. ochranného síta v barevném odstínu dle požadavku architekta	ks	2	4 535,9	9 071,9	2	4 535,9	9 071,9	0	0,0

NP	Nástěnná klimatizační jednotka pro chladicí výkon Qch = 2,0 kW	ks		0,0	0,0	8	18 360,8	147 150,8	8	147 150,8
NP	Kabelový ovládací pro 1 nástěnnou jednotku podle 2.5 vč. montáže a probíhání	ks		2 141,5	0,0	8	2 141,5	17 132,3	8	17 132,3
2.10	Cu rozbočky ve velikostech dle schématu ve výkresové dokumentaci	ks	14	3 038,8	42 553,9	23	3 038,8	89 908,9	9	27 356,0
2.11	Cu dvojpotrubí v dimenzích dle schématu ve výkresové dokumentaci - vč. komunikačního kabelu mezi jednotkami	bm	134	808,8	81 316,5	219	808,8	132 897,8	85	51 581,4
	Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozinkovaného plechu rovné	m ²	14	407,5	5 705,0	14	407,5	5 705,0	0	0,0
	Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozinkovaného plechu tvarovky	m ²	4	529,0	2 115,8	4	529,0	2 115,8	0	0,0
	2 - Klimatizace kancelář, jídelny a kongresového sálu			0,0	544 326,2		0,0	1 021 575,5		477 249,3
Díl: 3	Přesná klimatizace archivu			0,0			0,0			
3.1	Vnitřní vstřísková jednotka přesná klimatizace pro chlazení, topení, zvlhčování, a odvlhčování s automatickým řízením systémem a rozhraním LAN WORKS pro sledování parametrů vzduchu a funkce jednotky. Výkony: Qch = 8,0 kW, Qi = 8 kW, Pchlad. jednotky P = 8,0 k	ks	1	248 895,8	248 895,8	1	248 895,8	248 895,8	0	0,0
3.2	Vnější kondenzační jednotka (oddělený kondenzátor) Pchlad. P = 290W 230V/50Hz	ks	1	33 629,7	33 629,7	1	33 629,7	33 629,7	0	0,0
3.3	Hliníkové protiskřepové žaluzie rozměr 800x500 vč. ochranného síta v barveném odstínu dle požadavků architekta	ks	2	3 868,8	7 733,3	2	3 868,8	7 733,3	0	0,0
3.4	Cu dvojpotrubí 2x 3/4" vč. komunikačního kabelu mezi jednotkami	bm	6	522,4	3 134,2	6	522,4	3 134,2	0	0,0
	Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozinkovaného plechu rovné	m ²	4	407,5	1 630,0	4	407,5	1 630,0	0	0,0
	Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozinkovaného plechu tvarovky	m ²	1	529,0	529,0	1	529,0	529,0	0	0,0
	3 - Přesná klimatizace archivu			0,0	298 552,0		0,0	298 552,0		0,0
Díl: 4	Lokální odsávání sociálního zázemí			0,0			0,0			
4.1	Potrubní, diagonální ventilátor DN180, včetně dvou spojovacích mřížek a zpětných klapek pro mřížku do potrubí.	kpl	9	3 307,0	30 573,0	9	3 307,0	30 573,0	0	0,0
4.2	Nástěnný radiální ventilátor, připojení DN100 a vestavným tlumením a zpětnou klapkou Qv = 50-150 m ³ /h, pot. 100 - 80 Pa, P = 0,048 kW, 230V/50Hz	ks	10	3 786,3	37 863,3	10	3 786,3	37 863,3	0	0,0
4.3	Nástěnný radiální ventilátor, připojení DN100 a vestavným tlumením a zpětnou klapkou Qv = 230 m ³ /h, pot. 40 Pa, P = 0,051 kW, 230V/50Hz	ks	3	3 786,4	11 299,2	3	3 786,4	11 299,2	0	0,0
4.4	Talířový ventil odvlhčovací, kovový s instalačním troubem Ø180	ks	26	228,8	5 861,8	26	228,8	5 861,8	0	0,0
4.5	Samočinná plastová žaluzie DN 180	ks	1	717,3	717,3	1	717,3	717,3	0	0,0
4.6	Výukové hřívice posk. Ø190 - připojení do SPIRO potrubí	ks	1	881,9	881,9	1	881,9	881,9	0	0,0
4.7	Výukové hřívice posk. Ø200 - připojení do SPIRO potrubí	ks	1	871,9	871,9	1	871,9	871,9	0	0,0
4.8	Výukové hřívice posk. Ø225 - připojení do SPIRO potrubí	ks	1	1 250,1	1 250,1	1	1 250,1	1 250,1	0	0,0
4.9	Hlukové izolační chladicí hadice Ø180	bm	50	157,4	7 871,8	50	157,4	7 871,8	0	0,0
4.10	Hlukové izolační chladicí hadice Ø100	bm	20	123,8	2 476,1	20	123,8	2 476,1	0	0,0
4.11	Hliníkové protiskřepové žaluzie rozměr 500x200 vč. ochranného síta v barveném odstínu dle požadavků architekta	ks	1	1 890,1	1 890,1	1	1 890,1	1 890,1	0	0,0
4.12	Thermální izolace 500x200x1000 buňkový v provedení "okrový plech" vč. náložu a výběru	ks	1	1 125,9	1 125,9	1	1 125,9	1 125,9	0	0,0
	Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozinkovaného plechu rovné	m ²	2	407,5	815,0	2	407,5	815,0	0	0,0
	Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozinkovaného plechu tvarovky	m ²	1	529,0	529,0	1	529,0	529,0	0	0,0
	Kruhové potrubí SPIRO do ø 225 rovné	m ²	49	327,1	16 025,5	49	327,1	16 025,5	0	0,0
	Kruhové potrubí SPIRO do ø 225 tvarovky	m ²	14	1 114,2	15 599,3	14	1 114,2	15 599,3	0	0,0
	Topná izolace minerální vlnou 40 mm povrch Alfol připevnění na potrubí pomocí tmel, spoje přilepeny Al páskou	m ²	9	275,8	2 481,9	9	275,8	2 481,9	0	0,0
	4 - Lokální odsávání sociálního zázemí			0,0	138 082,8		0,0	138 082,8		0,0
Díl: 5	Společné pro všechna zařízení			0,0			0,0			
	Spojovací, těsnící a zvrstvý materiál	kpl	1	8 175,8	8 175,8	1	8 175,8	8 175,8	0	0,0
	Montážní mechanizmy (zátky, plošné slp.)	kpl	1	8 075,0	8 075,0	1	8 075,0	8 075,0	0	0,0
	Sady pro značení zařízení a elementů	kpl	1	439,7	439,7	1	439,7	439,7	0	0,0
	Oprava	kpl	1	22 347,2	22 347,2	1	22 347,2	22 347,2	0	0,0
	Kompletace	kpl	1	2 036,7	2 036,7	1	2 036,7	2 036,7	0	0,0
	Vyzkoušení	kpl	1	8 938,9	8 938,9	1	8 938,9	8 938,9	0	0,0
	5 - Společné pro všechna zařízení			0,0	48 013,1		0,0	48 013,1		0,0
Díl: 6	Zař. č. 5 - Klimatizace serveru			0,0			0,0			
5.1	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka. Výkony: Qch = 6kW, chladič R410a	ks		0,0	0,0	1	24 069,1	24 069,1	1	24 069,1
5.2	Vnější kondenzační jednotka. Pchlad. P=1,6kW 230V/50Hz	ks		0,0	0,0	1	35 626,4	35 626,4	1	35 626,4
5.3	Hliníkové protiskřepové žaluzie rozměr 800x500 vč. ochranného síta v barveném odstínu dle požadavků architekta	ks		0,0	0,0	1	3 416,9	3 416,9	1	3 416,9
5.4	Cu dvojpotrubí (kapalná/plyn - Ø 3/5(12,7) vč. komunikačního kabelu mezi jednotkami	bm		0,0	0,0	19	619,2	11 764,6	19	11 764,6
	Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozinkovaného plechu rovné	m ²		0,0	0,0	2	411,2	822,4	2	822,4
	Zař. č. 5 - Klimatizace serveru			0,0	0,0		0,0	75 699,4		75 699,4
Díl: 6	Zař. č. 6 - Klimatizace kanceláře m.č. 420			0,0			0,0			
6.1	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka. Výkony: Qch = 3,7kW, Qi=5,0kW, chladič R410a	ks		0,0	0,0	1	11 598,8	11 598,8	1	11 598,8
6.2	Vnější kondenzační jednotka. Pchlad. P=0,7kW 230V/50Hz	ks		0,0	0,0	1	18 726,8	18 726,8	1	18 726,8
6.3	Hliníkové protiskřepové žaluzie rozměr 800x500 vč. ochranného síta v barveném odstínu dle požadavků architekta	ks		0,0	0,0	1	3 416,9	3 416,9	1	3 416,9
6.4	Cu dvojpotrubí (kapalná/plyn - Ø 3/5(12,7) vč. komunikačního kabelu mezi jednotkami	bm		0,0	0,0	12	560,6	6 967,0	12	6 967,0
	Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozinkovaného plechu rovné	m ²		0,0	0,0	2	411,2	822,4	2	822,4
	Zař. č. 6 - Klimatizace kanceláře m.č. 420			0,0	0,0		0,0	41 534,8		41 534,8
				1 383 387,3			1 977 870,9			594 483,6

Změnový list č. 27 - celkem

594 483,58

Změnový formulář č. 29/2012

PROJEKT: Rekonstrukce správní budovy - Holečkova ul.

Objednatel: Povodí Vltavy s.p.

Zhotovitel: Subterra a.s.

Důvod změny: Požadavek na dodávek hydrantů v provedení nerez, prosklení

Popis výkonů / Podklady:

Prohlídka staveniště

Požadavek projektanta

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny: nejsou

Mezitermíny:

Konečný termín:

Konečný termín se neposouvá.

Dopady ve dnech:

Posun termínů xxx

Celková cena

Celková cena

65 410,08

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:.....

Datum:

Subterra a.s.
Bezová 1658
147 14 Praha 4
IČ: 45309612 (143)

Za objednatele:.....

Datum:

30.10.2012

Povodí Vltavy,

státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

⑰



Změnový list č. 29/2012

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	nové množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	722	Vnitřní vodovod				
55a		Příplatek za skříň hydrantová kombi vč. výzbroje, ale bez HP - provedení nerez, prosklení	kus	3,00	14 642,02	43 926,06
55b		Příplatek za skříň hydrantová smostatná vč. výzbroje - provedení nerez, prosklení	kus	2,00	10 742,01	21 484,02
		Celkem za 722 Vnitřní vodovod				65 410,08

Celkem za změnový list č. 29/2012

65 410,08



PROJEKT: Rekonstrukce správní budovy - Holečkova ul.

Objednatel: Povodí Vltavy s.p.

Zhotovitel: Subterra a.s.

Důvod změny: Záměna klimatizačních jednotek v zasedací místnosti

Popis výkonů / Podklady:

Prohlídka staveniště

Požadavek investora

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny: nejsou

Mezitermíny:

Konečný termín:

Konečný termín se neposouvá.

Dopady ve dnech:

Posun termínů xxx

Celková cena

Celková cena

41 341,76

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:

Subterra a.s.

Bezová 1658

147 14 Praha 4

IČ: 45309612 (143)

Datum:

Za objednatele:

Datum:

9.10.2012

Povodí Vltavy,

státní podnik

Holečkova 8

150 24 Praha 5

69



Změnový list č. 30/2012

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	nové množství	cena / MJ	celkem (Kč)
04		Instalace - montáž VZT				
		Příplatek za změnu klimatizační jednotky na parapetní klimatizační jednotku pro chladicí výkon Qch = 4,5 kW	kus	2,00	20 670,88	41 341,76
		Celkem za 04 Instalace - montáž VZT				41 341,76

Celkem za změnový list č. 30/2012

41 341,76



PROJEKT: Rekonstrukce správní budovy - Holečkova ul.

Objednatel: Povodí Vltavy s.p.

Zhotovitel: Subterra a.s.

Důvod změny: Podlžit nosníků pod regálový systém na objektu F

Popis výkonů / Podklady:

Prohlídka staveniště

Požadavek investora

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny: nejsou

Mezitermíny:

Konečný termín:

Konečný termín se neposouvá.

Dopady ve dnech:

Posun termínů xxx

Celková cena

Celková cena

3 000,00

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:

Datum:

Za objednatele:

Datum: 4.12.2012

Povodí Vltavy,

státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

17



Změnový list č. 33/2012

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	nové množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
		Rozšíření mezery mezi nosníky + vyčištění spáry	kompl	1,00	1 100,00	1 100,00
		Podliti nosníků - SIKA Sikagrout 311	kompl	1,00	1 900,00	1 900,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				3 000,00

Celkem za změnový list č. 33/2012

3 000,00



Změnový formulář č. 34/2012

PROJEKT: Rekonstrukce správní budovy - Holečkova ul.

Objednatel: Povodí Vltavy s.p.

Zhotovitel: Subterra a.s.

Důvod změny: Změny dispozic stavby dle projektové dokumentace

Popis výkonů / Podklady:

Prohlídka staveniště

Změny týkající se zděných a železobetonových konstrukcí

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny: nejsou

Mezitermíny:

Konečný termín:

Konečný termín se neposouvá.

Dopady ve dnech:

Posun termínů xxx

Celková cena

Celková cena

-471 969,70

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:

Datum:

Za objednatele:

Datum: 4.12.2012

Povodí Vltavy,

státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

⑪



SOUPIŠ PRACÍ A DODÁVEK

Stavba :	Rekonstrukce areálu Povodí Vltavy s.p.	SPD:	#REF!
Objekt :	02 Stavební část		

P.č. DH:	Číslo položky	Název položky	MJ	cena / MJ	SoD+ Dodatek č.1		SoD + Dod č. 1+ Dod č.2		Rozdíl		VICEPRACE (pouze vicepráce)	DŮVOD ZMĚNY
					množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)		
52	34226113RT1	Svislé a kompletní konstrukce Průha sádkarton. ocel.kca. 1x oplášt. tl.12,5 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace tl. 6 cm	m2	820,00	951,60	589 992,00	639,50	386 490,00	-312,10	-193 502,00		
53	342264051RT2	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace - S2.2, S3.4, S4.3, S4.5	m2	790,00	1 351,80	1 068 001,00	1 054,74		-287,16	-234 758,40		
54	342264051RT4	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	890,00	159,20	140 096,00	35,09		-124,11	-108 216,80		
55	342264051RX1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protip. tl. 12,5 mm, bez izolace akustické	m2	790,00	325,30	256 987,00	324,88		-0,42	-331,80		
56	342265122RT6	Úprava podkrovní sádkarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace - S4.2	m2	790,00	154,40	121 976,00	72,38		-82,02	-64 795,80		
		Připlatek za změnu SDK příčky na příčku sádkarton. ocel.kca. 1x oplášt. tl. 12,5 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace tl. 6 cm - protipožární	m2	130,00			93,50	12 155,00	93,50	12 155,00	12 155,00	
		Připlatek za změnu podhledu na SDK akustický podhled šikmý tl. 12,5 mm čtvercové děrování, pohltivá fólie na rubu desky - S4.4	m2	200,00			63,75	12 750,00	63,75	12 750,00	12 750,00	
		Připlatek za změnu podhledu na protipožární skládaný podhled s výjimečnými minerálními kazetami, s křížovým nosným roštem na závěsech; požární odolnost 30 min. - S9.1 - Thermatex Star	m2	110,00			199,90	21 989,00	199,90	21 989,00	21 989,00	
		Připlatek za změnu podhledu na akustický skládaný podhled s výjimečnými minerálními akustickými kazetami, s křížovým nosným roštem na závěsech - S9.2 - Thermatex Star	m2	110,00			107,28	11 800,80	107,28	11 800,80	11 800,80	
		Připlatek za změnu podhledu na skládaný podhled s výjimečnými minerálními kazetami, s křížovým nosným roštem na závěsech - S9.3 - Thermatex Star	m2	110,00			139,22	15 314,20	139,22	15 314,20	15 314,20	
		Připlatek za změnu podhledu na protipožární sádkartonový podhled tl. 15 mm s křížovým nosným roštem na závěsech; požární odolnost 30 min. - S9.4	m2	20,00			90,44	1 808,80	90,44	1 808,80	1 808,80	
		Odpověď za změnu podhledu na protipožární sádkartonový podhled impregnovaný tl. 15 mm s křížovým nosným roštem na závěsech; požární odolnost 30 min. - S9.4	m2	-40,00			35,09	-1 403,60	35,09	-1 403,60		
		Připlatek za změnu podhledu na SDK akustický podhled tl. 12,5 mm čtvercové děrování, pohltivá fólie na rubu desky - S9.5	m2	190,00			153,85	29 231,50	153,85	29 231,50	29 231,50	
		Odpověď za změnu podhledu na sádkartonový podhled tl. 12,5 mm impregnovaný s křížovým nosným roštem na závěsech - S9.6	m2	-10,00			119,53	-1 195,30	119,53	-1 195,30		

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Stavba :	Rekonstrukce areálu Povodí Vltavy s.p.	SPD:	#REF!
Objekt :	02 Stavební část		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	cena / MJ	SoD+ Dodatek č.1		SoD + Dod č. 1+ Dod č.2		Rozdíl		VICEPRÁCE (pouze vícepráce)	DŮVOD ZMĚNY
					množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)		
		Příplatek za změnu podhledu na podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 15 mm, bez izolace - S2.2, S3.4, S4.3, S4.5	m2	20,00			505,85	10 113,00	505,85	10 113,00	10 113,00	
		Příplatek za změnu úpravy podtříví sádrokarton. na ocel. rošt, sílká desky protipožární tl. 15 mm, bez izolace - S4.2	m2	20,00			72,38	1 447,60	72,38	1 447,60	1 447,60	
		Předstěna SDK - 30 min	m2	690,00			24,09	16 622,10	24,09	16 622,10	16 622,10	
		Celkem za				2 177 052,00		527 123,10		-471 969,70	133 232,00	

CELKEM Objekt 02 - SoD:	2 177 052,00	
CELKEM Objekt 02 - dod. č. 1 SoD:	527 123,10	
CELKEM Objekt 02 - ROZDÍL SoD x dod. č. 1 SoD (vícepráce, méněpráce):	-471 969,70	
CELKEM VÍCEPRÁCE (pouze vícepráce):	133 232,00	

Handwritten signature

Změnový formulář č. 35/2012

PROJEKT: Rekonstrukce správní budovy - Holečkova ul.

Objednatel: Povodí Vltavy s.p.

Zhotovitel: Subterra a.s.

Důvod změny: Záměna obrubníků a změna podkladní vrstvy komunikace

Popis výkonů / Podklady:

Prohlídka staveniště

Betonové obrubníky kolem dlažby budou nahrazeny žulovými a šterková vrstva ve skladbě komunikace ve směru bude nahrazena vrstvou KZC

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny: nejsou

Mezitermíny:

Konečný termín:

Konečný termín se neposouvá.

Dopady ve dnech:

Posun termínů xxx

Celková cena

Celková cena

-29 577,50

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:

Datum:

Za objednatele:

Datum: 4.12.2012

Povodí Vltavy,

státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

17



Změnový list č. 35/2012

Stavba :	Rekonstrukce areálu Povodí Vltavy s.p.	SPD:
Objekt :	03 Venkovní úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	cena / MJ	SoD		SoD + Dodatek č. 1		Rozdíl	
					množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
Díl: 5										
Komunikace										
37	56733111R00	Podklad z vibr. štrčku po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	225,00	824,00	185 400,00	824,00	185 400,00		
37a		Příplatek za náhradu štrčku kamenivem zpevněným cementem tl. 130 mm	m2	95,00			572,00	54 340,00	572,00	54 340,00
41	59121111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 4 cm	m2	350,00	571,00	199 850,00	500,50	175 175,00	-70,50	-24 675,00
42	596412312U00	Klad zatravní dlažby tl 100 - 300m2 do lože 4/8 tl.2	m2	80,00	285,00	22 800,00	284,00	21 120,00	-21,00	-1 680,00
45	5-01	Dodávka zatravnřovací dlažby plastové	m2	200,00	299,00	59 800,00	278,00	55 600,00	-21,00	-4 200,00
43	917862111RT3	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 30 - 6 100/6/30 zahradní	m	205,00	141,00	28 905,00	135,50	27 777,50	-5,50	-1 127,50
44	917862111RT8	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 1 - 15 100/15/30	m	290,00	361,00	104 690,00	399,50	115 855,00	38,50	11 165,00
44a		Příplatek za změnu obrubníku na žulový štipaný obrubník - viz odsouhlasený vzorek	m	405,00			82,50	33 412,50	82,50	33 412,50
47	58380120A	Kostka dlažební drobná 8/10 tl. 1 tl = 5 m2	m2	1 250,00	628,00	785 000,00	550,55	688 187,50	-77,45	-96 812,50
	Celkem za 5 Komunikace					1 386 445,00		1 356 867,50		-29 577,50

Handwritten signature