

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Mihovka Nepomuk, ř.km 1,470-1,610, rekonstrukce úpravy

Místo: Nepomuk

Datum: 10.02.2015

Objednavatel:
Povodí Vltavy státní podnik

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Jícha

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Jícha

CC-CZ:2
JKSO:83329

Náklady z rozpočtů	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Mihovka Nepomuk, ř.km 1,470-1,610, rekonstrukce úpravy

Místo: Nepomuk

Datum: 10.02.2015

Objednavatel: Povodí Vltavy státní podnik

Projektant: Ing.Jícha

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing.Jícha

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------

SO-1 Rekonstrukce úpravy koryta	0,00	0,00
---------------------------------	------	------

Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00
----------------------------	------	------

Celkové náklady za stavbu	0,00	0,00
----------------------------------	-------------	-------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mihovka Nepomuk, ř.km 1,470-1,610, rekonstrukce úpravy

Objekt: SO-1 Rekonstrukce úpravy koryta

Místo: Nepomuk

Datum: 10.02.2015

Objednavatel:
Povodí Vltavy státní podnik

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Jícha

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Jícha

CC-CZ:2
JKSO:83329

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

MJ 1 [m]:	102,000 ZRN/MJ 1:	0,00	Rozpočet/MJ 1:	0,00
-----------	-------------------	------	----------------	------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mihovka Nepomuk, ř.km 1,470-1,610, rekonstrukce úpravy
Objekt: SO-1 Rekonstrukce úpravy koryta

Místo: Nepomuk

Datum: 10.02.2015

Objednavatel: Povodí Vltavy státní podnik

Projektant: Ing.Jícha

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing.Jícha

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00

Celkové náklady za objekt **0,00**

ROZPOČET

Stavba: Mihovka Nepomuk, ř.km 1,470-1,610, rekonstrukce úpravy
Objekt: SO-1 Rekonstrukce úpravy koryta

Místo: Nepomuk

Datum: 10.02.2015

Objednavatel: Povodí Vltavy státní podnik

Projektant: Ing.Jícha

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing.Jícha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	200,000	0,00	0,00
			200		200,000		
2	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	10,000	0,00	0,00
			10		10,000		
3	K	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	45,000	0,00	0,00
			45		45,000		
4	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	90,000	0,00	0,00
			45+45		90,000		
5	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichných tl 50 mm	m2	45,000	0,00	0,00
			45		45,000		
6	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichných tl 100 mm	m2	45,000	0,00	0,00
			45		45,000		
7	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živichným pojivem	m2	90,000	0,00	0,00
			45+45		90,000		
8	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300,včetně čerpání po dobu stavby	m	110,000	0,00	0,00
			110		110,000		
9	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	30,000	0,00	0,00
			30		30,000		
10	K	120901113	Bourání zdiva kamenného maltu cementovou	m3	389,599	0,00	0,00
			0,5*2,5*3,9+0,5*2,5*4,05+2*2*2*1,5*2+2*1,5*2		29,938		
			0,5*2,8*4+0,5*2,8*3,6+0,5*1,2*3,6+0,5*1,2*3,9+		28,790		
			0,5*3,5*3,9+0,5*3,5*3,9				
			0,5*7,1*3,7+0,5*7,1*3,7+0,5*4*3,7+0,5*4*3,8+0,		48,780		
			5*0,9*3,8+0,5*0,9*3,6+0,5*1,1*3,6+0,5*1,1*4				
			0,5*4,6*3,8+0,5*4,6*3,7+0,5*5,2*3,7+0,5*5,2*3,7		57,210		
			+0,5*5,6*3,7+0,5*5,6*3,7				
			0,5*5,8*4+0,5*5,8*3,9+0,5*3,8*3,9+0,5*3,8*3,6+		54,180		
			0,5*4,6*3,6+0,5*4,6*3,8				
			0,5*7,4*4,05+0,5*5,7*4,05+0,5*5,7*3,9+0,5*5,9*		80,548		
			3,9+0,5*5,9*4+0,5*4,9*4+0,5*4,9*4				
			0,5*4,6*4,1+0,5*4,6*4,2+0,5*3,5*4,2+0,5*3,5*4+		75,393		
			0,5*6,7*4+0,5*6,7*4,05+0,5*7,4*4,05				
			0,5*1,6*2,1+0,5*1,6*2,1+0,5*1,4*2,1+0,5*1,4*3,9		14,760		
			+0,5*1,8*3,9+0,5*1,8*4,1				
			Součet		389,599		
11	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného	m3	20,938	0,00	0,00
			0,4*1,3*2,5+0,4*1,65*1,3+0,4*1,5*1,3		2,938		
			88*2*(0,1*0,4+0,2*0,3)		17,600		
			1*0,5*0,8		0,400		
			Součet		20,938		
12	K	120901123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu	m3	1,600	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,2*1*8		1,600		
13	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	8,300	0,00	0,00
			0,1*35+0,1*17+0,1*13+0,1*18		8,300		
14	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	787,593	0,00	0,00
			228,308		228,308		
			0,5*2,5*4,5+0,5*2,5*4,2		10,875		
			0,5*2,8*5,5+0,5*2,8*6,4+0,5*1,2*6,4+0,5*1,2*5,2+0,5*3,5*5,2+0,5*3,5*4,5		40,595		
			0,5*4*5,3+0,5*4*5,3+0,5*0,9*5,3+0,5*0,9*5,8+0,5*1,1*5,8+0,5*1,1*5,5		32,410		
			0,5*5,2*5,5+0,5*5,2*5,4+0,5*5,6*5,4+0,5*5,6*5,1+0,5*7,1*5,1+0,5*7,1*5,3		94,660		
			0,5*3,8*5,1+0,5*3,8*6,1+0,5*4,6*6,1+0,5*4,6*5,4+0,5*4,6*5,4+0,5*4,6*5,5		72,800		
			0,5*5,9*5,6+0,5*5,9*5,1+0,5*4,9*5,1+0,5*4,9*5,5+0,5*5,8*5,5+0,5*5,8*5,6		89,725		
			0,5*6,7*6,2+0,5*6,7*5,4+0,5*7,4*5,4+0,5*7,4*5,1+0,5*5,7*5,1+0,5*5,7*5,6		108,205		
			0,5*1,8*5,7+0,5*1,8*5,7+0,5*4,6*5,7+0,5*4,6*5,5+0,5*3,5*5,5+0,5*3,5*6,2		56,495		
			0,5*0,7*4,5+0,5*5,1*4,5+0,5*5,1*7,8+0,5*1,6*7,8+0,5*1,6*6,9+0,5*1,4*6,9+0,5*1,4*5,7		53,520		
			Součet		787,593		
15	K	129103201	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna přes 5 m hl do 5 m v hornině tř. 1 a 2	m3	15,000	0,00	0,00
			15		15,000		
16	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,726	0,00	0,00
			5,9*0,6*0,8+0,7*0,6*0,5*3+6,8*0,6*0,8		6,726		
17	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách	m3	2,438	0,00	0,00
			0,25*2,5*1,3*3		2,438		
18	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	576,000	0,00	0,00
			2,8*96+3,2*96		576,000		
19	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	576,000	0,00	0,00
			576		576,000		
20	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	10,000	0,00	0,00
			10		10,000		
21	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	10,000	0,00	0,00
			10		10,000		
22	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	10,000	0,00	0,00
			10		10,000		
23	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	456,616	0,00	0,00
			228,308		228,308		
			0,5*3,5*2,3+0,5*3,5*2,4+0,5*2,5*2,4+0,5*2,5*2,2+2*2*1,5+2*1,5*1,5+2*1,5*1,5		28,975		
			0,5*1,1*3,3+0,5*1,1*4+0,5*2,8*4+0,5*2,8*4,05+0,5*1,2*4,05+0,5*1,2*2,3		19,095		
			0,5*5,6*2+0,5*5,6*2+0,5*7,1*2+0,5*4*2+0,5*4*2,2+0,5*0,9*2,2+0,5*0,9*3,3		36,275		
			0,5*3,8*2,1+0,5*3,8*2+0,5*4,6*2+0,5*4,6*2,1+0,5*4,6*2,1+0,5*4,6*2+0,5*5,2*2+0,5*5,2*2		37,050		
			0,5*5,7*2,35+0,5*5,7*2+0,5*5,9*2+0,5*5,9*2,3+0,5*4,9*2,3+0,5*4,9*1,8+0,5*5,8*1,8+0,5*5,8*2,2		46,728		
			0,5*3,5*2,3+0,5*3,5*2,3+0,5*6,7*2,3+0,5*6,7*2,5+0,5*7,4*2,5+0,5*7,4*2,35		42,075		
			0,5*1,6*1,4+0,5*1,4*1,4+0,5*1,4*2,2+0,5*1,8*2,2+0,5*1,8*2,25+0,5*4,6*2,25+0,5*4,6*2,3		18,110		
			Součet		456,616		
24	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 1000m	m2	200,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
200					200,000		
25	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	583,448	0,00	0,00
2,437					2,437		
6,726					6,726		
559,285					559,285		
15					15,000		
Součet					583,448		
26	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	15,000	0,00	0,00
15					15,000		
27	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m - střelka	m3	18,900	0,00	0,00
28	M	583336250	kamenivo těžené hrubé frakce 4-8	t	36,269	0,00	0,00
29	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky, vč.poplatku	m3	811,757	0,00	0,00
2,438					2,438		
6,726					6,726		
228,308					228,308		
559,285					559,285		
15					15,000		
Součet					811,757		
30	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	228,308	0,00	0,00
228,308					228,308		
31	K	174201201	Zásyp jam po pařezích D pařezů do 300 mm	kus	10,000	0,00	0,00
10					10,000		
32	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	83,000	0,00	0,00
8,3*10					83,000		
33	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	83,006	0,00	0,00
34	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	2,689	0,00	0,00
35	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	177,000	0,00	0,00
35+17+13+18+45+49					177,000		
36	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	10,000	0,00	0,00
5*0,5*4*1					10,000		
37	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	10,000	0,00	0,00
10					10,000		

2 - Zakládání

0,00

38	K	270210232	Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu MC 15	m3	6,726	0,00	0,00
5,9*0,6*0,8+0,7*0,6*0,5*3+6,8*0,6*0,8					6,726		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

39	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene přehrad obkladní s vyspárováním,vč.kotev	m3	137,375	0,00	0,00
0,65*0,1*(93,2+3,5+94,6+2,1+2*2+2*1,5+2*1,5)					13,221		
2*2*0,8+2*1,5*0,8+2*1,5*0,8					8,000		
0,5*1,2*1,2+0,5*1,2*1,2+0,5*3,5*1,2+0,5*3,5*1,2					8,853		
5+0,5*2,5*1,25+0,5*2,5*1,25							
0,5*0,9*1,25+0,5*0,9*1,2+0,5*1,1*1,2+0,5*1,1*1,2					5,783		
2+0,5*2,8*1,2+0,5*2,8*1,2							
0,5*5,6*1,25+0,5*5,6*1,25+0,5*7,1*1,25+0,5*7,1*1,25					20,875		
*1,25+0,5*4*1,25+0,5*4*1,25							
0,5*4,6*1,2+0,5*4,6*1,15+0,5*4,6*1,15+0,5*4,6*1,25					17,425		
1,25+0,5*5,2*1,25+0,5*5,2*1,25							
0,5*4,9*1,25+0,5*4,9*1,25+0,5*5,8*1,25+0,5*5,8*1,25					17,745		
*1,25+0,5*3,8*1,1+0,5*3,8*1,2							
0,5*7,4*1,2+0,5*7,4*1,25+0,5*5,7*1,25+0,5*5,7*1,25					23,565		
1,25+0,5*5,9*1,25+0,5*5,9*1,25							
0,5*4,6*1,15+0,5*4,6*1,15+0,5*3,5*1,15+0,5*3,5*1,15					17,188		
*1,15+0,5*6,7*1,15+0,5*6,7*1,2							
0,5*1,6*0,65+0,5*1,6*0,65+0,5*1,4*1,15+0,5*1,4*1,15					4,720		
*1,15+0,5*1,8*1,15+0,5*1,8*1,15							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		137,375		
40	K	321311115	Konstrukce přehrad z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	3,438	0,00	0,00
			0,25*2,5*1,3*3		2,438		
			1		1,000		
			Součet		3,438		
41	K	321321115	Konstrukce přehrad ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	280,760	0,00	0,00
			1*1,4*(93,2+3,5)+1*1,4*(94,6+2,1)+1*1*2*(2+1,5+1,5)		280,760		
42	K	321321116	Konstrukce přehrad ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3	m3	161,013	0,00	0,00
			2*2*1+2*1,5*1+2*1,5*1		10,000		
			0,5*1,2*1,5+0,5*1,2*1,55+0,5*3,5*1,55+0,5*3,5*1,6+0,5*2,5*1,6+0,5*2,5*1,55		11,280		
			0,5*0,9*1,5+0,5*0,9*1,4+0,5*1,1*1,4+0,5*1,1*1,5+0,5*2,8*1,55+0,5*2,8*1,5		7,198		
			0,5*5,2*1,5+0,5*5,2*1,5+0,5*5,6*1,5+0,5*5,6*1,5+0,5*7,1*1,5+0,5*7,1*1,5+0,5*4*1,5+0,5*4*1,5		32,850		
			0,5*5,8*1,7+0,5*3,8*1,5+0,5*3,8*1,55+0,5*4,6*1,55+0,5*4,6*1,4+0,5*4,6*1,4+0,5*4,6*1,5		24,180		
			0,5*5,7*1,7+0,5*5,7*1,7+0,5*5,9*1,7+0,5*5,9*1,7+0,5*4,9*1,7+0,5*4,9*1,7+0,5*5,8*1,7		32,980		
			0,5*3,5*1,6+0,5*3,5*1,65+0,5*6,7*1,65+0,5*6,7*1,6+0,5*7,4*1,6+0,5*7,4*1,7		28,785		
			0,5*1,6*1+0,5*1,6*1+0,5*1,4*1,65+0,5*1,8*1,65+0,5*1,8*1,6+0,5*4,6*1,6+0,5*4,6*1,6		13,740		
			Součet		161,013		
43	K	321351010	Bednění konstrukcí přehrad rovinné	m2	811,600	0,00	0,00
			1,8*93,2+1,8*3,5+2,2*94,6+2,2*2,1+1,8*2*2+1,8*2*1,5*2		404,800		
			2*1,5*2		406,800		
			Součet		811,600		
44	K	321352010	Odbednění konstrukcí přehrad rovinné	m2	811,600	0,00	0,00
			811,60		811,600		
45	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 12 mm	t	2,289	0,00	0,00
			1,1*0,000617*(5*1*2+5*1,4)*(93,2+3,5+94,6+2,1+2+1,5+1,5)		2,289		
46	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 32 mm	t	9,642	0,00	0,00
			1,1*0,001578*5*(1+0,95+0,4)*(93,2+3,5+94,6+2,1+2+1,5+1,5)		4,046		
			1,1*0,001578*5*(1+0,95+1,3)*(93,2+3,5+94,6+2,1+2+1,5+1,5)		5,596		
			Součet		9,642		
47	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	12,579	0,00	0,00
			1,1*0,008*(1,3*2,5+1,65*1,3+1,5*3)		0,087		
			1,1*0,008*1,8*2*(93,2+3,5)+1,1*0,008*2,2*2*(94,6+2,1)+1,1*0,008*1,8*2*2*(2+1,5+1,5)		7,124		
			1,1*0,008*610		5,368		
			Součet		12,579		
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
48	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřlovaných na desku	m	23,400	0,00	0,00
			8*1,3+5*1,3+5*1,3		23,400		
49	K	451311531	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodotěsného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 150 do 200 mm	m2	610,000	0,00	0,00
			610		610,000		
50	K	451311541	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodotěsného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 200 do 300 mm	m2	7,345	0,00	0,00
					0,000		
			1,3*2,5+1,65*1,3+1,5*1,3		7,345		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	36,845	0,00	0,00
			0,5*0,7*4,5+0,5*5,1*4,5+0,5*5,1*6,1+0,5*1,6*6,1+0,5*1,6*4,2		36,845		
52	K	463212191	Příplatek za vypracování lince	m2	92,113	0,00	0,00
			36,845/0,4		92,113		
53	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	610,000	0,00	0,00
			610		610,000		

5 - Komunikace

0,00

54	K	566901242	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	94,000	0,00	0,00
			45+49		94,000		
55	K	566901251	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 recyklátem tl. 50 mm	m2	45,000	0,00	0,00
			45		45,000		
56	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	49,000	0,00	0,00
			49		49,000		
57	K	566901272	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl	m2	49,000	0,00	0,00
			49		49,000		

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

0,00

58	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů	m2	9,520	0,00	0,00
			0,6*1,4*4*2+1,1*0,8*2+1,3*0,8		9,520		
59	K	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů	m2	9,520	0,00	0,00
			9,52		9,520		

8 - Trubní vedení

0,00

60	K	837264111	Montáž útesů s hrdlem DN 100	kus	5,000	0,00	0,00
			3+2		5,000		
61	K	837314111	Montáž útesů s hrdlem DN 150	kus	5,000	0,00	0,00
			1+1+1+1+1		5,000		
62	K	837354111	Montáž útesů s hrdlem DN 200	kus	2,000	0,00	0,00
			1+1		2,000		
63	K	837374111	Montáž útesů s hrdlem DN 300	kus	4,000	0,00	0,00
			1+1+1+1		4,000		
64	K	837394111	Montáž útesů s hrdlem DN 400	kus	1,000	0,00	0,00
			1		1,000		
65	K	837444111	Montáž útesů s hrdlem DN 600	kus	1,000	0,00	0,00
			1		1,000		
66	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	1,000	0,00	0,00
			0,5+0,5		1,000		
67	K	871425211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN600	m	1,000	0,00	0,00
			1		1,000		
68	K	894416011	Propojovací šachtice zvodní z kameninových trub D 300 mm hl do 1,5 m, vč. výplně šterkem	kus	10,000	0,00	0,00
			10		10,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

69	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	45,000	0,00	0,00
			45		45,000		
70	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	65,000	0,00	0,00
			65		65,000		
71	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	360,000	0,00	0,00
			90*1,8+90*2,2		360,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm 11*1*1,4+11*1,8*0,7+10*1*1,4+10*2,2*0,7	m2	58,660	0,00	0,00
73	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů 8*1,3+5*1,3+5*1,3	m	23,400	0,00	0,00
74	K	975011331	Podpěrné dřevění při podbetonování základů tl do 300 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 3*2,5	m	7,500	0,00	0,00

99 - Přesun hmot

0,00

75	K	966071121	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m 2*8*0,0253	t	0,405	0,00	0,00
76	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	954,552	0,00	0,00
77	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 2*954,552	t	1 909,104	0,00	0,00
78	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1 507,099	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

79	K	721173315	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110 1*(93,2+3,5+94,6+2,1)/5	m	38,680	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mihovka Nepomuk, ř.km 1,470-1,610, rekonstrukce úpravy

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Nepomuk

Datum: 10.02.2015

Objednavatel:
Povodí Vltavy státní podnik

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Jícha

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Jícha

CC-CZ:2 CC-CZ:2
JKSO:83329 JKSO:83329

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

MJ 1 [m]:	102,000 ZRN/MJ 1:	0,00	Rozpočet/MJ 1:	0,00
-----------	-------------------	------	----------------	------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Míhovka Nepomuk, ř.km 1,470-1,610, rekonstrukce úpravy

Objekt: **Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Nepomuk

Datum: 10.02.2015

Objednavatel: Povodí Vltavy státní podnik

Projektant: Ing.Jícha

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing.Jícha

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
Vedlejší a ostatní náklady	0,00
Vedlejší a ostatní náklady	0,00
Vedlejší a ostatní náklady	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00
--	-------------

ROZPOČET

Stavba: Mihovka Nepomuk, ř.km 1,470-1,610, rekonstrukce úpravy
Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Nepomuk

Datum: 10.02.2015

Objednavatel: Povodí Vltavy státní podnik

Projektant: Ing.Jícha

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing.Jícha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

Vedlejší a ostatní náklady

0,00

Vedlejší a ostatní náklady

0,00

1	K	012103000	Vytýčení hranic pozemků a stavby v terénu oprávněným zeměměřičem včetně předání protokolu o vytýčení stavby	kom pl	1,000	0,00	0,00
1					1,000		
2	K	013203000	Zpracování a předání Povodňového plánu stavby ve dvou písemných vyhotoveních, včetně jeho schválení příslušnou obcí	kom pl	1,000	0,00	0,00
1					1,000		
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení ,včetně zaměření skutečného provedení stavby s podkladem katastrální mapy-3x v papírové formě +3x v digitální podobě na CD	kom pl	1,000	0,00	0,00
4	K	032903000	Příprava a úprava staveniště, včetně staveništního zařízení a jeho následná likvidace po skončení stavby a další opatření vyplývající z výzvy objednatele a návrhu SoD	kom pl	1,000	0,00	0,00
1					1,000		
5	K	042503000	Zpracování a předání Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi dle §15 odst.2 zákona č.309/2006 při stavbě.	kom pl	1,000	0,00	0,00
1					1,000		
6	K	042603000	Zpracování pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů, měření objektů v blízkosti stavby a jejich případné statické zajištění	kom pl	1,000	0,00	0,00
1					1,000		
7	K	043103000	Zpracování a předání Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace ve dvou vyhotoveních, včetně jeho schválení příslušným vodoprávním úřadem	kom pl	1,000	0,00	0,00
1					1,000		
8	K	043194000	Provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů díla a předložení dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších	kom pl	1,000	0,00	0,00
1					1,000		
9	K	045303000	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu a předání zpět jejich	kom pl	1,000	0,00	0,00
1					1,000		
10	K	049103000	Aktualizace vyjádření všech správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčení sítí, vytýčení všech sítí na stavbě v případě výskytu a koordinace postupu s jejich provozovateli	kom pl	1,000	0,00	0,00
1					1,000		

VP - Vícepráce

0,00