

Číslo dodatku objednatele: PM032051/2015-ZDTDS/Hir

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):
Ing. František Špatka, vedoucí provozu Bystřice nad Pernštejnem

2. Zhotovitel:

HCS spol. s r.o.

Sídlo: Dukelská 336, 592 31 Nové Město na Moravě
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C, vložce 10210
Zastoupený: Ing. Jiřím Mašterou, jednatelem
IČ: 47914343
DIČ: CZ 47914343
Bankovní spojení: ČS a.s., Nové Město na Moravě
Číslo účtu: 1620643319
Zástupce ve věcech technických: Tomáš Kastner

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 18. 8. 2014 uzavřena smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**VD Vír II, sanace betonů**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění díla bylo zahájeno dne 27. 8. 2014.
2. V průběhu provádění díla vyvstaly objektivně nepředvídané okolnosti mající vliv na změnu díla spočívající ve zvýšení rozsahu provádění díla. Zvýšení rozsahu provádění díla (dále jen „vícepráce“) je odůvodněno zejména nutností provést dodatečné stavební práce, jejichž nezbytný rozsah byl stanoven při provádění samotných stavebních prací, při kterém bylo zjištěno, že stav betonových konstrukcí je horší oproti původnímu předpokladu a je tedy nutné provést jejich sanaci ve větším rozsahu. Tuto skutečnost nebylo možné před zahájením stavebních prací zjistit ani předpokládat. Skutečný stav betonových konstrukcí bylo možné zjistit až po očištění konstrukcí vysokotlakým vodním paprskem. Provedení víceprací je nezbytné pro řádné dokončení a bezpečný provoz díla.
3. Podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě je mimo jiné cenová nabídka zhotovitele ze dne 28. 5. 2015.
4. Bližší specifikaci změn rozsahu díla obsahuje příloha č. 2 k tomuto dodatku – položkový rozpočet. Tato příloha současně mění a nahrazuje část přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1 je aktualizovaný harmonogram postupu prací.
6. V souvislosti se shora uvedenými změnami rozsahu provádění díla smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají novou cenu díla, provedeného v rozsahu dle smlouvy o dílo, ve znění tohoto dodatku, a to ve výši:

Cena podle smlouvy o dílo:	2.712.327 Kč (bez DPH)
Cena víceprací dle dodatku č. 2:	226.967,10 Kč (bez DPH)
Dodatek č. 2:	226.967,10 Kč (bez DPH)
Celková cena díla dle dodatku č. 2:	2.939.294,10 Kč (bez DPH)

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý je originál. Objednatel si ponechá pro své potřeby čtyři stejnopisy oboustranně podepsaného dodatku a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram prací

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (Změnový list č. 1)

V Brně dne: 25.06.2015

V dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, IČO: 70890013
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013

Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

HCS spol. s r.o.
Ing. Jiří Maštera
jednatel

HCS spol. s r.o.
Dukelská 336
592 31 Nové Město na Moravě
tel/fax: 566/616615, 566/618077

Akce:

VD Vir II - sanace betonů

Práce nad rámcem SoD

Číslo položky	Popis položky, dle výkazu výměr	měrná jednotka	množství	jednotková cena	celkem
2,0	SO 101				
1.1.	sanace bet.ploch vodorovných - pochůzných				
	reprofilace cca 100 mm a více	m2	15,49	1 640,00	25 403,60 Kč
	aplikace adhezního můstku	m2	15,49	96,00	1 487,04 Kč
	přídavná výztuž z KARI sítí, spojitě kotvená	m2	15,49	214,00	3 314,86 Kč
	Celkem bez DPH				30 205,60 Kč
	DPH	%	21		6 343,16 Kč
	Celkem				36 548,66 Kč

V Novém Městě na Moravě dne 28.5.2015

Vypracoval: ing. Jiří Maštera

Jiří Maštera
Jiří Maštera spol. s r.o.
Dukelská 336
592 31 Nové Město na Moravě
tel/fax: 566/618515, 566/618077

Akce:

VD Vír II - sanace betonů

Práce nad rámec SoD

Číslo položky	Popis položky, dle výkazu výměr	měrná jednotka	množství	jednotková cena	celkem
2,0	SO 102				
2.1.	sanace bet.ploch svislých (vývařště)				
	reprofilace do 10 mm, 35 % plochy	m2	103,00	480,00	49 440,00 Kč
	aplikace adhezního mústku, 35 % plochy pod reprofilace	m2	103,00	96,00	9 888,00 Kč
2.2.	sanace bet.ploch - šikmá návodní strana				
	reprofilace do 10 mm, 40 % plochy	m2	130,00	480,00	62 400,00 Kč
	aplikace adhezního mústku, 40 % plochy pod reprofilace	m2	130,00	96,00	12 480,00 Kč
2.3.	sanace bet.ploch pilířů přepadu, ke přepadu apod.				
	reprofilace do 10 mm, 30 % plochy	m2	108,60	480,00	52 128,00 Kč
	aplikace adhezního mústku, 30 % plochy pod reprofilace	m2	108,60	96,00	10 425,60 Kč
Celkem bez DPH					196 761,60 Kč
DPH		%	21		41 319,94 Kč
Celkem					238 081,54 Kč

V Novém Městě na Moravě dne 28.5.2015

Vypracoval : ing. Jiří Maštera

HC spol. s r.o.
 Dukelská 336
 592 31 Nové Město na Moravě
 tel/fax: 566/618015, 566/618077

HCS spol. s r.o., Dukelská 336, 592 31 Nové Město na Moravě, tel: 566 618077
E-mail : jiri.mastera@gmail.com

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
602 00 Brno

Povodí Moravy, s.p.	
Náměstí nad Oslavou, Husova 760, PSČ 675 7	
Duslo:	03 -06- 2015
Čís. protokolu:	029614
Utvar:	Počet příl.:

Věc: Žádost o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě PM39334/2014-504.

Stavba: „VD Vír II, sanace betonů“

Žádáme o uzavření Dodatku č.2 k výše uvedené smlouvě, na základě nepředvídatelných zjištěných okolností.

Při místním šetření dne 3.4.2014 při snížené hladině nádrže byl do finální zadávací dokumentace stanoven rozsah jednotlivých typů resp. tlouštěk sanací.

Po kompletním očištění jak mechanickým, tak vysokotlakým vodním paprskem a po odstranění sedimentu ze sanované plochy, byla oproti předpokladu z průzkumu prokázána skutečnost, že je třeba rozšířit sanaci do 10 mm na celou sanovanou plochu. Což je vyčísleno v přiložené tabulce víceprací.

V Novém Městě na Moravě
Dne: 28.5.2015

Ing. Jirí Maštera – jednatel

HCS spol. s r.o.
Dukelská 336
592 31 Nové Město na Moravě
tel/fax: 566/618077, 566/618077

Příloha žádosti : soupis víceprací 2 listy

Harmonogram Vír II - sanace

	27.5.	28.5.	29.-31	1.6.	2.-3.6	4.6.	19.6.	20.6.	30.6.	1.7.	12.7.	13.7.	26.7.
Dílčí harmonogram sanačních prací pro rok 2015													
Jednotlivé operace													
1 Přípravné práce, dodávka a montáž sacích hadic													
2 Zahrazení štol potápěči													
3 Čerpání vody z vývaru, odchyt ryb													
4 Zahájení sanačních prací - montáž lešení do vývaru													
5 Iryskání betonových povrchů VVP													
6 Jreproflace vývaru, betonových pilířů, příkopové tvárnice, odvodnění, zemní práce, dlažby													
7 povrchové úpravy vývaru, pilířů apod. nátěry, kam.dlažba příepadu vývaru													
8 sanace schodiště, pochůzných lávek, kamených dlažeb, dokončení sanačních prací													
9 dokončovací práce, uklidí, likvidace odpadů, vyklizení staveniště													

Datum předání staveniště 27.8.2014, přerušeni prací z důvodu klimatických podmínek 3.11.2014, celkem prostavěno dnů v roce 2014 68 dnů.

Doba provádění sanačních prací v roce 2015, od 1.6. do 12.7., celkem 52 dnů.

Předpokládaná doba omezení průtoku v řečišti od 29.5. do 30.6.2015, celkem 32 dnů.



HCS spol. s r.o.

Dukelská 336

592 31 Nové Město na Moravě

tel/fax: 566/616515, 500/618077