

Zadavatel:

Název: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Praha 5, Holečkova 8, PSČ: 150 24
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupený: Ing. Tomášem Havlíčkem, ředitelem sekce investiční
IČO: 70889953

Veřejná zakázka:

Název: „VD Klabava – zvýšení retence a zabezpečení VD před účinky velkých vod“

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Zahájená odesláním do věstníku veřejných zakázek dne 04.08.2015

Věc: **Dodatečnou informace č. 3 k zadávacím podmínkám (ze dne 18.09.2015)**

Povodí Vltavy, státní podnik, jako zadavatel veřejné zakázky „VD Klabava – zvýšení retence a zabezpečení VD před účinky velkých vod“ zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), na základě požadavku obdrženého podle § 49 odst. 1 ZVZ, poskytuje podle § 49 odst. 2 a 3 ZVZ tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Požadavek na dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám (č. 3)

- 1) Potápěčské práce: V jaké hloubce se nachází česle, předpokládané množství v 1. a 2. fázi odstraňování a druh odstraňovaných sedimentů (Nebezpečný odpad nebo Ostatní odpad běžně zlikvidovatelný na skládce?)
- 2) Odlovení ryb a ostatních živočichů (raků nebo ještě jiných druhů?): V jakém předpokládaném množství a na jaké místo se mají přemístit? Jaká firma nebo instituce se uvažuje pro takové úkony (Český rybářský svaz nebo i jiné firmy?)
- 3) Jaký je požadavek na druh betonu u velkorozměrových obkladních desek (1000x1000x100 mm) na návodní straně hráze a u betonových stříšek vlnolamu? Lze předpokládat požadavek na odolnost proti mrazu jako u vlnolamu?
- 4) U některých položek VON je uvedena měrná jednotka Kč. Předpokládáme, že se jedná o komplet. Zůstane tato jednotka ve výkazu výměr nebo se bude ještě formálně měnit?
- 5) Je nějak omezen pojezd těžké techniky (jeřáby, MIXy apod.) po hrázi a okolních přístupových cestách (max. zatížení na kolo či nápravu apod.)?
- 6) Pro jaké druhy konstrukcí připouští zadavatel případné použití betonového recyklátu z bouracích prací?

7) Ve VV SO08 je položka:

27 M 59245600R dlažba velkoformátová betonová 100x100x10 cm kus 279,00

V textu není žádná specifikace povrchu ani detail pro dlaždice. Jedná se o obdobu silničních panelů, nebo jsou to stávající betonové bloky odlévané na místě?

Dle vzorového příčného řezu je horní dlaždice zkosená a přiléhá přímo na nově zbudovaný vlnolam. Což by spíš vypadalo jako monolit.

Prosíme o doplnění těchto specifikací, abychom mohli ocenit.

Dodatečná informace zadavatele k požadavku (č. 3)

- 1) Max hloubka je 13,8 m (351,5 m n.m. - 337,70 m n.m.),
Uvažované množství pro každou fázi – 2m³, celkem tedy 4m³.
Zatřídění sedimentů – běžné sedimenty pláží, tedy biologicky rozložitelný odpad:

02 01 03	Odpad rostlinných pletiv
----------	--------------------------

- 2) Předpokládá se transfer živočichů v rámci nádrže VD Klabava. Předpokládané množství přepravených živočichů je 5t. Kromě raků je předpoklad na transfer plžů. Pro transfer je možné využít jakoukoli oprávněnou organizaci (ČRS, ČSOP, AOPK, apod.).
- 3) Betonové dlaždice musí splňovat parametry mrazuvzdorného betonu pro vodní stavby. Požadavky na kvalitu betonu: C 16/18, XC4.
- 4) Ano, jedná se vždy o označení kompletu, soupis prací nebude měněn.
- 5) Pohyb po koruně hráze a pod hrází není zadavatelem omezen. Je nepřípustné poškození měřících bodů a vrtů na vzdušném líci hráze a po provedení díla je nutno zajistit uvedení do původního nebo projektovaného stavu.
- 6) Jedná se o položku VON soupisu prací – položka č. 8 výkazu výměr: „Ochrana komunikace násypem z drceného kameniva tl. 50 cm“ - Položka řeší dočasné opatření k ochraně původní účelové komunikace od silnice č. 2327 (Rokycany – Klabava) k VD Klabava. Po dokončení stavby bude komunikace uvedena do původního stavu. Zadavatel upřesňuje, že uchazeč bude postupovat v souladu se soupisem prací, tedy pro účel ochrany komunikace bude použito drcené kamenivo (nikoliv betonový recyklát). Zadavatel vzhledem k výše uvedenému doplňuje, že trvá na použití technologie dle projektové dokumentace a že došlo ke změně oproti informaci zveřejněné v odpovědi č. 7 v rámci Dodatečné informací č. 1 k zadávacím podmínkám (ze dne 27.08.2015).
- 7) V DPS je uvažováno použití nových betonových prefabrikátu viz. pol. č. 27 SO 08 – „dlažba velkoformátová betonová 100x100x10 cm“ s požadavkem na kvalitu betonu: C 16/18, XC4 a bez speciálních požadavků na povrchovou úpravu.
Atypické prefabrikáty řešící napojení dlažby na stěnu vlnolamu budou řešeny po realizaci vlnolamu a možnosti zjištění jejich skutečných rozměrů. Tyto prefabrikáty jsou také součástí položky č. 27.

V Praze dne 18. září 2015

Povodí Vltavy,

státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

28


Ing. Tomáš Havlíček
ředitel sekce investiční