



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 088 782
E-mail labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103 914 702 / 0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík : spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
VZD/15/31366

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Holubovská / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
2.11.2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.4

Název veřejné zakázky

Labe, Mělník - Hadík, rekonstrukce mostku přes vyústění odpadu A

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Druh zadávacího řízení

zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel poskytuje dodatečné informace.

Dotaz:

Ve výkazu výměr ke stavebnímu objektu „SO 202 Most přes vyústění odpadu“ jsme při kontrole objevili několik nesrovnalostí. Prosím zadavatele o kontrolu položek s pořadovým číslem 51, 56 a 57.

1)

Položka 51 – výpočet: $2 \times 11,0 \times 4 \times 0,13 = 11,44 \text{ m}^3$. V rozpočtu je uvedena hodnota $22,00 \text{ m}^3$

Odpověď:

Na tento dotaz již bylo odpovězeno, viz Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3 ze dne 30.10.2015.

2)

Položka 56 – výpočet: na předpolích $2 \times 12,0 \times 3,6 \times 0,05 = 4,320$ [A] na mostě $11,0 \times 3,6 \times 0,65 = 25,740$ [B]
Celkem: $A+B=30,060$ [C]. Ve výkresu podélného řezu je uvedena tloušťka asfaltového betonu střednězrného ACO 11+ v předpolích i na mostě 50mm. Správná hodnota výpočtu by tedy měla být: na předpolích $2 \times 12,0 \times 3,6 \times 0,05 = 4,320$ [A] na mostě $11,0 \times 3,6 \times 0,05 = 1,98$ [B] Celkem: $A+B=6,300$ [C]

Odpověď:

Na tento dotaz již bylo odpovězeno, viz Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 ze dne 29.10.2015.

3)

Položka 57 – výpočet: ložná vrstva vozovky jako ochrana izolace na mostě $11.0 \times 3.6 \times 0.05 = 1.980$ [A].
Ve výkresu podélného řezu je uvedena tloušťka asfaltového betonu jemnozrnného ACO 8 45mm.
Správná hodnota výpočtu by tedy měla být: ložná vrstva vozovky jako ochrana izolace na mostě $11.0 \times 3.6 \times 0.045 = 1.782$ [A]

Odpověď:

Tloušťka vrstvy byla zaokrouhlena. Skutečná tloušťka vrstvy je závislá na tloušťce použité izolace, která se pohybuje okolo 5mm. Natavováním ale může dojít k jejímu lokálnímu ztenčení a proto bylo zaokrouhlení provedeno na stranu větší rezervy, tedy nahoru. Pro účely zadávacího řízení oceňte tuto položku rozpočtovanou hodnotu.



Ing. Štěpánka Kozlová
vedoucí odboru veřejných zakázek a dotací
Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

Dodatečné informace k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html