



POHLED 1:10

ŘEZ A-A 1:10



ŘEZ B-B 1:10



AQUATIS a.s.
Botanická 56, 602 00 Brno

Tel: +420 541554111
Fax: +420 541211205

Akce **VD VELKÝ RYBNÍK, OBNOVA SPODNÍCH VÝPUSTÍ**
D.1. STAVEBNÍ ČÁST
D.1.2. VÝKŘESOVÁ ČÁST
D.1.2.1. SO 01 OBJEKT SPODNÍCH VÝPUSTÍ-SPODNÍ STAVBA
D.1.2.1.5 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Zakázkové číslo
3A15007.32.Y01

Datum
ZÁŘÍ, 2015

Vypracoval
HANA KRÍŽKOVÁ

Kontroloval
ING. TOMÁŠ ROTH

Příloha

D.12.15.1.

Měřítko

1:10

Název souboru
Z1_1_Uzamyk_mríz_ram.dwg

POL. Z1/1
RÁM PRO UZAMYKATELNOU MŘÍŽ

1ks

VÝPIS MATERIÁLU:

Pol.	ks	Název	Rozměr [mm]	Hmotnost		
				[kg/m ¹]	[kg/ks]	celkem kg
a1	2	VÁLCOVANÝ PROFIL	L80x6 – 1160	12.18	14.13	28.26
a2	2	VÁLCOVANÝ PROFIL	L80x6 – 960	12.18	11.70	23.40
b	4	DVEŘNÍ ZÁVĚS				
c	12	CHEMICKÁ KOTVA HILTI HIT-RE500 S KOTEVNÍM ŠROUBEM HAS-V-R VRT Ø12 HL.100mm	M10x130			
CELKOVÁ HMOTNOST						51.66

POZNÁMKY :

- VŠECHNY SVARY \geq A $\nabla \geq 5$ mm
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
JE NUTNO OVĚRIT SKUTEČNÉ MÍRY DLE SKUTEČNOSTI !

TŘÍDA PROVEDENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ :

- NEREZOVÁ OCEL 17 240 dle ČSN

PROTIKOROZNÍ OCHRANA :

- NENÍ