

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: S-17/2013

č. smlouvy objednatele: 681/2013

Název díla:

„Bobří potok Kravaře – oprava opevnění“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ 70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Ing. Pavel Sůva
	tel: 606 757 466, e-mail: suva@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>NOWASTAV akciová společnost</b>
	Malešická 49, 130 00 Praha 3
<b>Korespondenční adresa:</b>	Doležalova 1056/25, 198 00 Praha 14
<b>IČ:</b>	00565679
<b>DIČ:</b>	CZ00565679
<b>zastoupený:</b>	Danielem Grosmanem, předsedou představenstva
	Radovanem Klímou, místopředsedou představenstva
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Daniel Grosman, předseda představenstva
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Daniel Grosman
<b>stavbyvedoucí:</b>	Daniel Grosman
<b>manager stavby:</b>	Milan Votava
	tel. 777 661 790, e-mail: info@nowastav.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, Praha
<b>číslo účtu:</b>	2011908021/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 393

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu ceny díla  
vícepráce**

vlivem letošních červnových povodní došlo k narušení pravobřežního zdiva v ř.km 13,745 – 13,7683 a zdiva v ř.km 13,9417. Dle projektové dokumentace měly být konstrukce pouze opravovány, především spárovány. Destrukce konstrukcí vyvolává potřebu realizace nového zdiva v daných úsecích.

**méněpráce**

- odečet prací oprav konstrukcí dle původního návrhu v projektu,
- s ohledem na sjednocení opevnění dna v opravovaném úseku a navazujících stávajících částí bude opevnění dna realizováno dlažbou na sucho a proveden odečet za spárování.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 13.11.2013.

**Mění se bod:**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

<b>Celková smluvní cena bez DPH</b>	<b>1 749 738,00 Kč</b>
Cena Dodatku č. 1 bez DPH - vícepráce	153 400,26 Kč
- méně práce	88 750,40 Kč
<b>Nová celková smluvní cena bez DPH:</b>	<b>1 814 387,86 Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Výkaz prací s cenami – položkový rozpočet (příloha č. 1)


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.


V Chomutově dne ... 28. 11. 2013

V Praze dne ... 26. 11. 2013

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

  
Povodí Ohře, státní podnik  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

  
NOWASTAV  
akciová společnost  
Maloslická 49  
130 00 Praha 3

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

Daniël Grosman  
předseda představenstva  
NOWASTAV akciová společnost

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Kravare

**Stavba:** Bobří potok Kravaře - oprava opevnění

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 18.11.2013

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	64 649,86
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>64 649,86</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	64 649,86	13 576,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>78 226,36</b>
-------------------	----------	------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Kravare

**Stavba:** Bobří potok Kravaře - oprava opevnění

Místo:

Datum: 18.11.2013

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>64 649,86</b>	<b>78 226,36</b>
<b>Kravare</b>	<b>Bobří potok Kravaře - oprava opevnění</b>	<b>64 649,86</b>	<b>78 226,36</b>
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>64 649,86</b>	<b>78 226,36</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Bobří potok Kravaře - oprava opevnění

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 18.11.2013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				64 649,86
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>64 649,86</b>
DPH základní	21,00%	ze	64 649,86	13 576,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 78 226,36**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Bobří potok Kravaře - oprava opevnění

Místo:

Datum:

18.11.2013

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>64 649,86</b>
1 - Méněpráce	-88 750,40
2 - Vícepráce	153 400,26
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>64 649,86</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Bobří potok Kravaře - oprava opevnění

Místo:

Datum:

18.11.2013

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

## Náklady z rozpočtu

**64 649,86**

### 1 - Méněpráce

**-88 750,40**

1	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	-408,280	120,00	-48 993,60
2	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	-319,531	120,00	-38 343,72
30	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	-17,467	80,90	-1 413,08

### 2 - Vícepráce

**153 400,26**

3	K	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	13,748	641,00	8 812,47
4	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	6,750	93,10	628,43
5	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	16,875	53,60	904,50
6	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhuťných	m3	16,875	24,20	408,38
7	K	270210233	Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu MC 25	m3	12,150	3 350,00	40 702,50
8	K	321213114	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výplňové na maltu MC 25	m3	4,860	2 850,00	13 851,00
9	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	10,238	4 430,00	45 354,34
10	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	42,750	66,40	2 838,60
11	K	465511327	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	22,500	526,00	11 835,00
12	K	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	1,222	641,00	783,30
13	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	0,600	93,10	55,86
14	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	1,500	53,60	80,40
15	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhuťných	m3	1,500	24,20	36,30
16	K	270210233	Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu MC 25	m3	1,080	3 350,00	3 618,00
17	K	321213114	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výplňové na maltu MC 25	m3	0,432	2 850,00	1 231,20
18	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	0,910	4 430,00	4 031,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	321212345	Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 obkladního	m3	1,000	4 460,00	4 460,00
20	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	3,800	66,40	252,32
21	K	465511327	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	2,000	526,00	1 052,00
22	K	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	1,000	92,00	92,00
23	M	286113170	trubka kanalizace plastová KGEM-200x1000 mm SN4	kus	1,000	406,00	406,00
24	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	18,375	27,80	510,83
25	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,375	19,40	356,48
26	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,375	101,00	1 855,88
27	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	18,375	7,63	140,20
28	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	18,375	62,30	1 144,76
29	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	98,371	80,90	7 958,21