

**Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo
č. smlouvy zhotovitele: 1866A10
č. smlouvy objednatele: 702/2011**

**Název díla:
„Bohušovice nad Ohří – protipovodňová opatření“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
oprávněný zástupce objednatele:	Ing. Petra Fošumpaurová tel.: 606 612 966, e-mail: fosumpaurova@poh.cz
technický dozor investora:	AZ Consult, s r. o., Ústí nad Labem Jan Učen, tel.: 602 146 047
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

do 30. 9. 2012:
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
Dubečská 3238, Praha 10, PSČ 100 00
IČO: 45273910
DIČ: CZ45273910

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic a.s.,
č.ú.: 5032769001/2700
Česká spořitelna, a.s.,
č.ú.: 994404-440050001/0800
Československá obchodní banka, a.s.,
č.ú.: 17446543/0300
Oberbank AG pobočka Česká republika,
č.ú.: 7000017891/8040
ING Bank N.V., organizační složka,
č.ú.: 1000439202/3500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vložce č. 1518

od 1. 10. 2012:

Porr a. s.

se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00

Sídlo: Praha 1, Nové Město
Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00
Pracoviště: 100 00 Praha 10, Dubečská 3238/36
IČO: 43005560

Korespondenční adresa: Dubečská 3238, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00

IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.,
č.ú.: 5032769001/2700
Česká spořitelna, a.s.,
č.ú.: 994404-440050001/0800
Československá obchodní banka, a.s.,
č.ú.: 17446543/0300
ING Bank N.V., organizační složka,
č.ú.: 1000439202/3500

**jejímž jménem jednají resp.,
kterou zastupují ve věcech smluvních:**

Ing. Antonín Daňa, člen představenstva
Mag. Alois Janusch, člen představenstva
Ing. Štefan Havlík, člen představenstva
*(jménem společnosti jednají resp. za společnost
podepisují nejméně 2 členové představenstva společně)*
Ing. Josef Dýba, prokurista
Ing. Pavel Hirsch, prokurista
Ing. Pavel Novotný, prokurista
Ing. Jan Schermer, prokurista
Ing. Jan Syllaba, prokurista
Gabriele Scheibenpflug, prokurista
*(k zastupování společnosti a podepisování za
společnost je třeba souhlasného projevu vůle
alespoň dvou prokuristů)*

zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Jangl, vedoucí OZ 7
tel.: 606 713 475, e-mail: jangl@psvs.cz

stavbyvedoucí: Petr Bárta, autorizovaný technik,
tel.: 725 736 351, e-mail: barta@psvs.cz
Jan Žvachta, technik
tel.: 724 112 534, e-mail: zvachta@psvs.cz
(oprávněn jednat každý samostatně)

manager stavby: Josef Doksanský, vedoucí inženýr OZ
tel.: 724 372 182, e-mail: doksansky@psvs.cz

společnost Porr a.s., je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
odd. B., vložce 1006

*(jako nástupnická společnost, na kterou přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění
zanikající společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.)
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé*

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž
jejich zajištění je podmínkou pro řádné a kvalitní dokončení díla, se smluvní strany ve smyslu

„Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení dohody na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

změnu technického řešení vyvolávající změnu předmětu plnění a ceny díla.

Popis více a méně prací členěných dle stavebních objektů:

- vícepráce

- 1) SO 01.10 - větší objem terénních úprav podél koryta Staré Ohře
- 2) SO 02 – vypínání a zabezpečení kabelu VN po dobu stavby šachty, sanace stávající čerpací šachty místo stavby nové SO 02.3, nová uzavíratelná šachta na nalezené dešťové kanalizaci DN 300 (nový SO 02.7)
- 3) SO 01.11 – úprava studny nalezené podél ochranné železobetonové zdi
- 4) SO 01.6 – úprava povrchu přejezdu přes hráz
- 5) SO 01.1, SO 01.9 a SO 01.12 – větší rozsah úpravy povrchů místních komunikací podél stavby dosedacích železobetonových prahů pro mobilní hrazení
- 6) SO 04 – posun nalezené závlahové šachty mimo trasu nové komunikace

- méně práce

- 1) SO 01.8, SO 01.10, SO 01.11 a SO 01.12 – přebytek tonáže výztuže ze svařovaných sítí do železobetonových opěrných zdí
- 2) SO 01.9 – nerealizace vrstvy asfaltu AKT tl. 30 mm
- 3) SO 02 – šachta SO 02.3 – nerealizace nové šachty z důvodu sanace stávající

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby dne 2.5.2013.

Mění se bod:

5. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena vč. dodatků č. 1 a č. 2 bez DPH		62 610 508,37 Kč
Cena Dodatku č. 3 bez DPH	vícepráce	940 111,35 Kč
	méně práce	985 163,77 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH		62 565 455,95 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

- Položkový rozpočet (příloha č. 1) – doplňuje přílohu č. 3 smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 a č. 2
- Aktualizovaný finanční harmonogram postupu prací (příloha č. 2) – nahrazuje přílohu č.2 smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 a č. 2

Na důkaz výše uvedeného smluvní strany tímto podepisují tento dodatek č. 3 ke smlouvě.

Dodatek č. 3 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.


Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Chomutově dne 30. 05. 2013

V Praze dne 29. 5. 2013

Oprávněný zástupce objednatele
Povodí Ohře, státní podnik

Jménem
Porr a. s.



Povodí Ohře, státní podnik (8)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
Investiční ředitel

Porr a.s.

-21-

Sídlo: Praha 1, Nové Město
Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00
Pracoviště: 100 00 Praha 10, Dubčická 8238/36
IČO: 43805560

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Mag. Alois Janusch
člen představenstva



**Příloha č. 1 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele: 1866A10
č. smlouvy objednatele: 702/2011**

Položkový rozpočet

PPO Bohušovice nad Ohří - rekapitulace

SO	vícepráce	SO	méněpráce
SO 01.1	36 709,76	SO 01.8	-47 915,00
SO 01.6	98 854,20	SO 01.9	-22 005,00
SO 01.9	367 524,31	SO 01.10	-488 250,00
SO 01.10	74 957,75	SO 01.11	-382 042,50
	110 515,49	SO 01.12	-11 655,00
	19 784,00	SO 02.3	-33 296,27
SO 01.11	23 739,90		
SO 02.7	73 758,00		
SO 01.12	21 796,42		
SO 02	12 240		
SO 02.3	33 194,00		
SO 04	67 037,52		
CELKEM	940 111,35		-985 163,77
rozdíl	-45 052,42		

Zadání s výkazem výměr-vícepráce

Stavba: PPO Bohušovice
 Objekt: SO 01 PPO
 Část: SO 01.10 a - terénní úpravy

JKSO:
 Datum: 21.5.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Zemní práce							
1	001	121101101	Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	120,000	40,00	4 800,00
2	232	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	240,000	20,00	4 800,00
3	232	162406111	Vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění do 2000 m - k místnímu použití	m3	240,000	35,00	8 400,00
4	001	122201403	Výkopky v zemínku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 - dobývání zemínku - přebytek z SO 01.1	m3	110,000	45,00	4 950,00
5	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na deponii a zpět (přebytek 275 m3 do SO 01.6.)	m3	110,000	35,00	3 850,00
6	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	110,000	35,00	3 850,00
7	231	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	1231,000	6,00	7 386,00
8	005	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	30,750	93,00	2 859,75
9	001	181301111	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	1231,000	12,00	14 772,00
Konstrukce zámečnické							
10	767	767995105	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	250,000	20,00	5 000,00
11	132	132278100	tyč ocelová plochá, zn. oceli S235JR (11 375) 50x10 mm	t	0,250	25 000,00	6 250,00
Povrchová úprava strojů a zařízení							
12	925	250020110	Zhotovení nátěru 2 složkového základního povrchu ocelových konstrukcí tř. I	m2	12,000	70,00	840,00
13	250	250R1	nátěrové hmoty - základní a krycí	m2	24,000	300,00	7 200,00
cena celkem							74 957,75

Stavba: PPO Bohušovice
 Objekt: SO 01
 Část: SO 01.10 b - terénní úpravy

JKSO:
 Datum: 21.5.2013

Stavba: PPO Bohušovice

SO 01 PPO

Část: SO 01.10 - schodiště přes ŽB práh

JKSO:

Datum: 21.5.2013

P. Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Zemní práce							
1		131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,000	80,00	240,00
2		131201109	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	3,000	5,00	15,00
3		162301102	Vodorovné přemísťení do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na deponii a zpět	m3	6,000	35,00	210,00
4		181301111	Rozproštění omice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	8,000	12,00	96,00
Svislé a kompletní konstrukce							

5	595134390	betonové tvarovky jednostranně štipané přírodní	ks	90,000	86,00	7 740,00
6	564851111a	Podklad ze štiřkordité ŠD tl 150 mm	m2	8,000	81,00	648,00

Úpravy povrchu, podlahy, osazení

7	011	631315511	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého C 12/15	m3	1,500	2 300,00	3 450,00
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

Konstrukce zámečnické

8		767995105	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	45,000	20,00	900,00
9	132	132278100	tyč ocelová plochá, zn oceli S235JR (11 375) 50x10 mm - kotvení platu	t	0,045	25 000,00	1 125,00

Povrchová úprava strojů a zařízení

10	925	250020110	Zhotovení nátěru 2 složkového základního povrchů ocelových konstrukcí tř I	m2	8,000	70,00	560,00
11	250	250R1	nátěrové hmoty - základní a krycí	m2	16,000	300,00	4 800,00

cena celkem

19 784,00

Stavba: PPO Bohušovice
Objekt: SO 02 opatření na kanalizaci
Část: odpojení kabelu VN k ČOV (ČEZ)

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

	R		denní vypínání a zabezpečení kabelu VN	1 den	10,000	1224,000	12 240,00
--	---	--	--	-------	--------	----------	-----------

cena celkem

12 240,00

Stavba: PPO Bohušovice
Objekt: SO 04 Komunikace
Část: posun šachty agrokomplex, montáž přípojky

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Zemní práce

1	001	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	6,000	65,00	390,00
2	001	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	3,000	60,00	180,00
3	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,000	80,00	720,00
4	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	2,000	5,00	10,00
5	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,000	80,00	1 920,00
6	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	24,000	5,00	120,00
7	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	25,000	45,00	1 125,00
8	001	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	25,000	15,00	375,00
9	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	18,000	35,00	630,00
10	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	10,000	30,00	300,00
11	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	6,000	80,00	480,00
12	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	10,000	70,00	700,00
13	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	7,680	130,00	998,40
14	283	283232210a	folie z polyetylenu výstražná šířka 200 mm	m	12,000	9,00	108,00
15	583	583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	2,160	117,00	252,72
Vodorovné konstrukce							
16	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,200	550,00	660,00
Trubní vedení							
17	271	851371131	Dmť potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	m	12,000	150,00	1 800,00
18		850315121	Výřez nebo výsek na potrubí osinkocem. DN 150	kus	1,000	2350,000	2 350,00
19		857312121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	8,000	532,000	4 256,00
20	551	551945379a	Waga 3000TAH 7992 DN 250 PN 16 Hawle	kus	1,000	11 022,00	11 022,00
21		871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	24,000	50,00	1 200,00
23		286131110	Trubka PE-HD SDR 11 40x3,7 mm tyče	m	24,000	45,000	1 080,00

24	286540100	Koleno 90° PPR D 40 mm	kus	4,000	46,600	186,40
25	286543330	Ventil uzavírací DN 40	kus	2,000	446,000	892,00
26	552540500	Koleno litinové patkové 87° DN 150	kus	1,000	5438,000	5 438,00
27	552530400	Trouba litinová přírubová DN 100/1000	kus	1,000	5796,000	5 796,00
28	552593140	Přechod litinový DN 150/100	kus	1,000	4710,000	4 710,00
29	552592970	Přechod litinový DN 100/80	kus	1,000	3190,000	3 190,00
30	552535280	T - kus litinový DN 100 /50	kus	1,000	4604,000	4 604,00
31	551945383a	T kus 150/100 Hw 8510	kus	1,000	2 608,00	2 608,00
32	551945384a	Š 4000 DN 150 PN 16 Hawle	kus	1,000	7 160,00	7 160,00
33	592241540	skruž betonová s litinovými stupadly TBS-Q 1000/1000/120 SL 100x100x12 cm	kus	1,000	1 776,00	1 776,00
cena celkem						67 037,52

Stavba: PPO Bohušovice
Objekt: SO 01 PPO
Část: SO 01.11 - studna

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Zakládání

1	002	264121411	Vrty pro piloty zapažené svislé D do 650 mm hl do 5 m hor. l	m	6,000	650,00	3 900,00
2	583	583441690	šlérkodit' frakce 0-32 třída A	t	0,700	117,00	81,90

Trubní vedení

3		286147380	trub.kan.Ultrarib2 DN 500mm 5m	ks	1,000	16 430,00	16 430,00
4	592	592241500	skruž betonová s litinovými stupadly TBS-Q 1000/250/120 SL 100x25x12 cm	kus	1,000	698,00	698,00
5		286147480	objímka přesuvná URU 500mm	kus	1,000	1 580,00	1 580,00
6		286147840	záslepka URM	kus	1,000	1 050,00	1 050,00

cena celkem

23 739,90

Stavba: PPO Bohušovice
Objekt: SO 02

Část: SO 02.7 Hradítková šachta - dešťová
kanalizace

P. Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
1 Zemní práce							
1	221	113107124	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	3,00	55,00	165,00
2	221	113107142	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm s nalož.	m2	3,00	75,00	225,00
3	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,000	80,00	480,00
4	001	132201209	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	6,000	5,00	30,00
6	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,000	30,00	180,00
7	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,000	90,00	540,00
8	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,000	15,00	60,00
9	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	7,200	80,00	576,00
10	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,000	70,00	280,00
Trubní vedení							
11	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno beton C25/30 na potrubí nad 200 do 300	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
12	592	592240250	dno betonové šachtové SU-M DN300 S BB 100x92x15 cm	kus	1,000	6 270,00	6 270,00
13	592	592240560	dílec betonový pro vstupní šachty SH-M S+K 100x67x12 cm	kus	1,000	1 328,00	1 328,00
14	592	592240520	dílec betonový pro vstupní šachty SR-M S 100x100x12 cm	kus	2,000	1 667,00	3 334,00
15	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 150 kg	kus	1,000	450,00	450,00
16	552	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	1,000	2 090,00	2 090,00
17	271	899502211a	D+M vřet hradítko DN 300	kus	1,000	53 400,00	53 400,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
18	221	919731122	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živichého tl do 100 mm	m	4,000	30,00	120,00
19	221	919735112	Řezání stávajícího živichého krytu hl do 100 mm	m	4,000	55,00	220,00
20	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,000	5,00	10,00

Porr a.s.

-31-

Sídlo: Praha 1, Nové Město
Václavské nám., 837/11, PSČ 110 00
Pracoviště: 100 00 Praha 10, Dubečská 3238/36
IČO: 43005560

cena celkem		73 758,00
-------------	--	-----------

Stavba: PPO Bohušovice
Objekt: SO 01 PPO
Část: SO 01.6 přejezd přes hráz - úprava povrchu

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Komunikace							
1	583	583441690	šterkodit' frakce 0-32 třída A	t	7,600	117,00	889,2
2	221	577144111	Asfaltový beton ABS (ACO 11) I tl 50 mm š do 3 m	m2	228,00	225,00	51 300,00
Zemní práce při extr.mont.pracích							
3	946	460650182	Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkůvých do betonu prostého	m	153,000	215,00	32 895,00
4	592	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	153,000	90,00	13 770,00
		cena celkem					98 854,20

CELKEM	480 886,86
--------	------------

Sídlo: Praha 1, Nové Město
Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00
Pracoviště: 100 00, Praha 10, Dubočská 3238/36
IČO: 43005530

Zadání s výkazem výměr

Stavba: Protipovodňová opatření města Bohušovice nad Ohří

Objekt: SO 01 PPO

JKSO:

Část: SO 01.9 PPO mobilní hrazení

Datum: 21.5.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
							-22 005,00
5 Komunikace							-22 005,00
37	221	576125111	Asfaltový koberec tenký AKT (BBTM) tl 30 mm š do 3 m	m2	-163,000	135,00	-22 005,00

Sídlo: Praha 1, Nové Město
Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00
Pracoviště: 100 00 Praha 10, Dubočská 3238/36
IČO: 43005560

Zadání s výkazem výměr

Stavba: Protipovodňová opatření města Bohušovice nad Ohří
Objekt: SO 01 PPO
Část: SO 01.9 PPO mobilní hrazení

JKSO:
Datum: 21.5.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
							367 524,31
5 Komunikace							259 724,31
1	221	564261811	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP na dálnici tl 200 mm	m2	309,000	101,00	31 209,00
2	221	564851111a	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	309,000	81,00	25 029,00
3	583	583441690	Štěrkodrt' frakce 0-32 třída A	t	83,430	117,00	9 761,31
			309*0,15*1,8		83,430		
4	221	577144111	Asfaltový beton ABS (ACO 11) tl 50 mm š do 3 m	m2	861,000	225,00	193 725,00
			552+442 - 163				
Ostatní konstrukce a práce-bourání							107 800,00
5	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	160,000	55,00	8 800,00
6	001	120901121	Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného	m3	66,000	1 500,00	99 000,00
			220*0,2*1,5				

Stavba: Protipovodňová opatření města Bohušovice nad Ohří
Objekt: SO 01 PPO
Část: SO 01.12 PPO mobilní hrazení

JKSO:
Datum: 20.1.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
5 Komunikace							21 796,42
1	221	564851111a	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	38,000	81,00	3 078,00
2	583	583441690	Štěrkodrt' frakce 0-32 třída A	t	10,260	117,00	1 200,42
			38*0,15*1,8		10,260		
3	221	564261811	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP na dálnici tl 200 mm	m2	38,000	101,00	3 838,00
4	221	576125111	Asfaltový koberec tenký AKT (BBTM) tl 30 mm š do 3 m	m2	38,000	135,00	5 130,00
5	221	577144111	Asfaltový beton ABS (ACO 11) tl 50 mm š do 3 m	m2	38,000	225,00	8 550,00

Stavba: Protipovodňová opatření města Bohušovice nad Ohří
Objekt: SO 01 PPO
Část: SO 01.1 PPO mobilní hrazení

JKSO:
Datum: 20.1.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
5 Komunikace							36 709,76
1	221	576125111	Asfaltový koberec tenký AKT (BBTM) tl 30 mm š do 3 m	m2	64,000	135,00	8 640,00
2	221	577144111	Asfaltový beton ABS (ACO 11) tl 50 mm š do 3 m	m2	64,000	225,00	14 400,00
			44*2				
3	221	564851111a	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	64,000	81,00	5 184,00
4	583	583441690	Štěrkodrt' frakce 0-32 třída A	t	17,280	117,00	2 021,76
			64*0,15*1,8		11,880		
5	221	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	64,000	101,00	6 464,00

CELKEM

426 030,49

Zadání s výkazem výměr - méněpráce

Objekt: SO 01 PPO
 Část: SO 01.10 PPO mobilní hrazení, ŽB zeď

JKSO:
 Datum: 21.5.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce							-488 250,00
35	321	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	-27,900	17 500,00	-488 250,00

Objekt: SO 01 PPO
 Část: SO 01.11 PPO ŽB zeď jednostranně přisýpaná zeminou

JKSO:
 Datum: 21.5.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Svislé a kompletní konstrukce							-382 042,50
29	321	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	-21,831	17 500,00	-382 042,50

Objekt: SO 01 PPO
 Část: SO 01.12 PPO ŽB zeď jednostranně přisýpaná zeminou

JKSO:
 Datum: 20.1.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Svislé a kompletní konstrukce							-11 655,00
39	321	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	-0,666	17 500,00	-11 655,00

Objekt: SO 01 PPO
 Část: SO 01.8 PPO těsnící injektáž

JKSO:
 Datum: 12.1.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce							-47 915,00
28	321	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	-2,738	17 500,00	-47 915,00

celkem méněpráce

-929 862,50

Zadání s výkazem výměr

Stavba: Opatření na kanalizační síti
 Objekt: SO 02.3 šachta na stoce BET - méně práce
 Část:

JKSO:
 Datum: 21.5.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
							33 296,27

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce							
6	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	10	175,00	1 750,00
7	001	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	6	55,00	330,00
10	469	121111100	Sejmutí ornice ručně třídy 1 vrstvy tloušťky do 15 cm	m3	2,7	40,00	108,00
			3*3*0,3		2,7		
1	001	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	15,4	110,00	1 694,00
			2*2*3,85		15,4		
2	001	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	15,4	5,00	77,00
4	001	151301102	Zřízení hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	27,6	120,00	3 312,00
			(2+2)*2*3,45		27,6		
5	001	151301112	Odstanění hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	27,6	70,00	1 932,00
3	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	15,4	35,00	539,00
14	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	18,1	30,00	543,00
			2,7*15,4		18,1		
16	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	20,15	30,00	604,50
			7,5*12,65		20,15		
9	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,749	90,00	247,41
			15,4-12,651		2,749		
17	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	22,9	20,00	458,00
							33 296,27
							12 946,06

15	001	171201201	7,5*15,4				22,9			
8	001	174101101	Uložení sypaniny na skládky		m3		18,1	15,00		271,50
12	231	180402111	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním		m3		12,65	70,00		885,50
13	005	005724200	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5		m2		5,5	6,00		33,00
			osivo směr travní parková okrasná		kg		0,55	93,00		51,15
			5,5 * 0,1				0,55			
11	001	181301105	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 300 mm		m2		5,5	20,00		110,00
			9-3,5				5,5			
		8	Trubní vedení							
19	271	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno beton C25/30 na potrubí DN 500		kus		1	4 000,00		4 000,00
25	592	592240400	dno betonové šachtové SU-M DN1000 S BB 100x112x15 cm		kus		1	6 365,00		6 365,00
26	592	592241540	skruž betonová s litinovými stupadly TBS-Q 1000/1000/120 SL 100x100x12 cm		kus		2	1 776,00		3 552,00
27	592	592241500	skruž betonová s litinovými stupadly TBS-Q 1000/250/120 SL 100x25x12 cm		kus		1	698,00		698,00
28	592	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm		kus		1	1 374,00		1 374,00
20	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 150 kg		kus		1	450,00		450,00
21	552	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D		kus		1	2 090,00		2 090,00
30	271	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností přes 150 kg		kus		1	450,00		450,00
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
33	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t		60,148	6,00		360,89
18	001	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina		t		4,298	80,00		343,84
			2,75 * 1,563				4,298			
24	015	998142251	Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo zemědělských betonové v do 25 m		t		8,331	80,00		666,48

Zadání s výkazem výměr- vícepráce

Stavba:

Opatření na kanalizační síti

Objekt:

SO 02.3 šachta na stoce BET - sanace

Část:

JKSO:

Datum: 21.5.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
							33 194,00

Práce a dodávky HSV

33 194,00

9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						2 938,00
	9389021R	Čištění ploch ručně	m2	26,000	113,00		2 938,00
	Úpravy povrchu, podlahy, osazení						30 256,00
	622661R	Nátěr betonu mostu epoxidový disperzní 1x impregnační OS-A - Sikagard	m2	26,000	120,00		3 120,00
	R5	Sikagard 720 EpoCem 3 - 5 kg/m2	kg	106,000	256,00		27 136,00

**Příloha č. 2 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele: 1866A10
č. smlouvy objednatele: 702/2011**

Aktualizovaný finanční harmonogram postupu prací

