

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 724/2013

č. smlouvy objednatele: 682/2013

Název díla:

„Oprava Líseckého potoka v Lísce“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ 70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Ing. Blanka Všetečková
	tel: 602 100 314, e-mail: vseteckova@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>LAND spol. s r.o.</b>
	Velká hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem
<b>IČ:</b>	18385958
<b>DIČ:</b>	CZ18385958
<b>zastoupený:</b>	Jánem Solcerem – jednatelem společnosti
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ján Solcer – jednatel společnosti
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ján Solcer – jednatel společnosti
<b>stavbyvedoucí:</b>	Ing. Jaroslav Rataj
<b>manager stavby:</b>	Lukáš Diviš
	tel. č. 724 571 309, e-mail: landsro@seznam.cz
<b>bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s.
<b>číslo účtu:</b>	451506/0300

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 502  
držitel ŽL vydaného v Ústí nad Labem 13 02 2002 pod e.č.351000-45016-01

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu ceny díla  
vícepráce**

SO 03 - nezbytně nutná oprava levobřežní zdi v délce 1,7 m vzhledem ke zhoršení technického stavu konstrukce po průchodu povodně v měsíci červnu 2013  
- změny ve způsobu zakládání pravobřežní i levobřežní zdi oproti projektové dokumentaci s ohledem na zjištěné skalní podloží,

SO 04 - doplnění základu, dozdnění kaverny a dospárování pravobřežní zdi v délce 3 m,

SO 05 - nezbytně nutná oprava pravobřežní zdi v délce 18 m vzhledem ke zhoršenému stavu zdi od doby zpracování projektu po průchodu povodně v červnu 2013.  
S ohledem na konstatovaný chybějící základ a další výrazné poruchy zdi bylo vyhodnoceno, že se jedná o havarijní stav a je nutno danou opravu řešit neprodleně.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 4.10.2013, 16.10.2013 a 7.11.2013.

**Mění se bod:**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

<b>Celková smluvní cena bez DPH</b>	<b>2.211.449,69 Kč</b>
Cena Dodatku č. 1 (bez DPH) - vícepráce	303 484,09 Kč
<b>Nová celková smluvní cena bez DPH</b>	<b>2.514.933,78 Kč</b>

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Výkaz prací s cenami – položkový rozpočet (příloha č. 1)

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

13. 11. 2013

V Chomutově dne .....

V Ústí nad Labem dne ..... 13. 11. 2013


oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik (8)  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik



Ján Solcer  
jednatel společnosti  
LAND spol. s r.o.

**LAND spol. s r.o.**  
Velká hradební 1025/19  
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM  
DIČ: CZ18385958 IČ: 183 85 956

## REKAPITULACE - VARIANTA II

**Stavba:** Oprava Lišeckého potoka v Lísce  
**Objednatel:** Povodí Ohře, s.p.  
**Zhotovitel:** LAND spol. s r.o.

**Datum:** 29.10.2013  
**Projektant:**  
**Zpracoval:**

Kód 1	Popis 2	Cena bez DPH 3	DPH 21% 4	cena s DPH 5
1	SO 03	67 187,10	14 109,29	81 296,39
2	SO 04	43 490,11	9 132,92	52 623,03
3	SO 05 -bourání staré zdi+postavení nové zdi	192 806,88	40 489,44	233 296,32

**Celkem:**

**303 484,09    63 731,66    367 215,75**

# ROZPOČET

Stavba: Oprava Líseckého potka v Líscu

Objekt: SO 03

Část:

JKSO:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel: LAND spol. s r.o.

Datum: 29.10.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>D HSV</b>								
<b>Práce a dodávky HSV</b>								
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>64 649,10</b>
1	K	001	128501101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině tř. 6	m3	13,550	1 413,00	<b>54 059,95</b>
2	K	001	161101153	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m (položka č.20 původního rozpočtu)	m3	13,550	156,00	2 113,80
3	K	PK	R1	Kocelová kotva pr.16,dl.80cm do MC vč. vyvrtání	ks	80,000	410,00	32 800,00
4	K	321	321213345	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b> Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním(položka č.44 původního rozpočtu)	m3	0,765	2 502,00	<b>1 914,03</b>
5	K	PK	32131112R	1,5x0,3x1,7 =0,765 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého vodostavebného C16/20	m3	3,510	1 739,00	6 103,89
6	K	321	321351010	0,9x0,26x1,5 = 3,51 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení(položka č.47 původního rozpočtu)	m2	2,550	420,00	1 071,00
7	K	321	321352010	1,5x1,7=2,55 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění(položka č.48 původního rozpočtu)	m2	2,550	109,00	277,95
8	K	321	321368211	1,5x1,7= 2,55 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí(položka č.49 původního rozpočtu)	t	0,028	35 000,00	980,00
				(1,5x1,7x2x5,4)x2/1000=0,028				
	<b>D</b>	<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>242,28</b>
9	D	99	998332011	Přesun hmot				<b>242,28</b>
	K	321	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů(položka č.63 původního rozpočtu)	t	2,692	90,00	242,28
	<b>D</b>	<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>2 538,00</b>
	<b>D</b>	<b>721</b>		<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				<b>2 538,00</b>
10	K	721	721173406	Potrubi kanalizační plastové svodné systém KG DN 300	m	2,000	1 269,00	2 538,00
				<b>Celkem</b>				<b>67 187,10</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava Líseckého potoka v Lísece  
Objekt: SO 04  
Část:  
JKSO:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik  
Zhotovitel: LAND spol. s r.o.  
Datum: 29.10.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>D HSV</b>								
<b>Práce a dodávky HSV</b>								
<b>D 1 Zemní práce</b>								
1	K	321	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl nad 100 do 150 mm (položka č.19 původního rozpočtu)	m2	12,170	55,00	669,35
2	K	321	465511327	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklinováním a vyplněním spár tl 300 mm (položka č.20 původního rozpočtu)	m2	12,170	330,00	4 016,10
3	K	321	938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdvu z lomového kamene, řádkovém nebo kyklopském	m2	15,800	186,00	2 938,80
4	K	312	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár do 70 mm	m2	15,800	410,00	6 478,00
5	K	001	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 4 (položka č.8 původního rozpočtu)	m3	3,300	350,00	1 155,00
6	K	001	131403101	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 5	m3	4,950	1 116,00	5 524,20
7	K	001	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	16,950	134,00	2 271,30
8	K	001	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 4 (položka č.8 původního rozpočtu)	m3	0,800	350,00	280,00
9	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 (položka č.11 původního rozpočtu) 16,95-3,3=13,65	m3	13,650	262,00	3 576,30
10	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (položka č.12 původního rozpočtu) 13,65x10 = 136,5	m3	136,500	10,00	1 365,00
11	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky (položka č.15 původního rozpočtu)	m3	13,650	7,00	95,55
12	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) (položka č.16 původního rozpočtu) 13,65x2,65 = 36,1725	t	36,173	185,00	6 692,01
13	K	PK	R1	odstranění náplavu ručně	m3	11,200	279,00	3 124,80
<b>D 2 Zakládání</b>								
14	K	015	275211312	Zdivo základových patek pod zdmi a valy rubové z lomového kamene upraveného	m3	1,200	3 303,00	3 963,60
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>								
<b>D 99 Přesun hmot</b>								
15	K	321	998332011	Přesun hmot pro úpravu vodních loků a kanálů (položka č.31 původního rozpočtu)	t	14,890	90,00	1 340,10
								<b>Celkem</b>
								<b>43 490,11</b>
								<b>38 186,41</b>
								<b>1 340,10</b>
								<b>1 340,10</b>
								<b>43 490,11</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Oprava Liseckého potoka v Lisce  
**Objekt:** SO 05 - Varianta II - bourání staré zdi + postavení nové zdi  
**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** Povodí Ohře, státní podnik  
**Zhotovitel:** LAND spol. s r.o.  
**Datum:** 29.10.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>D HSV</b>								
<b>Práce a dodávky HSV</b>								
<b>D</b>		<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>192 806,88</b>
1	K	001	120901113	Bourání zdiva kamenného maltu cementovou 18x1,4x0,6 = 15,12	m3	15,120	1 314,00	<b>59 485,13</b>
2	M	MAT	563807500	odpočet kamene	t	-25,400	649,00	-16 484,60
3	K	001	132301201	18x1,4x0,6x60% = 9,072x2,8 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3(položka č.7 původního rozpočtu)	m3	8,640	274,00	2 367,36
4	K	001	128501101	18x1,2x0,8/2 = 8,64 Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině tř. 6	m3	8,640	1 413,00	12 208,32
5	K	001	161101153	18x1,2x0,8/2 = 8,64 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m	m3	8,640	156,00	1 347,84
6	K	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 15,12-9,072+2x8,64=23,328	m3	23,328	156,00	3 639,17
7	K	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m 23,328x10 = 233,28	m3	233,280	12,00	2 799,36
8	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky položka č.12 původního rozpočtu	m3	23,328	7,00	163,30
9	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)(položka č.13 původního rozpočtu) 23,338x2,65 = 61,82	t	61,820	185,00	11 436,70
10	K	PK	R1	Kocelová kotva pr.16,dl.80cm do MC vč. vyvrtání	ks	54,000	410,00	22 140,00
11	K	321	270210232	Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu MC 15 18x1,2x0,8 = 17,28	m3	17,280	3 807,00	<b>65 784,96</b>
12	K	321	270210222	Zdivo základové z lomového kamene rubové bez zatření spár na maltu MC 15 <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	m3	9,180	3 195,00	29 330,10
13	K	321	321311112	18x1,7x0,3 = 9,18 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého vodostavného C16/20 (položka č.23 původního rozpočtu) 18x1,1x0,3 = 5,94	m3	5,940	1 739,00	10 329,66
14	K	321	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení (položka č.25 původního rozpočtu) 18x1,4 = 25,2	m2	25,200	420,00	10 584,00
15	K	321	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění)(položka č.26 původního rozpočtu)	m2	25,200	109,00	2 746,80
16	K	321	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí (položka č.27 původního rozpočtu) 18x1,4x2x5,4/1000 = 0,272t	t	0,272	35 000,00	9 520,00
17	K	321	998332011	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b> Presun hmot Celkem	t	55,847	90,00	<b>5 026,23</b> <b>5 026,23</b> <b>192 806,88</b>