

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** Losinský potok, ř.km 0,18-0,60, Štěnovice, oprava kamenných zdí

JKSO: 832

Místo: Štěnovice

CZ-CPV: 50000000-5

CC-CZ: 24208

Datum: 15.12.2015

CZ-CPA: 42.91.10

Objednavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

Ing. Jícha

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jícha

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	0,00
--------------------	------

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

**Stavba:** Losinský potok, ř.km 0,18-0,60, Štěnovice, oprava kamenných zdí

Místo: Štěnovice

Datum: 15.12.2015

Objednavatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: Ing. Jícha

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Jícha

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SO-1 Oprava koryta	0,00	0,00
	SO-2 Zábradlí	0,00	0,00
	SO-3 VON	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Losinský potok, ř.km 0,18-0,60, Štěnovice, oprava kamenných zdí

**Objekt:** SO-1 Oprava koryta

JKSO: 832  
Místo: Štěnovice

CC-CZ:  
Datum: 15.12.2015

Objednavatel:  
Povodí Vltavy, státní podnik

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Jícha

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Jícha

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

**Cena bez DPH 0,00**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 0,00**

MJ 1 [m]: 480,000 ZRN/MJ 1: 0,00 Rozpočet/MJ 1: 0,00

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Losinský potok, ř.km 0,18-0,60, Štěnovice, oprava kamenných zdí

**Objekt:** SO-1 Oprava koryta

Místo: Štěnovice

Datum: 15.12.2015

Objednavatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: Ing. Jícha

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Jícha

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

**Celkové náklady za stavbu** **0,00**

# ROZPOČET

Stavba: Losinský potok, ř.km 0,18-0,60, Štěnovice, oprava kamenných zdí

**Objekt:** SO-1 Oprava koryta

Místo: Štěnovice Datum: 15.12.2015

Objednavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Ing. Jícha

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jícha

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemní práce** **0,00**

1	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	330,000	0,00	0,00
			330		330,000		
2	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	7,500	0,00	0,00
			7,5		7,500		
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7,000	0,00	0,00
			7		7,000		
4	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	60,000	0,00	0,00
			60		60,000		
5	K	120901103	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	4,000	0,00	0,00
			2+2		4,000		
6	K	120901113	Bourání zdiva kamenného na maltu	m3	532,481	0,00	0,00
			1,8*0,7*63,3+1,7*0,7*69,9+1,7*0,7*12,6+1,7*0,7*13,7+1,7*0,7*5,7+1,7*0,7*10,6+8*1		221,633		
			1,6*0,7*12,5+2,3*0,7*3,2+1,6*0,7*6,9+1,6*0,7*11,8+1,8*0,7*95,5+1,9*0,7*84,4		272,678		
			5,3*1,5*0,7*0,5+5,5*1,5*0,7*0,5		5,670		
			1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+3+1+1+2+1+12,8*1,5*0,7*0,5+2+3,6*1,5*0,7*0,5*2		32,500		
			Součet		532,481		
7	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného	m3	545,092	0,00	0,00
			12,8*0,8*0,5+3,6*0,8*0,5*2+5,3*0,8*0,55+0,5*0,8*0,5		10,532		
			12*0,3+40*0,3+20*0,3+30*0,3		30,600		
			1*0,3*12,5+1*0,3*3,2+12,8*0,3*1+6,9*0,3*1+1*0,3*11,8+250*0,3+200*0,3		149,160		
			0,8*1*69,9+0,8*1*12,6+0,8*1*13,7+0,8*1*5,7+0,8*1*10,6		90,000		
			0,8*1*12,5+0,8*1*3,2+0,8*1*6,9+0,8*1*11,8+0,8*1*95,5+0,8*1*84,4+0,8*1*63,3		222,080		
			54*0,3+12,8*1*0,3		20,040		
			5*0,6*0,1+6*0,6*0,1+14*0,6*0,1+37*0,6*0,1+25*0,6*0,1		5,220		
			45*0,6*0,1+15*0,6*0,1+30*0,6*0,1+55*0,6*0,1+40*0,6*0,1+69*0,6*0,1+37*0,6*0,1		17,460		
			Součet		545,092		
8	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	48,010	0,00	0,00
			30*0,3		9,000		
			0,1*1*10,6+0,1*1*63,3+0,1*1*69,9+0,1*1*13,7		15,750		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,1*1*12,5+0,1*1*3,2+0,1*1*12,6+0,1*1*6,9+0,1*1*11,8+0,1*1*5,7+0,1*1*95,5+0,1*1*84,4		23,260		
			Součet		48,010		
9	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	1 363,160	0,00	0,00
			0,6*13,7+0,6*5,7+0,6*10,6		18,000		
			0,6*12,5+0,6*3,2+0,6*6,9+0,6*11,8+0,6*95,5+0,6*84,4+0,6*63,3+0,6*69,9+0,6*12,6		216,060		
			2*12,5++3*3,2+2*6,9+2*11,8+3*95,5+3*84,4+3*63,3+3*69,9+3*12,6+3*13,7+3*5,7+3*10,6-10		1 129,100		
			Součet		1 363,160		
10	K	122401102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 1000 m3	m3	10,000	0,00	0,00
			10		10,000		
11	K	129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2	m3	31,000	0,00	0,00
			8+3+6+1+3+2+8		31,000		
12	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,280	0,00	0,00
			6*4*0,3*0,8+4*4*0,3*0,8+4*2*4*0,3*0,8		17,280		
13	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	560,945	0,00	0,00
			0,5*(2,8*69,9+2,8*12,6+2,8*13,7+2,8*5,7+2,8*10,6)		157,500		
			0,5*(2,5*12,5+1*12,5+3,3*3,2+1*3,2+2,5*6,9+1*6,9+2,5*11,8+2,8*95,5+2,9*84,4+2,9*63,3)		403,445		
			Součet		560,945		
14	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	560,945	0,00	0,00
			560,945		560,945		
15	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100	m3	31,000	0,00	0,00
			31		31,000		
16	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 363,160	0,00	0,00
			1363,16		1 363,160		
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 139,100	0,00	0,00
			1139,10		1 139,100		
18	K	181101121	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 1 a	m3	364,000	0,00	0,00
			0,2*(100+120+300+500+360+220+220)		364,000		
19	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	390,100	0,00	0,00
			10*39,01		390,100		
20	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	45,000	0,00	0,00
			9/0,2		45,000		
21	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 210,100	0,00	0,00
			390,1+364*5		2 210,100		
22	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	71,607	0,00	0,00
			1,08*0,03*2210,1		71,607		
23	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	45,000	0,00	0,00
			45		45,000		
24	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	390,100	0,00	0,00
			390,1		390,100		
25	K	183117215	Hloubení rýh v kořenové zóně stromu ručně šířky do 0,3 m hloubky do 1 m v rovině nebo svahu do 1:5	m	4,000	0,00	0,00
			4		4,000		
26	K	184215213	Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 750 mm	kus	1,000	0,00	0,00
			1		1,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	184215332	Ukotvení sloupu popruhy a ocelovými lanky do obvodu do 500 mm, výšky do 10 m	kus	4,000	0,00	0,00
			4		4,000		
28	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	124,800	0,00	0,00
			4*0,8*1,5*(7+12+7)		124,800		
29	K	184808111	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin v do 3 m	kus	25,000	0,00	0,00
			10+5+10		25,000		
2 - Zakládání							0,00
30	K	270210222	Zdivo základové z lomového kamene rubové bez zatření spár na maltu MC 15	m3	34,560	0,00	0,00
			6*4*0,6*0,8+4*4*0,6*0,8+4*2*4*0,6*0,8		34,560		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
31	K	321212345	Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 obkladního	m3	40,170	0,00	0,00
			38,17+2		40,170		
32	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene přehrad obkladní s vyspárováním,vč.kotev	m3	311,557	0,00	0,00
			0,35*2,4*63,3+0,35*2,3*69,9+0,35*2,3*12,6+0,35 *2,3*13,7+0,35*2,3*5,7+0,35*2,3*10,6		143,735		
			0,35*1,6*12,5+0,35*2,3*3,2+0,35*1,6*6,9+0,35*1 ,6*11,8+0,35*2,3*95,5+0,35*2,4*84,4		167,822		
			Součet		311,557		
33	K	321311112	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20	m3	3,000	0,00	0,00
			1+1+1		3,000		
34	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	22,440	0,00	0,00
			12,8*1,05+3,6*1*0,5*2+5,3*1*0,5+5,5*1*0,5		22,440		
35	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3	m3	24,744	0,00	0,00
			0,1*0,6*12,5+0,1*0,6*3,2+0,1*0,6*6,9+0,1*0,6*11 ,8+22,68		24,744		
36	K	321321115	Konstrukce přehrad ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	546,140	0,00	0,00
			1*1,4*69,9+1*1,4*12,6+1*1,4*13,7+1*1,4*5,7+1*1 ,4*10,6		157,500		
			1*1,4*12,5+1*1,4*3,2+1*1,4*6,9+1*1,4*11,8+1*1, 4*95,5+1*1,4*84,4+1*1,4*63,3		388,640		
			Součet		546,140		
37	K	321321116	Konstrukce přehrad ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3	m3	302,800	0,00	0,00
			0,5*1,6*63,3+0,5*1,5*69,9+0,5*1,5*12,6+0,5*1,5* 13,7+0,5*1,5*5,7+0,5*1,5*10,6		135,015		
			0,5*1,6*12,5+0,5*2,3*3,2+0,5*1,6*6,9+0,5*1,6*11 ,8+0,5*1,5*95,5+0,5*1,6*84,4		167,785		
			Součet		302,800		
38	K	321351010	Bednění konstrukcí přehrad rovinné	m2	718,880	0,00	0,00
			12,8*1+3,6*1*2+5,3*1+5,5*1		30,800		
			0,1*2*12,5+0,1*2*3,2+0,1*2*6,9+0,1*2*11,8		6,880		
			6*0,1*2+14*0,1*2+37*0,1*2+25*0,1*2		16,400		
			45*0,1*2+15*0,1*2+30*0,1*2+55*0,1*2+40*0,1*2+ 69*0,1*2+37*0,1*2+5*0,1*2		59,200		
			1,5*13,7+1,5*5,7+1,5*10,6		45,000		
			1,6*12,5+2,3*3,2+1,6*6,9+1,6*11,8+1,5*95,5+1,6 *84,4+1,6*63,3+1,5*69,9+1,5*12,6		560,600		
			Součet		718,880		
39	K	321352010	Odbednění konstrukcí přehrad rovinné	m2	718,880	0,00	0,00
			718,88		718,880		
40	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 12 mm	t	4,501	0,00	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,1*0,000617*5*(12,5+12,6+3,2+13,7+6,9+5,7+1 0,6+11,8+95,5+84,4+63,3+69,9)*(1+1+1,4)		4,501		
41	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 32 mm	t	16,985	0,00	0,00
			1,1*0,001578*5*(1+1+0,5)*(5,7+10,6+12,5+3,2+6 ,9+12,6+11,5+11,8+13,7+95,5+84,4+63,3)		7,197		
			1,1*0,001578*5*(1+1+1,4)*(5,7+10,6+12,5+3,2+6 ,9+12,6+11,5+11,8+13,7+95,5+84,4+63,3)		9,788		
			Součet		16,985		
42	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	10,209	0,00	0,00
			1,1*0,007*(11,8*2*1,6+1,7*69,9*2+1,6*12,6*2+1, 6*13,7*2+1,6*5,7*2+1,6*10,6*2)		3,170		
			1,1*0,007*(1,6*12,5*2+1,6*95,5*2+2,3*3,2*2+1,8* 84,4*2+1,6*6,9*2+1,8*63,3*2)		7,039		
			Součet		10,209		
43	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE půlených N 110	m	7,000	0,00	0,00
			7		7,000		
44	K	388995215	Chránička vodovodu z trub HDPE půlených DN 200	m	7,500	0,00	0,00
			7,5		7,500		
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
45	K	451311531	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebního V4 tř. B 20 vrstva tl nad 150 do 200 mm	m2	114,000	0,00	0,00
			54+12,8+12,5+3,2+12,8+6,9+11,8		114,000		
46	K	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	552,000	0,00	0,00
			250+200+12+40+20+30		552,000		
47	K	465511327	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	552,000	0,00	0,00
			250+200+12+40+20+30		552,000		
48	K	465921222	Kladení dlažby z betonových desek tl nad 100 do 150 mm hmotnosti do 90 kg se zalitím spár	m2	47,200	0,00	0,00
			12,5+3,2+12,8+6,9+11,8		47,200		
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení							0,00
49	K	628635512	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním s vyčištěním	m2	346,000	0,00	0,00
			0,5*(4+4+4+4+4)+84+60+0,5*(56+77+52+10+69+2 1+18+9+20+52)		346,000		
50	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	657,800	0,00	0,00
			21*0,6+15*0,6		21,600		
			84+60+56+77+52+10+104+12,8*1,5+21+25+9+20+ 52+3,6*1,5*2+5,5*1,5+5,3*1,5+5*4		636,200		
			Součet		657,800		
51	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů	m2	0,640	0,00	0,00
			0,8*0,8		0,640		
52	K	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů	m2	0,640	0,00	0,00
			0,64		0,640		
53	K	632452411	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 10 mm	m2	10,800	0,00	0,00
			0,5*21,6		10,800		
8 - Trubní vedení							0,00
54	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,000	0,00	0,00
			2*1		2,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
55	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm	m2	193,880	0,00	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,4*1*3+0,8*1,7*3+1,4*1*3+0,8*1,7*3+1,4*1*3		20,760		
			1,4*1*14+0,8*1,8*14+1,4*1*14+0,8*1,8*11+1,4*1*11+0,8*1,7*11+1,4*1*11+0,8*1,7*3		125,040		
			0,8*1,6*3+1,4*1*3+0,8*2,3*2+1,4*1*2+0,8*1,6*2+1,4*1*2+0,8*1,6*3+1,4*1*3+0,8*1,8*14		48,080		
			Součet		193,880		

56	M	026123456	Demontáž a zpětná montáž klepadla	soub	1,000	0,00	0,00
			1		1,000		

57	K	975011351	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl do 600 mm dl podchycení do 5 m	m	45,800	0,00	0,00
			12,8+3,6*2+5,5+5,3+15		45,800		

99 - Přesun hmot 0,00

58	K	979081111	Likvidace sutí a vybouraných hmot zákonným způsobem	t	3 793,058	0,00	0,00
			2370,661*1,6		3 793,058		

59	K	979081113	Likvidace zeminy zákonným způsobem	t	402,144	0,00	0,00
			234,06*1,6+17,28*1,6		402,144		

60	K	979081114	Likvidace sedimentu zákonným způsobem	t	49,600	0,00	0,00
			31*1,6		49,600		

61	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	2 481,815	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-----------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

62	K	721173315	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110	m	80,380	0,00	0,00
			1*12,6/5+1*13,7/5+1*5,7/5+1*10,6/5		8,520		
			1*12,5/5+1*1*6,9/5+1*11,8/5+1*95,5/5+1*84,4/5+1*63,3/5+1*69,9/5		69,860		
			2*1		2,000		
			Součet		80,380		

63	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	5,000	0,00	0,00
			1+1+1+2		5,000		

64	K	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	10,000	0,00	0,00
			8+1+1		10,000		

65	K	721173406	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 300	m	2,000	0,00	0,00
			1+1		2,000		

66	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,233	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

M - Práce a dodávky M 0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

67	K	460650162	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva	m2	66,800	0,00	0,00
			54+12,8		66,800		

68	K	460650176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb	m2	114,000	0,00	0,00
			54+12,8+12,5+3,2+12,8+6,9+11,8		114,000		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Losinský potok, ř.km 0,18-0,60, Štěnovice, oprava kamenných zdí

**Objekt:** SO-2 Zábradlí

JKSO: 832  
Místo: Štěnovice

CC-CZ:  
Datum: 15.12.2015

Objednavatel:  
Povodí Vltavy, státní podnik

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Jícha

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Jícha

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

**Cena bez DPH 0,00**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 0,00**

MJ 1 [m]: 378,000 ZRN/MJ 1: 0,00 Rozpočet/MJ 1: 0,00

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Losinský potok, ř.km 0,18-0,60, Štěnovice, oprava kamenných zdí

**Objekt:** SO-2 Zábradlí

Místo: Štěnovice

Datum: 15.12.2015

Objednavatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: Ing. Jícha

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Jícha

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **0,00**

99 - Přesun hmot **0,00**

**Celkové náklady za stavbu** **0,00**

# ROZPOČET

Stavba: Losinský potok, ř.km 0,18-0,60, Štěnovice, oprava kamenných zdí

**Objekt:** SO-2 Zábradlí

Místo: Štěnovice

Datum: 15.12.2015

Objednavatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: Ing. Jícha

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Jícha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

1	K	348171211	Osazování zábradlí ocelového na zdech hmotnosti do 100 kg/m vč.zábradlí, nátěru, kotev a pouzder	m	378,000	0,00	0,00
45+40+58+64+84+65+13+9					378,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **0,00**

99 - Přesun hmot **0,00**

2	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	5,670	0,00	0,00
---	---	-----------	--	---	-------	------	------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Losinský potok, ř.km 0,18-0,60, Štěnovice, oprava kamenných zdí

**Objekt:** SO-3 VON

JKSO: 832  
Místo: Štěnovice

CC-CZ:  
Datum: 15.12.2015

Objednavatel:  
Povodí Vltavy, státní podnik

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Jícha

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Jícha

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Losinský potok, ř.km 0,18-0,60, Štěnovice, oprava kamenných zdí

**Objekt:** SO-3 VON

Místo: Štěnovice

Datum: 15.12.2015

Objednavatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: Ing. Jícha

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Jícha

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

**Celkové náklady za stavbu** **0,00**

# ROZPOČET

Stavba: Losinský potok, ř.km 0,18-0,60, Štěnovice, oprava kamenných zdí

**Objekt:** SO-3 VON

Místo: Štěnovice Datum: 15.12.2015

Objednavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: Ing. Jícha

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jícha

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady** **0,00**

**0 - Vedlejší rozpočtové náklady** **0,00**

1	K	012103000	Vytýčení hranic pozemků a stavby v terénu oprávněným zeměměřičem včetně předání protokolu o vytýčení stavby	kom pl	1,000	0,00	0,00
1					1,000		
2	K	013203000	Zpracování a předání Povodňového plánu stavby ve dvou písemných vyhotoveních, včetně jeho schválení příslušnou obcí	kom pl	1,000	0,00	0,00
1					1,000		
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení ,včetně zaměření skutečného provedení stavby s podkladem katastrální mapy-3x v papírové formě +3x v digitální podobě na CD	kom pl	1,000	0,00	0,00
4	K	032903000	Příprava a úprava staveniště, včetně staveništního zařízení a jeho následná likvidace po skončení stavby a další opatření vyplývající z výzvy objednatel a návrhu SoD	kom pl	1,000	0,00	0,00
1					1,000		
5	K	034503000	Zajištění umístění šítka o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce na veřejném místě u vstupu na staveniště	kom pl	1,000	0,00	0,00
1					1,000		
6	K	042503000	Zajištění činností a opatření vyplývajících z Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi dle §15 odst.2 zákona č.309/2006 při	kom pl	1,000	0,00	0,00
1					1,000		
7	K	042603000	Zpracování pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů, měření objektů v blízkosti stavby a jejich případné statické zajištění	kom pl	1,000	0,00	0,00
1					1,000		
8	K	043103000	Zpracování a předání Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace ve dvou vyhotoveních, včetně jeho schválení příslušným vodoprávním úřadem	kom pl	1,000	0,00	0,00
1					1,000		
9	K	043194000	Provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů díla a předložení dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění	kom pl	1,000	0,00	0,00
1					1,000		
10	K	045303000	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu a předání zpět jejich	kom pl	1,000	0,00	0,00
1					1,000		
11	K	049103000	Aktualizace vyjádření všech správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí, vytýčením všech sítí na stavbě v případě výskytu a koordinace postupu s jejich provozovateli	kom pl	1,000	0,00	0,00
1					1,000		

PČ	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	----------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------