

keře:

PP - Střemcha obecná (Prunus padus)	6 ks
SK - Svída krvavá (Cornus sanguinea)	8 ks
PS - Trnka obecná (Prunus spinosa)	6 ks
	20 ks

stromy:

VN - Vrba nachová (Salix purpurea)	7 ks
QR - Dub letní (Quercus robur)	6 ks
FE - Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	2 ks
	15 ks

Poznámky:

1) Dřeviny budou vysazeny do jamek bez výměny půdy s předchozím nakopáním.
2) Při výsadbě budou jednotlivé dřeviny přihnojeny zásobním hnojivem (např. SILVAMIX)
3) Keře budou vysazovány prostokořenné.
4) Stromy budou vysazovány krytokořenné nebo kontejnerované.
5) Stromy budou opatřeny jednotlivě 1 ks kůlem, dobře zaraženým do terénu s následným vyvázáním dřeviny.
6) Všechny dřeviny budou po výsadbě opatřeny buď mulčovacími plachetkami nebo přihrnuty mulčem z nadrceného rákosu a travin (předcházející operace).
7) Všechny dřeviny budou po výsadbě opatřeny repelentním nátěrem proti okusu (např. MORSUVIN)
8) Dřeviny budou vysazeny podél horní hrany koryta toku (viz schema) tj. na pozemek vodního toku jako břehový porost.

odp.proj.: Ing.M.Dadejík	vypracoval : Ing.M.Dadejík	AW-DAD, s.r.o. Liberecká 778/10 412 01 Litoměřice IČ: 28715624
ORP : Neratovice	obec (město) : Tišice	
AKCE : Tišický potok, IDVT10185643, Tišice oprava koryta, ř.km 0,600-1,000		formát : A3
		datum : 02/2016
		stupeň : DSJ
		č.zak.: 5/2016
název přílohy : Schema pro skupiny výsadeb		měřítko : 1:100
		č.výk./paré : D.2.3.