



https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

HRADEC KRÁLOVÉ
08.06.2016

Otevřené řízení

„vyložení jeřábu“ a „výška háku“, k čemu se toto vztahuje?

Odpověď:

„vyložení jeřábu“ = maximální vodorovná vzdálenost škrabky od průsečíku plochy, na které bude stroj ukotven a svislé návodní roviny os kotevního stojanu.

„výška háku“ = maximální svislá vzdálenost škrabky od plochy, na které bude stroj ukotven.

Zadavatel upravuje přílohu C - Garantované parametry.

Do kap C.1.1. se vkládá

- průměr kulové plochy pláště rozvaděče mm

Do kap. C.1.3. se vkládá

- Těleso rozvaděče – vnější a vnitřní plášť ocel 37

Do kap. C.3.1 se vkládá

- Vyložení jeřábu - maximální vodorovná vzdálenost škrabky od průsečíku plochy, na které bude stroj ukotven a svislé návodní roviny os kotevního stojanu 4200 mm
- Výška háku - maximální svislá vzdálenost škrabky od plochy, na které bude stroj ukotven 4000 mm

4)

Povodí Labe, státní podnik uzavřel dne 25. 05. 2016 se společností ČEZ Distribuce, a.s. smlouvu 16_VN_1007706233, ze které vyplývá řada podmínek:

a) Technické podmínky připojení /TPP/, (viz. příloha č. 1 smlouvy 16_VN_1007706233):

Zhotovitel je povinen splnit všechny podmínky vyplývající z přílohy č.1 smlouvy 16_VN_1007706233, zejména :

- obchodní měření provést jako měření typu A (primární měření),
- pro dálkový odečet elektroměru vybudovat samostatnou analogovou telefonní linku PSTN,
- na úpravy uvedené v TPP je nutné zpracovat PD, která bude předána k odsouhlasení provozovateli distribuční soustavy,
- na dispečink provozovatele distribuční soustavy musí být zajištěn přenos měření a signalizace pomocí jednotky RTU - přenos informací bude realizován přes GSM/GPRS protokolem IEC 60870-5-104 (přesný rozsah přenášených informací bude specifikován ve fázi PD pro stavební řízení),
- součástí PD bude i přesná specifikace technického opatření k zamezení nežádoucího vlivu výroby na úroveň HDO.

b) Výměna kabelů vyvedení výkonu

Zhotovitel je povinen zajistit vyvedení výkonu do distribuční soustavy novou přípojkou (3 x jednožilový kabel) do linky 22 kV ZACHO č.41-29, odpínač KO_220. Délka přípojky činí cca 300 m.

Zadavatel upravuje přílohu A - technická zpráva.

Do kap. A.2 se vkládá

- **dodávky a montáže nového elektrotechnologického zařízení - suché trafo 22/6.3 kV, 1000 kVA, rozvodna vn 22 kV a případně 6.3 kV , hradící členy, rozvodna nn 0.4 kV , trafo vlastní spotřeby 22/0.4 kV, 250 kVA, kabelové rozvody, vyvedení výkonu – nová přípojka vn 22 kV**

Do kap. A.2.4 se vkládá

Základní funkcí DPS 02.1 bude především vyvedení výkonu z MVE. Hlavní součásti DPS 02.1 budou následující:

- Transformátor T1
- Transformátor vlastní spotřeby T2
- Rozvodna R22 kV
- Hradící členy 22 kV
- **Vyvedení výkonu – nová přípojka vn 22 kV**

Do kap. A. A.2.4.5 se vkládá

Zhotovitel je povinen zajistit vyvedení výkonu do distribuční soustavy novou přípojkou (3 x jednožilový kabel) do linky 22 kV ZACHO č.41-29, odpínač KO_220. Délka přípojky činí cca 300 m.

Do kap. A. A.2.8 se vkládá

V rámci celkové rekonstrukce bude stávající obchodní měření doplněno a upraveno dle podmínek uvedených v nové smlouvě o připojení pro rezervovaný výkon 850kW (číslo smlouvy

16_VN_1007706233), zejména :

- **obchodní měření provést jako měření typu A (primární měření),**
- **pro dálkový odečet elektroměru vybudovat samostatnou analogovou telefonní linku PSTN,**
- **na úpravy uvedené v TPP je nutné zpracovat PD, která bude předána k odsouhlasení provozovateli distribuční soustavy,**
- **na dispečink provozovatele distribuční soustavy musí být zajištěn přenos měření a signalizace pomocí jednotky RTU - přenos informací bude realizován přes GSM/GPRS protokolem IEC 60870-5-104 (přesný rozsah přenášených informací bude specifikován ve fázi PD pro stavební řízení),**
- **součástí PD bude i přesná specifikace technického opatření k zamezení nežádoucího vlivu výroby na úroveň HDO.**

Dále bude instalováno nové měření svorkové výroby generátoru, nové měření technologické vlastní spotřeby a nové měření ostatní vlastní spotřeby.

Zadavatel poskytuje upravenou přílohu C - Garantované parametry, přílohu A - technická zpráva a přílohu č. 1 smlouvy 16_VN_1007706233.

5)

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 25.07.2016 do 10:00 hodin.**

Článek 9. Zadávací dokumentace se mění následovně:

9. Místo pro podávání nabídky, doba v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek

Nabídky uchazeči doručí na adresu:

Povodí Labe, státní podnik, odbor veřejných zakázek a dotací, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Nabídky musí být doručeny zadavateli **do 25.07.2016 do 10:00 hodin.** V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **25.07.2016 v 10:30 hodin** na adrese Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

Přílohy: Příloha č. 1 smlouvy 16_VN_1007706233

Přílohu C - Garantované parametry

Přílohu A - technická zpráva

Dodatečné informace jsou k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html