



REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	ČÍSLO SOUPRAVY

<b>LINEPLAN s.r.o.</b>		tel.: +420 597 578 449
		fax.: +420 597 579 047
		GSM.: +420 603 534 547
28.října 1142/168, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory		e-mail.: marek.bohac@lineplan.cz

OBJEDNATEL		Obec DARKOVICE			
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS		NAVRHL, VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
ING. MAREK BOHÁČ 		ING. MAREK BOHÁČ 		-	
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ		POVĚŘENÝ OÚ : MěÚ HLUČÍN		OBEC : HAŤ	
AKCE  VN HAŤ, OPRAVA HRÁZE A SDRUŽENÉHO OBJEKTU (Č. STAVBY 3389) SO 02 - OPRAVA HRÁZE				STUPEŇ PD	DOS + DPS
				DATUM	03/2016
				ARCH. ČÍSLO	51/15/3 – A – 10.9
				POČ. FORMÁTŮ	-
				MĚŘÍTKO	-
VÝKAZ KUBATUR				ČÍSLO PŘÍLOHY	
				D.1.2.6	

**Tabulka kalkulace zemních prací, 1. díl**

Akce.: VN Hať, oprava hráze a sdrúženého objektu  
Objekt.: SO 02 – Oprava hráze

Název profilu	Stani- čení [km]	Vzdá- lenost [m]	Odhumusování tl. 0.20 m		Výkopy				Násypy				Úprava pláně			
			[m']	[m²]	Nad vodou [m²]	[m³]	[m²]	[m³]	Nad vodou [m²]	[m³]	Pod vodou [m²]	[m³]	násyp [m']	[m²]	[m']	zářez [m²]
PF 1	0.0135		0.00		4.68		0.00		0.00		0.00		0.00		0.80	
		14.56		0.00		66.98		0.00		0.00		0.00		0.00		11.65
PF 2	0.0235		0.00		4.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.80	
		10.00		0.00		43.60		0.00		0.00		0.00		0.00		8.00
PF 3	0.0335		0.00		4.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.80	
		10.00		0.00		43.05		0.00		0.00		0.00		0.00		8.00
PF 4	0.0435		0.00		4.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.80	
		10.00		0.00		45.25		0.00		0.00		0.00		0.00		32.90
PF 5	0.0535		0.00		4.64		0.00		0.00		0.00		0.00		5.78	
		10.00		0.00		45.60		0.00		0.00		0.00		0.00		55.25
PF 6	0.0635		0.00		4.48		0.00		0.00		0.00		0.00		5.27	
		10.00		0.00		41.05		0.00		0.00		0.00		0.00		42.25
PF 7	0.0735		0.00		3.73		0.00		0.00		0.00		0.00		3.18	
		10.00		0.00		39.85		0.00		0.00		0.00		0.00		45.60
PF 8	0.0835		0.00		4.24		0.00		0.00		0.00		0.00		5.94	
		10.00		0.00		49.05		0.00		0.00		0.00		0.00		79.95
PF 9	0.0935		0.00		5.57		0.00		0.00		0.00		0.00		10.05	
		13.80		0.00		67.97		0.00		0.00		11.32		0.00		125.37
PF 10	0.1073		0.00		4.28		0.00		0.00		0.00	1.64		0.00	8.12	
		10.00		0.00		40.50		0.00		0.00		9.70		0.00		64.65
PF 11	0.1173		0.00		3.82		0.00		0.00		0.00	0.30		0.00	4.81	
		6.20		0.00		21.11		0.00		0.00		0.93		0.00		22.69
PF 12	0.1235		0.00		2.99		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	2.51	
		10.00		0.00		28.65		0.00		0.00		0.15		0.00		28.25
PF 13	0.1335		0.00		2.74		0.00		0.00		0.00	0.03		0.00	3.14	
		10.00		0.00		29.65		0.00		0.00		0.15		0.00		37.00
PF 14	0.1435		0.00		3.19		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	4.26	
		10.00		0.00		38.05		0.00		0.00		0.00		0.00		55.00
PF 15	0.1535		0.00		4.42		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	6.74	
		10.00		0.00		47.95		0.00		0.00		0.00		0.00		74.80
PF 16	0.1635		0.00		5.17		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	8.22	
		10.00		0.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		82.50
PF 17	0.1735		0.00		4.83		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	8.28	

Název profilu	Stani- čení [km]	Vzdá- lenost [m]	Odhumusování tl. 0.20 m		Výkopy				Násypy				Úprava pláně			
			[m']	[m²]	Nad vodou		Pod vodou		Nad vodou		Pod vodou		násyp		zářez	
					[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m²]	[m³]	[m']	[m²]	[m']	[m²]
		10.00		0.00		46.30		0.00		0.00		0.00		0.00		87.70
PF 18	0.1835		0.00		4.43			0.00			0.00		0.00		9.26	
		10.00		0.00		42.15		0.00		0.00		0.00		0.00		50.30
PF 19	0.1935		0.00		4.00			0.00			0.00		0.00		0.80	
		10.00		0.00		48.90		0.00			0.00		0.00			8.00
PF 20	0.2035		0.00		5.78					0.00		0.00		0.00		8.00
		10.00		0.00		63.75		0.00			0.00		0.00		0.80	
PF 21	0.2135		0.00		6.97			0.00			0.00		0.00			4.00
		10.00		0.00		48.50		0.00			0.00		0.00			
PF 22	0.2235		0.00		2.73			0.00			0.00		0.00		0.00	
CELKEM :						947.9		0.0			0.0		22.2	0.0		931.9
	Celkem :		214.6	Celkem :		0.0	Výkopy celk. :		947.9	Násypy celk. :		22.2	Úp.pláně celk. :			931.9
	Přebytečná zemina [m3]															925.7

Pozn.: Ve výkazu zemních prací nejsou zahrnuty výkopy pro schodiště a manipulační plochu.

**Tabulka kalkulace zemních prací, 2. díl**

Akce : VN Hať, oprava hráze a sdruženého objektu  
Objekt : SO 02 – Oprava hráze

Název profilu	Svahování				Ohumusování						Opevnění břehů makadamem		Geotextilie	
	násypu		zářezu		roviny		svahu				[m']	[m²]	[m']	[m²]
	[m']	[m²]	[m']	[m²]	[m']	[m²]	[m']	[m²]						
PF 1	0.00		9.69		0.00		0.00				4.67		10.21	
		0.00		133.37		0.00		0.00				0.00		142.18
PF 2	0.00		8.63		0.00		0.00				3.78		9.32	
		0.00		84.75		0.00		0.00				0.00		92.15
PF 3	0.00		8.32		0.00		0.00				3.57		9.11	
		0.00		81.00		0.00		0.00				0.00		89.50
PF 4	0.00		7.88		0.00		0.00				3.25		8.79	
		0.00		76.70		0.00		0.00				0.00		86.75
PF 5	0.00		7.46		0.00		0.00				3.03		8.56	
		0.00		74.90		0.00		0.00				0.00		85.90
PF 6	0.00		7.52		0.00		0.00				3.09		8.62	
		0.00		75.90		0.00		0.00				0.00		86.95
PF 7	0.00		7.66		0.00		0.00				3.23		8.77	
		0.00		75.75		0.00		0.00				0.00		86.85
PF 8	0.00		7.49		0.00		0				3.05		8.60	
		0.00		76.05		0.00		0.00				0.00		87.10
PF 9	0.00		7.72		0.00		0.00				3.29		8.82	
		0.00		158.70		0.00		33.33				48.92		144.97
PF 10	0.00		15.28		0.00		4.83				3.80		12.19	
		0.00		152.90		0.00		48.20				38.00		121.90
PF 11	0.00		15.30		0.00		4.81				3.80		12.19	
		0.00		72.57		0.00		14.91				23.13		66.34
PF 12	0.00		8.11		0.00		0.00				3.66		9.21	
		0.00		81.85		0.00		0.00				37.40		92.90
PF 13	0.00		8.26		0.00		0.00				3.82		9.37	
		0.00		82.60		0.00		0.00				38.20		93.70
PF 14	0.00		8.26		0.00		0.00				3.82		9.37	
		0.00		80.60		0.00		0.00				36.20		91.65
PF 15	0.00		7.86		0.00		0.00				3.42		8.96	
		0.00		77.45		0.00		0.00				33.05		88.45
PF 16	0.00		7.63		0.00		0.00				3.19		8.73	

Název profilu	Svahování				Ohumusování				Opevnění břehů makadamem		Geotextilie			
	násypu		zářezu		roviny		svahu							
	[m']	[m²]	[m']	[m²]	[m']	[m²]	[m']	[m²]	[m']	[m²]	[m']	[m²]		
		0.00		77.10		0.00		0.00		32.75		88.15		
PF 17	0.00		7.79		0.00		0.00		3.36		8.90			
		0.00		80.55		0.00		0.00		36.20		91.65		
PF 18	0.00		8.32		0.00		0.00		3.88		9.43			
		0.00		89.65		0.00		0.00		43.10		98.55		
PF 19	0.00		9.61		0.00		0.00		4.74		10.28			
		0.00		96.75		0.00		0.00		46.55		102.00		
PF 20	0.00		9.74		0.00		0.00		4.57		10.12			
		0.00		97.10		0.00		0.00		44.45		99.90		
PF 21	0.00		9.68		0.00		0.00		4.32		9.86			
		0.00		79.65		0.00		0.00		42.95		85.35		
PF 22	0.00		6.25		0.00		0.00		4.27		7.21			
CELKEM :		0.0		1905.9		0.0		96.4		789.96		2022.89		
	Svahování celk. :				1905.9				Ohumus. celk. :				96.4	