

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3389

Stavba: VN Hat' Oprava Hráze a sdruženého objektu (č. stavby 3389)

KSO:
Místo: Obec Hat'

CC-CZ:
Datum: 16.6.2016

Zadavatel:
Povodí odry, státní podnik

IČ: 70890021
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Lineplan s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **0,00**

v **CZK**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3389

Stavba: VN Hat' Oprava Hráze a sdruženého objektu (č. stavby 3389)

Místo: Obec Hat'

Datum: 16.6.2016

Zadavatel: Povodí odry, státní podnik

Projektant: Lineplan s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO_01	Oprava sdruženého objektu	0,00	0,00	STA
SO_02	Oprava hráze	0,00	0,00	STA
SO_03	Odtěžení nánosů	0,00	0,00	STA
VON	ostatní náklady	0,00	0,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VN Hať Oprava Hráze a sdruženého objektu (č. stavby 3389)

Objekt:

SO_01 - Oprava sdruženého objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí odry, státní podnik

Uchazeč:

Projektant:

Lineplan s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.6.2016

IČ: 70890021

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Hať Oprava Hráze a sdruženého objektu (č. stavby 3389)

Objekt:

SO_01 - Oprava sdruženého objektu

Místo:

Datum: 16.6.2016

Zadavatel:

Povodí odry, státní podnik

Projektant:

Lineplan s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Hať Oprava Hráze a sdruženého objektu (č. stavby 3389)

Objekt:

SO_01 - Oprava sdruženého objektu

Místo:

Datum: 16.6.2016

Zadavatel:

Povodí odry, státní podnik

Projektant:

Lineplan s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	72,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--	------	----------------

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min vč. pohotovosti čerpací soustavy

P *Poznámka k položce:
Čerpání vody při sanaci praskliny, 2-3 dny, předpoklad,*

VV 3*24 72,000

VV Součet 72,000

2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,050		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

PP Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

P *Poznámka k položce:
dle TZ str. 4 a VMP , výkopy pro obnovení opevnění*

3	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	9,025		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

PP Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3

4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,050		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

PP Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4

P *Poznámka k položce:
uložení výkopku na mezideponii*

5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,050		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4					
	P		<i>Poznámka k položce: odvoz přebytečné zeminy na skládku do 10 km, dle TZ str. 5</i>					
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	18,050		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3					
	P		<i>Poznámka k položce: naložení výkopku na mezideponii pro odvoz na skládku po vyschnutí</i>					
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,050		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
8	K	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	36,100		0,00	
	PP		Poplatek za skládku - ostatní zemina					
	VV		18,05*2			36,100		
	VV		Součet			36,100		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
9	K	970240100	Řezání betonu hl. řezu 30-50 mm	m	25,200		0,00	
	PP		Řezání betonu hl. řezu 30-50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: předpoklad : , prořezání, profrézování vyčištění praskliny v š. min. 1 cm, hl. min. 3-5 cm, pro sanaci</i>					
10	K	216904112	Očištění ploch tlakovou vodou - stěn	m2	26,000		0,00	
	PP		Očištění ploch tlakovou vodou - stěn					
	P		<i>Poznámka k položce: očištění trhlin a okolí trhlin před sanací</i>					
11	K	216904212	Očištění stlačeným vzduchem zdíva a rubu kleneb	m2	26,000		0,00	
	PP		Očištění stlačeným vzduchem zdíva a rubu kleneb					
	P		<i>Poznámka k položce: očištění trhlin a okolí trhlin před sanací</i>					
12	K	970051018	Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm	m	15,120		0,00	
	PP		Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: předpoklad injektáž a sanace trhlin desky oboustranně : , vrty do ŽB do max. hl. 20 cm, 3 ks / 1 bm</i>					
	VV		3*0,2*25,20			15,120		
	VV		Součet			15,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	282605111	Injektování vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou povrchové vysokotlaké tlakem do 30 MPa	hod	7,560		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Injektování vysokotlaké pryskyřicemi pro elastickou těsnící injektáž do 30 MPa					
	P		<i>Poznámka k položce: předpoklad injektáže : , 1 vrt / 15 min. vč. čas. rezervy 20 % dle aktuálního stavu narušení konstrukce, , ,</i>					
14	K	281664111	Dodání hmot pro injektování nízkotlaké - pro elastickou těsnící injektáž	kg	15,120		0,00	
	PP		Dodání hmot pro injektování nízkotlaké - pro elastickou těsnící injektáž					
	P		<i>Poznámka k položce: předpoklad , spotřeba sanační hmoty 1 kg/bm</i>					
	VV		15,12*1		15,120			
	VV		Součet		15,120			
15	K	NC 01	Pakr 13/150-200 S6	kus	76,000		0,00	
	PP		Pakr 13/150-200 S6					
	P		<i>Poznámka k položce: pakr pro injektáž trhlín,</i>					
16	K	NC 14	Utěsnění spár trvale pružným tmelem	m	25,200		0,00	
	PP		Utěsnění spár trvale pružným tmelem					
	P		<i>Poznámka k položce: Předpoklad : , min. š. praskliny 1 cm, hl. po vyfrézování do 5 cm</i>					
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
17	K	451571221	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	34,200		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkopísku tl do 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: štěrkový podsyp pod rovnatinou, TZ str. 4</i>					
18	K	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami	m2	34,200		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu					
	P		<i>Poznámka k položce: dle TZ str. 4,</i>					
19	M	693661060	separační textilie 800 g/m2	m2	41,040		0,00	
	PP		separační textilie 800 g/m2					
	P		<i>Poznámka k položce: dle TZ str. 4, vč. prořezu a překrytí 20 %</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		34,20*1,2		41,040			
	WV		Součet		41,040			
20	K	463212100	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	13,680		0,00	
	PP		Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce					
	WV		34,20*0,4		13,680			
	WV		Součet		13,680			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
21	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	32,280		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže					
	P		<i>Poznámka k položce: Celkem</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VN Hať Oprava Hráze a sdruženého objektu (č. stavby 3389)

Objekt:

SO_02 - Oprava hráze

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí odry, státní podnik

Uchazeč:

Projektant:

Lineplan s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.6.2016

IČ: 70890021

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Hať Oprava Hráze a sdruženého objektu (č. stavby 3389)

Objekt:

SO_02 - Oprava hráze

Místo:

Datum: 16.6.2016

Zadavatel: Povodí odry, státní podnik

Projektant: Lineplan s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Hať Oprava Hráze a sdruženého objektu (č. stavby 3389)

Objekt:

SO_02 - Oprava hráze

Místo:

Datum: 16.6.2016

Zadavatel:

Povodí odry, státní podnik

Projektant:

Lineplan s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	63,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	--	------	----------------

PP Rozebrání vozovek ze silničních dílců

P *Poznámka k položce:
rozebrání provizorní komunikace z panelů vč. podkladní vrstvy z kameniva, zpevněný příjezd k rybníku, TZ str. 4, 18 ks hráz, 3 ks schodiště*

VV (18+3)*3 63,000

VV Součet 63,000

2	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	947,900		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

PP Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3

P *Poznámka k položce:
výkopy v nádrži tle výkazu kubatur a ZKZP*

3	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	473,950		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

PP Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost

P *Poznámka k položce:
50 % vykopávek*

4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	33,280		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

PP Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

P *Poznámka k položce:
dle TZ str. 4 a VMP , výkopy pro schody a výměnu panelů*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		25+8,28		33,280			
	WV		Součet		33,280			
5	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	16,640		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3					
	WV		33,28/2		16,640			
	WV		Součet		16,640			
6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 003,380		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4					
	P		<i>Poznámka k položce: uložení výkopku na mezideponii pro vyschnutí</i>					
	WV		25+22,20+8,28+947,90		1 003,380			
	WV		Součet		1 003,380			
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 003,380		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3					
	WV		25+947,90+8,28+22,20		1 003,380			
	WV		Součet		1 003,380			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	958,980		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4					
	P		<i>Poznámka k položce: odvoz přebytečné zeminy ze schodiště na skládku do 10 km, dle TZ str. 5</i>					
	WV		25+947,90+8,28-22,20		958,980			
	WV		Součet		958,980			
9	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	22,200		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů nezhutněných					
	P		<i>Poznámka k položce: dle TKZP</i>					
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	958,980		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	P		<i>Poznámka k položce: výkopek ze schodiště</i>					
	WV		947,90+8,28+25-22,20		958,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		958,980			
11	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	96,400		0,00	
	PP		Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5					
	P		<i>Poznámka k položce: dle výkazu kubatur TKZP</i>					
12	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,037		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		osivo směs travní parková rekreační					
	VV		96,40*0,03*1,05		3,037			
	VV		Součet		3,037			
13	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	931,900		0,00	
	PP		Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění					
	P		<i>Poznámka k položce: dle výkazu kubatur TKZP</i>					
14	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	96,400		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: dle výkazu kubatur TKZP</i>					
15	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 905,900		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	P		<i>Poznámka k položce: dle výkazu kubatur TKZP</i>					
16	K	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	1 917,960		0,00	
	PP		Poplatek za skládku - ostatní zemina					
	VV		958,98*2		1 917,960			
	VV		Součet		1 917,960			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
17	K	329321116	Konstrukce ostatní ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3	m3	23,010		0,00	
	PP		Konstrukce ostatní ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3					
	P		<i>Poznámka k položce: Schody dleTZ str. 4, stupně 150*585 mm š. 2,5 m, dl 15,72 m , 2 dilatační celky</i>					
18	K	631313511	Podkladní beton tř. C 12/15	m3	4,789		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podkladní beton tř. C 12/15					
	P		<i>Poznámka k položce: podkladní beton tl. 100 mm, pod schody</i>					
	VV		podkladní beton					
	VV		47,89*0,1		4,789			
	VV		Součet		4,789			
19	K	329351010	Bednění ostatních konstrukcí rovinné	m2	70,180		0,00	
	PP		Bednění ostatních konstrukcí rovinné					
	P		<i>Poznámka k položce: bednění stupňů schodiště dle TZ str. 4 a tabulky VMP</i>					
20	K	329352010	Odbednění ostatních konstrukcí rovinné	m2	70,180		0,00	
	PP		Odbednění ostatních konstrukcí rovinné					
21	K	329368211	Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních ze svařovaných sítí	t	1,412		0,00	
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních ze svařovaných sítí					
	P		<i>Poznámka k položce: dle VMP výztuž schodiště, KARI síť oka 100/100/6 mm, vč. přesahu a prořezu 30%</i>					
	VV		244,68*4,44*1,3/1000		1,412			
	VV		Součet		1,412			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
22	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	90,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lože ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: dle TZ a VMP, manipulační plochy</i>					
	VV		54		54,000			
	VV		manipulační plocha					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		90,000			
23	K	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami	m2	2 058,890		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu					
	P		<i>Poznámka k položce: dle TZ str. 4, dle TKZP hráze a manipulační plocha</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		hráze					
	WV		2022,89		2 022,890			
	WV		manipulační plocha					
	WV		36		36,000			
	WV		Součet		2 058,890			
24	M	693661060	separační textilie 800 g/m2	m2	2 470,668		0,00	
	PP		separační textilie 800 g/m2					
	P		<i>Poznámka k položce: dle TZ str. 4 a výkazu kubatur TKZP vč. manipulační plochy, vč. prořezu a překrytí 20 %</i>					
	WV		(2022,89+36)*1,2		2 470,668			
	WV		Součet		2 470,668			
25	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	599,170		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zához z lomového kamene s vyklínováním z terénu hmotnost do 200 kg					
	P		<i>Poznámka k položce: dle výkazu kubatur TKZP</i>					
26	K	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného	m2	599,170		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného					
D	5		Komunikace				0,00	
27	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	789,960		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Opevnění břehů z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: Dle výkazu kubatur TKZP</i>					
28	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm	m2	90,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: , ,</i>					
	WV		(18+12)*3		90,000			
	WV		Součet		90,000			
29	M	593813000	panel silniční KZD 1-300/100 300x100x15 cm	kus	30,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		panel silniční 300x100x15 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		18+12		30,000			
	WV		Součet		30,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
30	K	NC 13	Zřízení dočasných propustků DN 600 mm po dobu stavby a odstranění po dokončení stavby	ks	2,000		0,00	
	PP		Zřízení dočasných propustků DN 600 mm po dobu stavby a odstranění po dokončení stavby					
	P		<i>Poznámka k položce: provizorní přejezd koryt toků ; , potrubí DN 600 mm, dl. min. 8 m, podsyp a obsyp potrubí , překrytí panely použitými z hráze VN</i>					
31	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	25,704		0,00	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
	P		<i>Poznámka k položce: vybourané a poškozené panely</i>					
32	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	257,040		0,00	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	WV		25,704*10		257,040			
	WV		Součet		257,040			
33	K	979098121	Poplatek za skládku - panely	t	25,704		0,00	
	PP		Poplatek za skládku - panely					
	P		<i>Poznámka k položce: železobeton panely</i>					
34	K	NC 02	Dovoz bet. silničních dílců panelů	soubor	1,000		0,00	
	PP		Dovoz bet. silničních dílců panelů					
	P		<i>Poznámka k položce: 30 ks</i>					
35	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	2 054,988		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže					
	P		<i>Poznámka k položce: Celkem</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VN Hat' Oprava Hráze a sdruženého objektu (č. stavby 3389)

Objekt:

SO_03 - Odtěžení nánosů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí odry, státní podnik

Uchazeč:

Projektant:

Lineplan s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.6.2016

IČ: 70890021

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Hať Oprava Hráze a sdruženého objektu (č. stavby 3389)

Objekt:

SO_03 - Odtěžení nánosů

Místo:

Datum: 16.6.2016

Zadavatel:

Povodí odry, státní podnik

Projektant:

Lineplan s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Hať Oprava Hráze a sdruženého objektu (č. stavby 3389)

Objekt:

SO_03 - Odtěžení nánosů

Místo:

Datum: 16.6.2016

Zadavatel:

Povodí odry, státní podnik

Projektant:

Lineplan s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	111103401	Vyřezání rákosu a orobince	ha	1,600		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	----------------------------	----	-------	--	------	----------------

PP Vyřezání rákosu a orobince

P *Poznámka k položce:
Vysekání a vyřezání rákosu v ploše VN*

2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

PP Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm

P *Poznámka k položce:
dle STZ str. 6 a 12 a 14*

3	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

PP Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm

P *Poznámka k položce:
dle situace kácené zeleně , tabulka kácených stromů*

4	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

PP Vodorovné přemístění kmenů stromů do 5 km D kmene do 300 mm

P *Poznámka k položce:
dle STZ str. 12,*

5	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

PP Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km					
	P		<i>Poznámka k položce: skládka do 10 km</i>					
7	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů D kmene do 300 mm ZKD 5 km					
	P		<i>Poznámka k položce: skládka do 10 km</i>					
8	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km					
	P		<i>Poznámka k položce: skládka do 10 km</i>					
9	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	15 581,170		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění nánosů z vypuštěných rybníků					
	P		<i>Poznámka k položce: dle STZ str. 9</i>					
10	K	125703301	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl do 250 mm dno nezpevněné	m3	371,500		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl do 250 mm dno nezpevněné					
	VV		Bečva					
	VV		750*0,25		187,500			
	VV		Darkovický potok					
	VV		736*0,25		184,000			
	VV		Součet		371,500			
11	K	NC 16	Přerovnění betonových žlabovek uložených do pískového lože	m	95,000		0,00	
	PP		Přerovnění betonových žlabovek uložených do pískového lože					
12	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	15 952,670		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m					
	P		<i>Poznámka k položce: přemístění nánosů na ploše nádrže pro vyschnutí do místa mezideponie</i>					
	VV		15581,17+371,50		15 952,670			
	VV		Součet		15 952,670			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	16253901	Příplatek za každých dalších 40 m k položce č. 12	m3	47 858,010		0,00	
	PP		Příplatek za každých dalších 40 m k položce č. 12					
	VV		15952,67 * 3		47 858,010			
	VV		Součet		47 858,010			
14	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	15 952,670		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3					
	P		<i>Poznámka k položce: nakládání na mezideponii pro odvoz na skládku</i>					
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15 952,670		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4					
	P		<i>Poznámka k položce: odvoz zeminy z nánosů po vyschnutí na skládku do 10 km, dle STZ str. 14, předpoklad 10 % celkového množství</i>					
	VV		15581,17+371,50		15 952,670			
	VV		Součet		15 952,670			
16	K	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	26 321,906		0,00	
	PP		Poplatek za skládku - ostatní zemina					
	VV		15952,67*1.65		26 321,906			
	VV		Součet		26 321,906			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VN Hať Oprava Hráze a sdruženého objektu (č. stavby 3389)

Objekt:

VON - ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí odry, státní podnik

Uchazeč:

Projektant:

Lineplan s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.6.2016

IČ: 70890021

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Hať Oprava Hráze a sdruženého objektu (č. stavby 3389)

Objekt:

VON - ostatní náklady

Místo:

Datum: 16.6.2016

Zadavatel:

Povodí odry, státní podnik

Projektant:

Lineplan s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

OST - Ostatní

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Hať Oprava Hráze a sdruženého objektu (č. stavby 3389)

Objekt:

VON - ostatní náklady

Místo:

Datum: 16.6.2016

Zadavatel:

Povodí odry, státní podnik

Projektant:

Lineplan s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	OST		Ostatní				0,00	
D	OST		Ostatní				0,00	
1	K	NC 03	Přechodné dopravní značení	kompl.	1,000		0,00	
PP			Přechodné dopravní značení					
P			<i>Poznámka k položce: dle STZ str. 11, výjezd vozidel stavby 2 x, kontrola, údržba, demontáž</i>					
2	K	NC 04	Náklady spojené s vybudováním zařízení staveniště	kompl.	1,000		0,00	
PP			Náklady spojené s vybudováním zařízení staveniště					
P			<i>Poznámka k položce: případné objekty ZS, mobilní WC, náklady na energii, ohrazení nebo označení jam, rýh, náklady na úklid,</i>					
3	K	NC 05	Čištění přilehlých komunikací po dobu realizace stavby	kompl.	1,000		0,00	
PP			Čištění přilehlých komunikací po dobu realizace stavby					
P			<i>Poznámka k položce: místní komunikace</i>					
4	K	NC 06	Zpracování povodňového a havarijního plánu	kompl.	1,000		0,00	
PP			Zpracování povodňového a havarijního plánu					
P			<i>Poznámka k položce: dle STZ str. 6 a 12</i>					
5	K	NC 07	Oprava zpevněných místních komunikací	kompl.	1,000		0,00	
PP			Oprava zpevněných místních komunikací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: příjezd k hlavní silnici dle STZ na délce max 1.70 km, kap. 8.3 : , oprava případných výtluků, poškozených obrubníků atp.</i>					
6	K	NC 08	Náklady na havarijní prostředky a nornou stěnu	kompl.	1,000		0,00	
	PP		Náklady na havarijní prostředky a nornou stěnu					
	P		<i>Poznámka k položce: Dle STZ str. 12</i>					
7	K	NC 09	PD skutečné provedení stavby	kompl.	1,000		0,00	
	PP		PD skutečné provedení stavby					
	P		<i>Poznámka k položce: vč. fotodokumentace , na podkladu KN, v tištěné verzi, ověřena zhotovitelem</i>					
8	K	NC 10	Zaměření stavby geodetem	kompl.	1,000		0,00	
	PP		Zaměření stavby geodetem					
	P		<i>Poznámka k položce: v tištěné a digitální verzi,</i>					
9	K	NC 11	Vytýčení stavby odp. geodetem před realizací stavby	kompl.	1,000		0,00	
	PP		Vytýčení stavby odp. geodetem před realizací stavby					
	P		<i>Poznámka k položce: ,</i>					
10	K	NC 12	Ztížené podmínky	kompl.	1,000		0,00	
	PP		Ztížené podmínky					
	P		<i>Poznámka k položce: ztížené podmínky související s umístěním stavby ,</i>					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST