

Název stavby: Středisko Opatovice-přístřešek na opravu mechanizace
Investor: Silnoprůdová elektroinstalace
Název dílu: SPE Hradec Králové
Zpracovatel dílu: Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu stavby (zák.č.137/2006Sb.), tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a specifikací materiálů všech profesí. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní dokumentace, revizní práce a zhotovení dokumentace skutečného provedení. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák.č.137/2006Sb). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Veškeré el. zařízení se rozumí dodané kompletní včetně montáže, včetně pomocného a upevňovacího materiálu a příslušného SW. Postup výpočtu celkové výměry je v souladu s Sb.č.230/2012 uveden popisem v textové části a je zřejmý v části grafické.

Čís. pol.	Číselné zatřídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
X		Dodávky rozváděčů				
1.		Rozvodnice zásuvková VIZ VÝKRES	1	ks		
2.		Materiál na doplnění do stávajícího rozváděče jistič třífázový 25A B/25/3 a proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 včetně montáže	1	ks		
X		Nosné žlaby kompletní včetně spojovacího materiálu podpěry dle stavební dokumentace				
1.		Kabelový žlab plastový dle montáže	25	m		
X		Kabely samozhášivé s dvojitou izolací PVC, včetně montáže, ukončení a prořezu				
1.		CYKY 30x1,5	35	m		
2.		CYKY 20x1,5	10	m		
3.		CYKY 3Jx1,5	50	m		
4.		CYKY 5Jx4	28	m		
4.		CYKY 4Jx 10	58	m		
5.		CYKY 3Jx2,5	15	m		
6.		CY 1x10 zž	5	m		
X		Kompletní instalační přístroje pod omítku, vypínače a zásuvky, včetně instalační krabice montáže				
1.		Spínač 1pólový, řazení 1, 10A, 230V, bílá	1	ks		
2.		Spínač střídavý, řazení 6, 10A, 230V, bílá	1	ks		
3.		zásuvka dvojitá jednopólová, 16A, 230V ,	2	ks		
4.		Spínač 1pólový, řazení 1, 10A, 230V, bílá na povrch IP44	2	ks		
5.		Spínač střídavý, řazení 6, 10A, 230V, bílá na povrch IP 44	2	ks		
6.		Krabice odbočná	6	ks		
7.		Krabice přístrojová	4	ks		
X		Sítidla včetně montáže.				
1.		"R" svítidlo reflektorové LED s pohybovým čidlem	4	ks		
2.		"T" svítidlo zářivkové - 2x58W, el. předřadník, IP 66	6	ks		
X		Uzemňovací vedení + bleskosvod včetně montážních prací a ukončení				
1.		Vodič jednožilový 1-CE R 1x6 žlutozelený	40	m		
2.		svorky SS, ZS, SP	29	ks		
3.		Drát FeZn D-8	20	m		
4.		uzemňovací pásek FeZn 30 x 4	20	m		
5.		Ochranný úhelník kompletní	2	ks		
6.		Podpěry na plochou střechu	24	ks		
X		Hodinové zúčtovací sazby				
1.		Úprava stávajícího oceloplechového rozváděče	8	hod		
2.		Dodávky a práce nespecifikované	3	hod		
3.		Revizní technik, Revize	8	hod		
4.		Zaučení obsluhy	1	hod		

5.		Koordinační spolupráce dodavatelů	5	hod		
6.		zednické přípomoci sekání drážek a průrazů	30	hod		
7.		Demontáže a úpravy stávajících elektrorozvodů.	28	hod		
8.		zakreslení skutečného stavu	10	hod		
X		Výkopové práce				
1.		Výkop a zához v travnatém terénu zemina třídy 3	27	m		
2.		výstražná folie a kabelové lože z písku	27	m		
3.		úprava povrchu	9	m2		
4.		Kabelová chránička pod vjezdem	15	m		
		SILNOPROUDÉ ELEKTROZVODY CELKEM				