

Slepý rozpočet stavby

Stavba : Oprava zadní strany budovy MZE
 Objekt : administrativní budova -AZV Děčín
 Místo : Děčín
 Zhotovitel : Sortprojekt
 Kamenická 1107/175
 40501 Děčín

Objednatel : MZE agentura pro zemědělství a venkov Děčín
 28 října 979/19
 405 05 Děčín

Vypracoval : Mancová

Dne : 14. dubna 2011



Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	Kč
Cena stavby bez DPH	Kč
Základ pro DPH 10 %	Kč
DPH 10 %	Kč
Základ pro DPH 20 %	Kč
DPH 20 %	Kč
Cena stavby celkem	Kč

Popis stavby

Rekapitulace stavebních děl

Díl	Název	Cena (Kč)	Hmotnost (t)
2	Základy, zvláštní zakládání		0,00516
3	Svislé a kompletní konstrukce		0,72896
60	Úpravy povrchů, omítky		1,05000
61	Úpravy povrchů vnitřní		0,00265
62	Úpravy povrchů vnější		11,97745
64	Výplně otvorů		3,80346
94	Lešení a stavební výtahy		9,01260
96	Bourání konstrukcí		0,03887
97	Prorážení otvorů		0,00000
99	Staveništní přesun hmot		0,00000
764	Konstrukce klempířské		0,25660
766	Konstrukce truhlářské		0,11564
767	Konstrukce zámečnické		0,00640
784	Malby		0,05750
M21	Elektromontáže		0,29971

Položkový soupis prací a dodávek

Č. Položka	Název	množství	MJ	cena / MJ	celk. cena	celk. hmot
2 Základy, zvláštní zakládání						0,01
1 216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	258,00	m2			0,01
3 Svislé a kompletní konstrukce						0,73
2 311 27-1170.R00	Dozdívky z tvárníc Ytong hladkých tl. 30 cm	2,00	m2			0,33
3 319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu zdíva maltou tl.do 3 cm	10,60	m2			0,40
60 Úpravy povrchů, omítky						1,05
4 602 01-6141.R00	Omítka stěn štuková PROFI Feinputz, ručně	250,00	m2			1,05
61 Úpravy povrchů vnitřní						0,00
5 610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	33,16	m2			0,00
62 Úpravy povrchů vnější						11,98
6 622 31-9012.R00	Soklová lišta hliník KZS Weber tl. 100 mm	12,80	m			0,01
7 622 31-9122.RU1	Zateplovací systém Weber, sokl, EPS S 100 mm, s omítkou mozaikovou weber.pas marmolit 6,0 kg/m2	15,40	m2			0,27
8 622 31-9132.RT3	Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 100 mm, s omítkou weber.pas silikon 3,3 kg/m2	250,00	m2			3,25
9 622 31-9154.RT3	Zatepl.sys.Webertherm elastic, ostění, EPS F 40 mm, s omítkou weber.pas silikon 3,3 kg/m2	29,60	m2			0,41
10 622 31-9564.R00	Zateplovací systém Weber, parapet, XPS tl. 40 mm	10,60	m2			0,10
11 283-28131.2	Podložka vymešovaci Weber 50/50/3 mm	20,00	kus			0,00
12 283-50210	Lišta okenní APU s tkaninou Capatect l=1,4 m	113,00	m			0,01
13 622 47-1312.R00	Nátěr stěn penetračním nátěrem Weber UNI , ručně ,složitosť 1,2	295,00	m2			0,27
14 283-50217	Profil Weber ukončení 2,4 m plast+sít'ovina	173,00	m			0,03
15 622 42-1121.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	166,00	m2			7,62
64 Výplně otvorů						3,80
16 642 10-1012.RAA	Výměna okna 1,5 m2, oprava ostění, parapety, zeď tloušťky 45 cm	10,00	kus			1,20
17 642 10-1012.RAB	Výměna okna 1,5 m2, oprava ostění, parapety, zeď tloušťky 60 cm	2,00	kus			0,31
18 642 10-1013.RAB	Výměna okna 2,7 m2, oprava ostění, parapety, zeď tloušťky 45 cm	4,00	kus			0,81
19 642 10-1011.RAB	Výměna okna 0,8 m2, oprava ostění, parapety, zeď tloušťky 45 cm	10,00	kus			1,12
20 607-80012	Parapet interiér Postforming š. 250 mm s nosem	25,90	m			0,08
21 607-80050	Krytka boční pro Postforming šíře 200 mm	25,00	kus			0,00
22 611-43000 FIN	Okno plastové jednoduché Finstral 880x880mm,, rám D243 FIN200TOP72 ,křídlo D233,6-20-4,Ug1,1	3,00	kus			0,02
23 611-43005 FIN	Okno plastové jednoduché Finstral 1000x1700mm, rám D243FIN TOP72,křídlo D233,6-20-4,Ug1,1	3,00	kus			0,03
24 611-43006 FIN	Okno plastové jednoduché Finstral 1115x1500 mm, rám D243FIN TOP72,křídlo D233,6-20-4 Ug1,1	7,00	kus			0,08
25 611-43007 FIN	Okno plastové jednoduché Finstral 1460x1490 mm,, rám D243 FIN TOP72,křídlo D233,6-20-4,Ug1,1	4,00	kus			0,04
26 611-43010 FIN	Okno plastové jednoduché Finstral 860x1500 mm,, rám D243 FIN TOP72,křídlo D233,6-20-4,Ug 1,1	2,00	kus			0,03
27 611-43011 FIN	Okno plastové jednoduché Finstral 550x580 mm,, rám D243 FIN TOP72,křídlo D233,6-20-4,Ug 1,1	7,00	kus			0,09
94 Lešení a stavební výtahy						9,01
28 941 94-1032.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	270,00	m2			9,01
29 941 94-1191.RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení pronajaté	270,00	m2			0,00
30 941 94-1500.R00	Dovoz včetně odvozu 500 - 1000 m2 lešení SPRINT	40,00	km			0,00
31 941 94-1832.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	270,00	m2			0,00
32 944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	270,00	m2			0,00
33 944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	270,00	m2			0,00
34 998 00-9193.R00	Příplatek za zvětšený přesun lešení do 500 m	7,60	t			0,00
96 Bourání konstrukcí						0,04
35 966 03-2921.R00	Odsekání říms okenních předsazených nad 8 cm	27,00	m			0,00
36 968 06-2354.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	4,80	m2			0,01
37 968 06-2355.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	28,36	m2			0,03
97 Prorážení otvorů						0,00
38 978 03-6181.R00	Otlučení omítek březolitových v rozsahu 80 %	166,00	m2			0,00
39 979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	14,30	t			0,00
40 979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	14,30	t			0,00
41 979 08-8212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	14,30	t			0,00
42 979 08-7312.R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	14,30	t			0,00
43 979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	14,30	t			0,00
44 979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	14,30	t			0,00
45 979 98-1106.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 12 t	14,30	t			0,00
99 Staveništní přesun hmot						0,00
46 999 28-1211.R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	11,95	t			0,00
47 999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	15,35	t			0,00

764 Konstrukce klempířské				0,26
48 764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	27,30	m	0,00
49 764 55-4204.R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm	18,10	m	0,08
50 764 55-4294.R00	Montáž odskoku Cu kruhového	1,00	kus	0,00
51 764 55-4291.R00	Montáž trub Cu odpadních kruhových	18,10	m	0,00
52 764 25-2203.R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	13,50	m	0,04
53 764 25-2291.R00	Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových	13,50	m	0,00
54 764 25-2292.R00	Montáž háků z Cu půlkruhových	18,00	kus	0,00
55 764 25-2294.R00	Montáž čel žlabů z Cu půlkruhových	2,00	kus	0,00
56 764 29-4230.R00	Podkladní pás z Cu plechu, rš 250 mm-prodloužení, stavajícího pod.pasu	13,50	m	0,02
57 764 51-0250.R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm	27,30	m	0,11
58 764 42-1850.R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	28,00	m	0,00
59 764 35-1836.R00	Demontáž háků, sklon do 30°	18,00	kus	0,00
60 764 35-1841.R00	Demontáž žlabů 4hran., oblouk., rš 330 mm, do 45°	13,50	m	0,00
61 764 45-3875.R00	Demontáž odskoků u str.nebo D až 200 mm	1,00	kus	0,00
62 764 45-4803.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	18,10	m	0,00
766 Konstrukce truhlářské				0,12
63 766 42-0010.RAA	Obklad podhledu palubkami pero-drážka, palubky SM/JD, lakování	9,20	m2	0,12
64 766 42-1812.R00	Demontáž obložení podhledů panelů nad 1,5 m2	9,20	m2	0,00
767 Konstrukce zámečnické				0,01
65 767 91-4810.R00	Demontáž oplocení rámového H do 1 m	3,00	m	0,00
66 767 91-4110.R00	Montáž oplocení rámového H do 1,0 m	3,00	m	0,00
67 767 71-2811.R00	Demontáž stávajících okeních mříží-sklep	2,10	m2	0,00
68 767 66-2120.R00	Montáž mříží pevných - svařováním	2,10	m2	0,00
69 767 66-2210.RMM	Mříž ocelová jednoduchá svařovaná oka 10x15, cm,povrchová úprava zinkování	2,10	m2	0,00
70 998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	0,64	t	0,00
71 767 99-6802.R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg, -vjezdová vrata roletová 2,5x2,35m	97,00	kg	0,00
72 767 65-8220.R11	Montáž vrat roletových do 6m2,úprava držáků na , předsazení kastlíku rolety	1,00	kus	0,00
784 Malby				0,06
73 784 40-2801.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	250,00	m2	0,00
74 784 40-2805.R00	Odstranění malby oškrábáním, schodiště H do 5 m	17,00	m2	0,00
75 784 40-2804.R00	Odstranění malby oškrábáním, schodiště H do 3,8 m	59,00	m2	0,00
76 784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	250,00	m2	0,02
77 784 19-5222.R00	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	250,00	m2	0,04
M21 Elektromontáže				0,30
78 210 20-0020.RAB	Hromosvod, pro administrativní budovy demontáž 27 m	1,00	kompl	0,30
79 210 22-0302.R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	16,00	kus	0,00
80 210 22-0311.R00	Svorka hromosvod. na potrubí D 260-700+zhotovení	2,00	kus	0,00
81 210 22-0391.R00	Vodivé spojení ochranné trubky s vodičem, oboustr.	2,00	kus	0,00
82 210 22-0401.R00	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	1,00	kus	0,00
83 210 22-0003.R00	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2	27,00	m	0,00
84 210 22-0004.RMC	Montáž vedení uzemňovacího	27,00	m	0,00
85 354-43101	Zpráva revizní hromosvod	2,00	kus	0,00
86 210 20-0120.R00	Svítilno žárovkové 7230102 100 W HXJ světlomet	2,00	kus	0,00
87 210 80-0024.R00	Vodič (CYKYLS) CYMY 3x2,5 mm2 pod omítkou	15,00	m	0,00
88 210 80-0023.RMC	Revizní zpráva -elektro připojení vnějšího, osvětlení,zapojení roletových vrat	2,00	ks	0,00
Celkem za stavbu				27,36