



POVODÍ VLTAVY

Zadavatel:

Název: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Praha 5, Holečkova 8, PSČ: 150 24
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupený: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA ředitelem sekce investiční
IČO: 70889953

Veřejná zakázka:

Název: „**Radotínský potok – revitalizace toku v ř. km 12,13 – 13,43**“
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Evidenční číslo veřejné zakázky: 632123

Věc: **Dodatečná informace č. 4 k zadávacím podmínkám (ze dne 11.08.2016)**

Povodí Vltavy, státní podnik, jako zadavatel veřejné zakázky „Radotínský potok – revitalizace toku v ř. km 12,13 – 13,43“ zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), na základě požadavku obdrženo podle § 49 odst. 1 ZVZ, poskytuje podle § 49 odst. 2 a 3 ZVZ tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Požadavek na dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám (č. 4)

- 1) Musí být součástí tištěného oceněného výkazu výměr doloženého v nabídce i části popisů položek označené kódem VV a P, tj. doplňující výpočty výměr a popisy položek? Netisknutí těchto částí znamená značnou úsporu tištěných stran a v digitální podobě by zůstal VV v podobě shodné s originálem se ZD, tj. včetně těchto řádků.**

- 2) Žádáme o prověření výpočtu kubatur kamenného záhozu a rozsahu, v jakém se má provést.**
 1. V SO 01 je v příloze F.4 Tabulky výpočtu objemu v ř. 115 a 116 uvažováno s kamenným záhozem mezi řezy 22 až 28 v objemu 368,9 m³, ve výkresové části není zához projektován, resp. jen pomítně ojediněle v malých plochách.
 2. Ve VV je výpočet záhozu pro celý objekt takto... $34,8+302,5+370+77,6$ "F.3, D 1.4" = 784,900.
Výměru 77,6 z tohoto výpočtu v Tabulce výpočtu nevidíme.
 3. V SO 03 je obdobná situace. V tabulce výpočtu je mezi řezy 47 a 48 uvažováno 204,9m³, vzorec výpočtu v excelu je nám nesrozumitelný, ukazuje $=H6*3+(42*4)$. Pokud jde o výpočet mezi ostatními řezy, opět vidíme rozpor mezi výkresovou a výpočtovou částí. V situaci je zához zakreslen pouze pomítně na jednom břehu.

Opraví zadavatel soupis prací?

- 3) V oznámení o zakázce ve věstníku veřejných zakázek (ev.č.6320123) na výše uvedenou stavbu je v oddílu VI.3) Další informace odkaz na minimální dobu trvání zakázky:

VI.3) Další informace (je-li to relevantní)

Došlo k úpravě ve vztahu k předběžnému oznámení.

Popis předmětu veřejné zakázky (změna v ploše malé vodní průtočné nádrže z 1,7 ha) - součástí předmětu plnění je vytvoření malé vodní průtočné nádrže o ploše 1,6 ha. V rámci plnění veřejné zakázky budou v zájmovém území doplněny tůně a budou provedeny rozsáhlé vegetační úpravy, které povedou k revitalizaci nejen vodního prostředí, ale k posílení retenční schopnosti krajiny.

Termín splnění veřejné zakázky uvedeno ve dnech - do 420 kalendářních dní, počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště.

II.) Zadavatel uvádí minimální dobu trvání zakázky ode dne předání staveniště objednatelům do předání a převzetí díla od zhotovitele.

Prohlídka místa plnění se s ohledem na volný přístup k celému předmětu stavby neuskuteční.

Dotaz: Máme to chápat tak, že minimální doba trvání zakázky je 420 dní ? Žádáme o vysvětlení.

Dodatečná informace zadavatele k požadavku (č. 4)

- Ad 1) Součástí tištěného oceněného soupisu prací musí být všechny položky, tedy i VV a P.
- Ad2) 1. Kamenný zához v SO 01 o objemu 370 m³ je plněním podmínky závazného stanoviska MěÚ Černošice a zároveň Stavebního povolení předmětné akce. Jedná se o požadavek na náhradu stávajícího panelového opevnění břehů části koryta toku (mezi řezy č. 22 – 28) kamenivem a to v celých úsecích styku koryta původního s korytem budoucím.
2. Výměra 77,6 m³ odpovídá stabilizačním brodům v inflexních úsecích, po úpravách PD dle dodatečných požadavků AOPK. Část F.4. Tabulka výpočtu objemů pro SO 01 je **doplněna** o výpočet výměry 77,6 m³ uvedené v soupisu prací. Pro upřesnění a jednoznačnost je v PD - výkresové části D.1.2 Podrobná situace a D.1.8 Vzorový úsek koryta - **doplněn popis** záhozu a navazujícího pohozu.
3. V SO 03 je mezi řezy 47 a 48 připočteno i opevnění v rámci odběrného objektu. Ve výpočtu je numerická nepřesnost, vzorec výpočtu v části F.4 Tabulka výpočtu objemů uvádí „=H6*3+(42*4)“, **správně** by zde mělo být uvedeno „=H6*3+(4,2*4)“ a celkový objem lomového kamene pro zához je tak 377,2 m³. V části F.4. Tabulka výpočtu objemů je **tato numerická nepřesnost opravena**. V opraveném soupisu prací, ve výkazu položky č. 26 - Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu, je **nově uvedeno** 377,2 + 126 m³ (namísto původního 492 + 126 m³). Část F.4. Tabulka výpočtu objemů pro SO 03 je **zároveň doplněna** o výpočet výměry 126 m³ uvedené v soupisu prací. Jedná se, shodně s řešením na SO 01, o stabilizační brody v inflexních úsecích koryta. Pro upřesnění a jednoznačnost je v PD, výkresové části D.3.2 Podrobná situace a D.1.8 Vzorový úsek koryta, **doplněn popis** tohoto záhozu a navazujícího pohozu.

Ad3) Zadavatel sděluje, že dle znění Smlouvy o dílo v článku bodu II. Lhůty a podmínky realizace díla je uvedena maximální lhůta pro předání a převzetí díla. Předání a převzetí díla musí proběhnout do 420 dní, počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště.

Na základě poskytnutí této dodatečné informace zadavatel prodlužuje termín lhůty pro podání nabídek, v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ a zároveň mění termín lhůty otevírání obálek s nabídkami.

Nový termín lhůty pro podání nabídek: **26.8.2016 do 10:00 hodin**
Nový termín lhůty otevírání obálek s nabídkami: **26.8.2016 od 10:00 hodin**


V souvislosti s poskytnutím dodatečné informace zadavatel současně uveřejňuje opravný formulář oznámení o zakázce ve věstníku veřejných zakázek.

Součástí dodatečné informace č. 4 jsou tyto dokumenty:

F.2 Soupis prací – úprava.
Výkres D.1.2 – Vzorový úsek koryta pro SO 01
Výkres D.1.8 – Vzorový úsek koryta -upřesnění
Výkres D.3.2 – Podrobná situace -upřesnění
F.4 Tabulky výpočtu objemu – úprava

Zadavatel výslovně a důrazně upozorňuje uchazeče, že součástí nabídky musí být nový oceněný soupis prací dle této dodatečné informace č. 4, nikoliv předcházející.

V Praze dne 11. srpna 2016



Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5
®



Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční