









PŘÍČNÝ ŘEZ HRÁZÍ

M 1: 20

LEGENDA:

-  KAMENNÁ ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE 80-200 Kg, tl. 0,4 m
-  FILTRAČNÍ VRSTVA
-  ODTĚŽENÍ ZEMINY
-  STÁVAJÍCÍ TERÉN
-  ZPĚTNÝ NÁSYP
-  PŮVODNÍ TERÉN
-  GEOTEXTÍLIE



POZNÁMKA:

- HRÁZ BUDE OPRAVENA NOVÝM NÁSYPEM NÁVODNÍHO LÍCE DO POŽADOVANÉHO TVARU DLE NAVRŽENÝCH SKLONŮ.
- NÁVODNÍ LÍC BUDE OPEVNĚN KAMENNOU ROVNANINOU Z LOM. KAMENE 80-200KG S UROVNÁNÍ LÍCE A VYKLÍNOVÁNÍM ÚLOMKY KAMENE. ULOŽENÝCH NA FILTRČNÍ VRSTVĚ A GEOTEXTÍLII.
- FILTRAČNÍ VRSTVA BUDE OBSAHOVAT MAX. 5% FRAKCE 0,0 - 0,063 DLE ČSN 75 2410.
- OPĚRNÁ PATKA BUDE PROVEDENA Z KAMENE 80 - 200KG.
- KÁCENÍ DŘEVIN VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA (SO 05 - KÁCENÍ DŘEVIN).

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

KAT. ÚZEMÍ:	ROŠTĚNÍ	VZD INVEST Kpt. Nálepký 2332, Pardubice, 530 02 Projektová a investiční činnost	
OKRES:	KROMĚŘÍŽ		
KRAJ:	ZLÍNSKÝ		
INVESTOR:	POVODÍ MORAVY, s. p.		
AKCE:	VN ROŠTĚNÍ	PROJEKTANT:	ING. VANĚK
		VED.PROJEKTANT:	ING. DVOŘÁK
		STUPEŇ PD:	DOS
		MĚŘÍTKO:	1:20
OBSAH:	VZOROVÝ ŘEZ HRÁZE č.2	DATUM:	05/2016
		PŘÍLOHA Č.:	D.3