



37	112101132R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm (SO 05)	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
38	112101132R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm (SO 06)	kus	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
39	112101133R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm (SO 01)	kus	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
40	112101133R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm (SO 05)	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
41	112101133R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm (SO 06)	kus	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
42	112101134R00	Kácení stromů listnatých průměru 50 cm (SO 01)	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
43	112101134R00	Kácení stromů listnatých průměru 50 cm (SO 02)	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
44	112101134R00	Kácení stromů listnatých průměru 50 cm (SO 05)	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
45	112111111R00	Likvidace stromů (SO 01)	kus	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
46	112111111R00	Likvidace stromů (SO 02)	kus	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
47	112111111R00	Likvidace stromů (SO 03)	kus	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
48	112111111R00	Likvidace stromů (SO 05)	kus	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
49	112111111R00	Likvidace stromů (SO 06)	kus	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
50	112201101R00	Odstranění pařezů o průměru 10 - 30 cm (SO 01)	kus	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
51	112201101R00	Odstranění pařezů o průměru 10 - 30 cm (SO 02)	kus	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
52	112201101R00	Odstranění pařezů, o průměru 10 - 30 cm (SO 03)	kus	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
53	112201101R00	Odstranění pařezů o průměru 10 - 30 cm (SO 05)	kus	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
54	112201101R00	Odstranění pařezů o průměru 10 - 30 cm (SO 06)	kus	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2016
55	112201102R00	Odstranění pařezů o průměru 30 - 50 cm (SO 01)	kus	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
56	112201102R00	Odstranění pařezů o průměru 30 - 50 cm (SO 02)	kus	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
57	112201102R00	Odstranění pařezů, o průměru 30 - 50 cm (SO 03)	kus	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
58	112201102R00	Odstranění pařezů o průměru 30 - 50 cm (SO 05)	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
59	112201102R00	Odstranění pařezů o průměru 30 - 50 cm (SO 06)	kus	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
60	112201104R00	Odstranění pařezů o průměru 70 - 90 cm (SO 05)	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
61	112201104R00	Odstranění pařezů o průměru 70 - 90 cm (SO 06)	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
62	112211111R00	Likvidace pařezů o D do 30 cm (SO 01)	kus	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
63	112211111R00	Likvidace pařezů o D do 30 cm (SO 02)	kus	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
64	112211111R00	Likvidace pařezů o D do 30 cm (SO 03)	kus	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
65	112211111R00	Likvidace pařezů o D do 30 cm (SO 05)	kus	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
66	112211111R00	Likvidace pařezů o D do 30 cm (SO 06)	kus	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
67	112211112R00	Likvidace pařezů o D do 50 cm (SO 01)	kus	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
68	112211112R00	Likvidace pařezů o D do 50 cm (SO 02)	kus	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
69	112211112R00	Likvidace pařezů o D do 50 cm (SO 03)	kus	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
70	112211112R00	Likvidace pařezů o D do 50 cm (SO 05)	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
71	112211112R00	Likvidace pařezů o D do 50 cm (SO 06)	kus	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
72	112211113R00	Likvidace pařezů o D do 1 m (SO 05)	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
73	112211113R00	Likvidace pařezů o D do 1 m (SO 06)	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
74	113152111R00	Odstranění podkladu ze ŠP (SO 01)	m3	247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	395,36	0,00	RTS I / 2016
75	113152111R00	Odstranění podkladu ze ŠP (SO 02)	m3	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	505,92	0,00	RTS I / 2016
76	113152111R00	Odstranění podkladu ze ŠP (SO 03)	m3	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	194,56	0,00	RTS I / 2016
77	113152111R00	Odstranění podkladu ze ŠP (SO 05)	m3	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	140,96	0,00	RTS I / 2016
78	113152111R00	Odstranění podkladu ze ŠP (SO 06)	m3	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	379,04	0,00	RTS I / 2016
79	114203103R00	Rozebrání bet.desek (SO 01)	m3	308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
80	114203103R00	Rozebrání bet.desek (SO 02)	m3	255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
81	114203103R00	Rozebrání bet.desek (SO 03)	m3	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
82	114203103R00	Rozebrání bet.desek (SO 05)	m3	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
83	114203103R00	Rozebrání bet.desek (SO 06)	m3	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
84	115001104R00	Převedení vody během stavby (SO 01)	m	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,31	0,00	RTS I / 2016
85	115001104R00	Převedení vody během stavby (SO 02)	m	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	7,62	0,00	RTS I / 2016
86	115001104R00	Převedení vody během stavby (SO 03)	m	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,92	0,00	RTS I / 2016
87	115001104R00	Převedení vody během stavby (SO 05)	m	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,13	0,00	RTS I / 2016
88	115001104R00	Převedení vody během stavby (SO 06)	m	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	6,62	0,00	RTS I / 2016
89	119001401R00	Dočasné zajištění IS -kabely, plynovod apod.(SO 03)	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	0,00	RTS I / 2016
90	119001401R00	Dočasné zajištění IS - plynovod, kabely (SO 05)	m	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,00	RTS I / 2016
91	119001401R00	Dočasné zajištění IS - plyn, voda, kabely (SO 06)	m	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,36	0,00	RTS I / 2016
92	119001402R00	Dočasné zajištění IS - vodovod (SO 01)	m	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	0,00	RTS I / 2016

93	119001421R00	Dočasné zajištění IS - kabely, kan. (SO 02)	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,37	RTS I / 2016
	<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
94	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu (SO 01)	m3	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
95	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu (SO 02)	m3	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
96	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu (SO 03)	m3	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
97	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu (SO 05)	m3	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
98	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu (SO 06)	m3	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
99	129103101R00	Čištění vodotečí - zemina, nános (SO 01)	m3	558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
100	129103101R00	Čištění vodotečí - zemina, nános (SO 02)	m3	848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
101	129103101R00	Čištění vodotečí - zemina, nános (SO 03)	m3	349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
102	129103101R00	Čištění vodotečí - zemina, nános (SO 05)	m3	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
103	129103101R00	Čištění vodotečí - zemina, nános (SO 06)	m3	363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
104	129203101R00	Odstranění nevhodných předmětů z průtočného profilu (SO 01)	m3	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
105	129203101R00	Odstranění nevhodných předmětů z průtočného profilu (SO 06)	m3	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemín</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
106	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých - nátrže (SO 02)	m3	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
107	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých - nátrže (SO 03)	m3	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
108	171151101R00	Hutnění boků násypů (SO 02)	m2	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
109	171151101R00	Hutnění boků násypů (SO 03)	m2	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,76</b>	
110	180401211R00	Zpětné zatravnění (SO 01)	m2	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
111	180401211R00	Zpětné zatravnění (SO 02)	m2	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
112	180401211R00	Zpětné zatravnění (SO 03)	m2	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
113	180401211R00	Zpětné zatravnění (SO 05)	m2	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
114	180401211R00	Zpětné zatravnění (SO 06)	m2	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
115	181101102R00	Úprava dna vodoteče se ztuhnutím (SO 01)	m2	1 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
116	181101102R00	Úprava dna vodoteče se ztuhnutím (SO 02)	m2	644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
117	181101102R00	Úprava dna vodoteče, se ztuhnutím (SO 03)	m2	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
118	181101102R00	Úprava dna vodoteče, se ztuhnutím (SO 05)	m2	490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
119	181101102R00	Úprava dna vodoteče, se ztuhnutím (SO 06)	m2	823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
120	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 (SO 01)	m2	2 470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
121	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 (SO 02)	m2	1 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
122	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 (SO 03)	m2	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
123	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 (SO 05)	m2	910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
124	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 (SO 06)	m2	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
125	183101114R00	Hloub. jamek pro výsadbu stromů (SO 02)	kus	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
126	183101114R00	Hloub. jamek pro výsadbu stromů (SO 03)	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
127	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin (SO 02)	kus	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
128	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin (SO 03)	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
129	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva (SO 02)	kus	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
130	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva (SO 03)	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
131	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení (SO 01)	m2	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,23	RTS I / 2016
132	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení (SO 02)	m2	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	RTS I / 2016
133	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení (SO 03)	m2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	RTS I / 2016
134	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení (SO 05)	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,18	RTS I / 2016
135	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení (SO 06)	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,18	RTS I / 2016
136	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění (SO 01)	m2	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
137	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění (SO 02)	m2	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
138	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění (SO 03)	m2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
139	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění (SO 05)	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
140	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění (SO 06)	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
141	184807911R00	Kůl délky 2 m, průměru 4 - 6 cm k sazenici (SO 02)	kus	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	RTS I / 2016
142	184807911R00	Kůl délky 2 m, průměru 4 - 6 cm k sazenici (SO 03)	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2016
	<b>28</b>	<b>Zpevňování hornin a konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>75,67</b>	
143	289471411R00	Oprava bet. stupňů - sanace trhlin zalitím (SO 02)	m3	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	16,17	RTS I / 2016
144	289471411R00	Oprava bet. stupně a skluzu - sanace trhlin zalitím (SO 05)	m3	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	32,34	RTS I / 2016

145	289471411R00	Oprava bet.stupně - sanace trhlín zalitím (SO 06)	m3	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	11,32	RTS I / 2016
146	289901511R00	Oprava bet. stupňů - vyčištění trhlín (SO 02)	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,14	RTS I / 2016
147	289901511R00	Oprava bet.stupně a skluzu - vyčištění trhlín (SO 05)	m	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,28	RTS I / 2016
148	289901511R00	Oprava bet.stupně - vyčištění trhlín (SO 06)	m	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	RTS I / 2016
149	289902122R00	Oprava bet. stupňů - odsekání betonu (SO 02)	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	4,14	RTS I / 2016
150	289902122R00	Oprava bet.stupně a skluzu - odsekání betonu (SO 05)	m2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	8,28	RTS I / 2016
151	289902122R00	Oprava bet. stupně - odsekání betonu (SO 06)	m2	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	2,90	RTS I / 2016
<b>32</b>	<b>Zdi přehradní a opěrné</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>165,85</b>	
152	329312111R00	Oprava bet. konstr. stupňů z bet. C25/30 (SO 02)	m3	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	62,78	RTS I / 2016
153	329312111R00	Oprava bet. konstr. stupňů z bet. C25/30 (SO 05)	m3	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	52,32	RTS I / 2016
154	329312111R00	Oprava bet. konstr. stupňů z bet. C25/30 (SO 06)	m3	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	50,75	RTS I / 2016
<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 962,04</b>	
155	451311811R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30, do 10 cm - práh, výust' (SO 01)	m2	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	6,30	RTS I / 2016
156	451311811R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30,do 10 cm (SO 02)	m2	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	47,25	RTS I / 2016
157	451311811R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 ,do 10 cm - stupně, výusti (SO 05)	m2	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	69,83	RTS I / 2016
158	451311811R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30,do 10 cm - přítok, výusti (SO 06)	m2	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	32,29	RTS I / 2016
159	451571111R00	Lože dlažby ze šterkopisků tl. do 10 cm (SO 01)	m2	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	126,52	RTS I / 2016
160	451571111R00	Lože dlažby ze šterkopisků tl. do 10 cm (SO 02)	m2	2 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	544,88	RTS I / 2016
161	451571111R00	Lože dlažby ze šterkopisků tl. do 10 cm (SO 03)	m2	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	259,01	RTS I / 2016
162	451571111R00	Lože dlažby ze šterkopisků tl. do 10 cm (SO 05)	m2	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	221,52	RTS I / 2016
163	451571111R00	Lože dlažby ze šterkopisků tl. do 10 cm (SO 06)	m2	2 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	504,53	RTS I / 2016
164	452218142R00	Zajišťovací práh z lom. kamene - práh, výust' (SO 01)	m3	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	13,60	RTS I / 2016
165	452218142R00	Zajišťovací práh z lom. kamene - stupně (SO 02)	m3	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	25,51	RTS I / 2016
166	452218142R00	Zajišťovací práh z lom. kamene - stupně, výusti (SO 03)	m3	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	17,85	RTS I / 2016
167	452218142R00	Zajišťovací práh z lom. kamene - přítoky (SO 05)	m3	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	56,68	RTS I / 2016
168	452218142R00	Zajišťovací práh z lom. kamene - stupně, výusti (SO 06)	m3	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	36,28	RTS I / 2016
<b>46</b>	<b>Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8 888,21</b>	
169	464511122R00	Pohoz z kamene záhozového do 200 kg (SO 01)	m3	818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	1 668,80	RTS I / 2016
170	464571124R00	Šterkové dno kynety 63-125 mm (SO 01)	m3	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	282,16	RTS I / 2016
171	465210121R00	Schody z lom. kam. tl.20 cm na MC, zalití spár MC (SO 01)	m2	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	9,76	RTS I / 2016
172	465210121R00	Schody z lom. kam. tl.20 cm na MC, zalití spár MC (SO 02)	m2	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	9,83	RTS I / 2016
173	465210121R00	Schody z lom. kam. tl.20 cm na MC, zalití spár MC (SO 03)	m2	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	3,37	RTS I / 2016
174	465210121R00	Schody z lom. kam. tl.20 cm na MC, zalití spár MC (SO 05)	m2	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	11,51	RTS I / 2016
175	465210121R00	Schody z lom. kam. tl.20 cm na MC, zalití spár MC (SO 06)	m2	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	16,29	RTS I / 2016
176	465513217R00	Oprava kam.dlažby do 20 m2 na MC,tl.25 cm s vyspár (SO 06)	m2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	2,96	RTS I / 2016
177	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm (SO 01)	m2	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	489,46	RTS I / 2016
178	465513227R00	Dlažba z kamene s vyspárov. tl. 25 cm - výust' (SO 01)	m2	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	19,78	RTS I / 2016
179	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm (SO 02)	m2	2 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	2 107,87	RTS I / 2016
180	465513227R00	Dlažba z kamene, s vyspárov. tl. 25 cm - stupně (SO 02)	m2	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	148,32	RTS I / 2016
181	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm (SO 03)	m2	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	1 001,98	RTS I / 2016
182	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm (SO 05)	m2	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	856,96	RTS I / 2016
183	465513227R00	Dlažba z kamene, s vyspárov. tl. 25 cm - přítoky (SO 05)	m2	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	206,00	RTS I / 2016
184	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm (SO 06)	m2	2 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	1 951,81	RTS I / 2016
185	465513227R00	Dlažba z kamene, s vyspárov. tl. 25 cm - přítok, výusti (SO 06)	m2	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	101,35	RTS I / 2016
<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,19</b>	
186	767914830R00	Demontáž oplocení pro vstupy (SO 03)	m	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	RTS I / 2016
187	767914830R00	Demontáž oplocení pro vstupy (SO 05)	m	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	RTS I / 2016
188	767914830R00	Demontáž oplocení pro vstupy (SO 06)	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	RTS I / 2016
189	767915140R00	Zpětná montáž oplocení (SO 03)	m	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
190	767915140R00	Zpětná montáž oplocení (SO 05)	m	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
191	767915140R00	Zpětná montáž oplocení (SO 06)	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>35,14</b>	
192	919441211R00	Čelo výusti ČOV z lom. kamene (SO 01)	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03	7,03	RTS I / 2016
193	919441211R00	Čela výustí z lom. kamene (SO 05)	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03	14,06	RTS I / 2016
194	919441211R00	Čela výustí z lom. kamene (SO 06)	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03	14,06	RTS I / 2016
<b>H33</b>	<b>Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

195	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků (SO 01)	t	3 020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
196	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků (SO 02)	t	3 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
197	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků (SO 03)	t	1 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
198	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků (SO 05)	t	1 675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
199	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků (SO 06)	t	3 113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
<b>Ostatní materiál</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>		
200	00572465	Směs travní standard balení 25 kg PROFI (SO 01)	kg	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	RTS I / 2016
201	00572465	Směs travní standard balení 25 kg PROFI (SO 02)	kg	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	RTS I / 2016
202	00572465	Směs travní standard balení 25 kg PROFI (SO 03)	kg	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	RTS I / 2016
203	00572465	Směs travní standard balení 25 kg PROFI (SO 05)	kg	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	RTS I / 2016
204	00572465	Směs travní standard balení 25 kg PROFI	kg	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	RTS I / 2016
205	02656004	Dodávka stromů (jasan, olše) 150-200 (SO 02)	kus	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,23	RTS I / 2012
206	02656004	Dodávka stromů (jasan, olše) 150-200 (SO 03)	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	RTS I / 2012
								<b>Celkem:</b>	<b>0,00</b>			

Poznámka:

# Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	<b>Unětický potok - rekonstrukce koryta toku v ř.km 9,276-12,398</b>	Objednatel:	Povodí Vltavy, státní podnik	IČ:	70889953
Druh stavby:	oprava	Projektant:	SVIP - projektová kancelář	IČ:	45265887
Lokalita:	k.ú.Tuchoměřice a Kněžívka	Zhotovitel:		IČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	206
JKSO:		Zpracoval:	Ing.Zdeněk Viták	Datum:	30.6.2016

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Geod.vytyčení stavby	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Zaměření prov.stavby	0,00				
PSV	Dodávky	0,00	Dok. skut. provedení	0,00				
	Montáž	0,00	Dodavatelská dok.	0,00				
"M"	Dodávky	0,00	Fotodokumentace stav	0,00	Ostatní (ztížený přístup ke korytu u SO 05,06)	0,00		
	Montáž	0,00	Pasportizace	0,00				
Ostatní materiál		0,00	Propagace	0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00		
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00		
					<b>ORN celkem</b>			
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00		

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>0,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>0,00</b>

Projektant SVIP - projektová kancelář	Objednatel Povodí Vltavy, státní podnik	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: