

Vodní díla II. kategorie	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
	na dílech	na dílech	na dílech	na dílech	na dílech
	2017	2018	2019	2020	2017-2020
	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH
MORÁVKA	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
OLEŠNÁ	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem za rok	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	-
Celková nabídková cena	0 Kč				-

Pozn.: buňky označené:

-

 uchazeč nevyplňuje

--

 uchazeč musí vyplnit

Podrobná kalkulace nákladů na VD Morávka	2017	2018	2019	2020
Sledování a hodnocení stavu vodních děl z hlediska jejich bezpečnosti na základě pozorování a měření pracovníků obou smluvních stran podle vyhlášky a podle PTBD. Navrhování opatření, stavebních nebo provozních zásahů nutných k zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaných vodních děl.				
Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD včetně vypracování krátkých sdělení podle přílohy č. 2 smlouvy 6 x ročně				
Zpracování písemných zpráv v rozsahu a četnosti dle vyhlášky 1 x za 2 roky	-		-	
Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla 1x za 2 roky	-		-	
Účast na jednáních souvisejících s činností TBD 2 x ročně				
Kontrolní prohlídky díla (min. jedna prohlídka bude uskutečněna se zástupcem objednatele) 4 x ročně				
Kontrolní měření průtoků v injekční chodbě a průtoků v patním drénu 4 x ročně				
Kontrolní měření tlaků na tlakoměrných vrtech 4 x ročně				
Kontrolní měření hladin v pozorovacích vrtech 4 x ročně				
Kompletní měření na inklinometrických vrtech (3ks) 2 x ročně				
Zaměření sedání kontrolních bodů nivelací (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405) na koruně hráze, vzdušním líci hráze, v injekční chodbě, nové přístupové chodbě a zdi vývaru pod novými sp. výpustmi do 30.4. v roce 2018 a 2020	-		-	
Zaměření kontrolních bodů na koruně hráze a vzdušním líci hráze metodou záměrné přímky. Geodetické měření bude provedeno nejpozději do 30.4. v roce 2018 a 2020	-		-	
Provedení komplexní prohlídky technologie v souladu s Doporučeným standartem technickým, soubor3: č. 13 z r.2000 (ČKAIT), měření času otevírání a zavírání, měření proudového zatížení, provedení suchých a mokrých zkoušek, fotodokumentace, závěrečná zpráva v roce 2020	-	-	-	
Celkem za rok	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
CELKEM za období 2017-2020	- Kč			

Podrobná kalkulace nákladů na VD Olešná	2017	2018	2019	2020
Sledování a hodnocení stavu vodních děl z hlediska jejich bezpečnosti na základě pozorování a měření pracovníků obou smluvních stran podle vyhlášky a podle PTBD. Navrhování opatření, stavebních nebo provozních zásahů nutných k zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaných vodních děl.				
Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD včetně vypracování krátkých sdělení podle přílohy č. 2 smlouvy 6 x ročně				
Zpracování písemných zpráv v rozsahu a četnosti dle vyhlášky 1 x za 2 roky		-		-
Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla 1x za 2 roky				
Účast na jednáních souvisejících s činností TBD 2 x ročně				
Kontrolní prohlídky díla (min. jedna prohlídka bude uskutečněna se zástupcem objednatele) 4 x ročně				
Měření průsaků z drenážního systému hráze 4 x ročně				
Měření tlaků vody v tlakoměrných vrtech 4 x ročně				
Měření hladin podzemní vody v pozorovacích vrtech 4 x ročně				
Měření posunů na deformetrických základnách 4 x ročně				
Etapa geodetického zaměření a vyhodnocení svislých posunů bodů na koruně hráze, přítěžovací lavici, na návodním líci pod vlnolamem a v komunikační chodbě metodou velmi přesné nivelace (do konce června) v roce 2018 a 2020	-		-	
Etapa geodetického zaměření a vyhodnocení vodorovných posunů bodů na koruně hráze a přítěžovací lavici metodou záměrné přímký (do konce června) v roce 2018 a 2020	-		-	
Provedení komplexní prohlídky technologie v souladu s Doporučeným standartem technickým, soubor 3: č. 13 z r.2000 (ČKAIT), měření času otevírání a zavírání, měření proudového zatížení, provedení suchých a mokrých zkoušek, fotodokumentace, závěrečná zpráva v roce 2019	-	-		-
Celkem za rok	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
CELKEM za období 2017-2020	- Kč			