




Nový stav - Mezipatro 3.NP



Nová skladba podlahy detail 1:5




Nová skladba podlahy



POZNÁMKY

- 1) Nedílnou součástí projektu je TZ.
- 2) Před zahájením bouracích prací dojde k identifikaci stávajících rozvodů v prostoru (silnoproud, slaboproud). Rozvody lze umístit do nové skladby podlahy (kročejová izolace/OSB deska).
- 3) Nebyly provedeny sondy do podlah, dle informací pracovníků NZM není v archivní dokumentaci skladba podlah uvedena. Předpokládáné složení a výška podlahových vrstev vychází ze zaměření stávajícího stavu a průzkumu částečně poškozených povrchových vrstev (Objevovna). Při bourání bude zjištěna přesná skladba a případně upravena skladba nová (jiná výška oproti předpokladu). V nové podlaze musí být dodržena dilatační spára (v prostoru u nákladního výtahu).
- 4) Při bourání nebude zasahováno do nosných kcí budovy budou vybourány příčky, podlaha mezipatra a původní skladba podlahové vrstvy.
- 5) Vybouraný materiál bude dopravován pomocí nákladního výtahu do suterénu budovy a poté přes garáž do kontejnerů.
- 6) Po vybourání budou ve výstavním prostoru doplněny omítky (v místech ubouraných kcí), stěny budou přestukovány, opatřeny penetrací a vymalovány bílou barvou 3x.
- 7) Budou převěšeny všechny radiátory umístěné těsně pod okny do výšky 20cm nad novou podlahu (8ks) včetně úpravy přípojného potrubí.
- 8) Nutno dodržet podmínky TZ požární ochrany.
- 9) Podlahové krytiny musí splňovat podmínky dané ČSN a OTP.

Umístění v budově



Stávající kce

Generální projektant: M plus spol. s.r.o. 17000, U Průhonu 1589/13a Praha 7 tel.: 233 376 973 email: headquarters@mplusedesign.cz			Projektant stavební části: Ing. Dvořáková Tatjana, Harta–projekt Suchbolská 7/585 165 00 Praha 6–Suchdol tel./fax.: 220 920 037 email: firma@harta–projekt.cz		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	DRUH DOKUMENTACE	PROJEKT SP	
Ing. Dvořáková Tatjana	Ing. Filip Pavelka	Ing. Dvořáková Tatjana	ČÍSLO ZAKÁZKY	52015	
INVESTOR:			POČET A4	6A4	ČÍSLO KOPIE
Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7			DATUM	12/15	
Projekt expozice Voda v krajině k.ú. Holešovice, Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7			VERZE	1	
			MĚŘÍTKO	1: 50	
Nový stav – mezipatro 3.NP			ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	
			ST	8	